

名称	規格・注釈	数量	単位	日進量	作業日数	不稼働率(1.67)	備考
古館橋橋補修工事						13	
直接工事費		1.00	式				
主桁補修工		1.00	式		3	4	
浸透性保護塗装工		1.00	式				
表面含浸工(下地処理)	固定足場 制約無 昼間	117.00	m2	85.00	1.38	2.30	
表面含浸工(含侵材塗布)	固定足場 制約無 昼間	117.00	m3	145.00	0.81	1.35	
橋脚補修工		1.00	式		2	4	
断面修復工		1.00	式				
左官工法	0.1m3未満の場合 鉄筋ケレン・防錆処理含	0.006	m3	0.02	0.30	0.50	
浸透性保護塗装工		1.00	式				
表面含浸工(下地処理)	固定足場 制約無 昼間	80.00	m2	85.00	0.94	1.57	
表面含浸工(含侵材塗布)	固定足場 制約無 昼間	80.00	m2	145.00	0.55	0.92	
保護コンクリート工		1.00	式				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.70	m3	4.00	0.18	0.29	
型枠	鉄筋・無筋構造物	0.50	m2	38.00	0.01	0.02	
仮設工		1.00	式		3	5	
単管足場工		1.00	式				
単管足場	単管足場/安全ネット必要	180.00	掛㎡	79.00	2.28	3.80	
単管傾斜足場	単管傾斜足場/安全ネット必要	30.00	掛㎡	57.00	0.53	0.88	
板張防護工	設置・撤去・賃料 片側朝顔	180.00	m2	556.00	0.32	0.54	

仮設材賃料日数 = 13 日
0.44 ヶ月