

本工事費内訳表

502-210-0228

1 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
《本工事費》														
施工延長 L = 40.84 m														
橋梁保全														
レハ゜ル 1					1		式							
主桁補修														
レハ゜ル 2					1		式							
浸透性保護塗装工														
レハ゜ル 3					1		式							
表面被覆工（塗装工法）下地処理 高所作業車														
レハ゜ル 4・5					173		m2							
表面含侵工（下地処理） 時間制約無 高所作業車														
レハ゜ル 4・5					172.6		m2							
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工） 高所作業車														
レハ゜ル 4・5					173		m2							
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工） 高所作業車													施工 第 0-001 号表	
レハ゜ル 4・5					172.6		m2							
表面被覆工（塗装工法）下地処理 固定足場														
レハ゜ル 4・5					117		m2							

本工事費内訳表

502-210-0228

2 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面含侵工（下地処理） 時間制約無 固定足場	116.8	m2			
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工） 固定足場	117	m2			
レベール 4・5	116.8	m2			施工 第 0-002 号表
橋脚補修工	1	式			
レベール 2	1	式			
断面修復工	1	式			
レベール 3	1	式			
断面修復工（左官工法）	1	構造物			
レベール 4・5	1	構造物			施工 第 0-003 号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有 0.1m3未満	1	構造物			
浸透性保護塗装工	1	式			
レベール 3	1	式			
表面被覆工（塗装工法）下地処理 固定足場	80	m2			
レベール 4・5	80	m2			

本工事費内訳表

502-210-0228

3 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格 積算要素	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表面含侵工（下地処理） 時間制約無 固定足場	79.6	m2			
表面被覆工（塗装工法） 高分子系（ロー塗装工） 固定足場	80	m2			
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工） 固定足場	79.6	m2			施工 第 0-002 号表
保護コンクリート工	1	式			
保護コンクリート工	1	式			
コンクリート 高炉生コン⑫ 24-8-25(20) W/C≤55% 無筋・鉄筋構造物	0.7	m3			施工 第 0-004 号表
型 枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m ²			施工 第 0-005 号表
伸縮装置補修工	1	式			
伸縮継手工	1	式			

本工事費内訳表

502-210-0228

4 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
伸縮継手工														
				レハ゜ル 4・5	1		式							
伸縮継手装置設置工														
					7		m							
地覆目地処理 シール材、バックアップ材														施工 第 0-006 号表
					4		箇所							
構造物撤去工														
				レハ゜ル 2	1		式							
運搬処理工														
				レハ゜ル 3	1		式							
殻運搬														
				レハ゜ル 4・5	0.1		m3							
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊機械積込 DID区間 無, 9.5km以下														施工 第 0-007 号表
					0.12		m3							
殻処分														
				レハ゜ル 4・5	0.3		t							
投棄料 無筋Co殻														
					0.26		t							

本工事費内訳表

502-210-0228

5 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
仮設工														
足場工				レハ゜ル 2		1		式						
単管足場工				レハ゜ル 3		1		式						
単管足場工				レハ゜ル 4・5		1		式						
手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場 単管足場 安全ネット 必要						180		掛m ²					施工 第 0-008 号表	
手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場 単管傾斜足場 安全ネット 必要						30		掛m ²					施工 第 0-009 号表	
板張防護工 設置・撤去・賃料 片側朝顔						180		m ²					施工 第 0-010 号表	
高所作業車				レハ゜ル 3		1		式						
高所作業車				レハ゜ル 4・5		8		日						
高所作業車（トラック架装リフト・垂直型） 幅広デッキタイプ 作業床高8～10m未満						8		台・日					施工 第 0-011 号表	

本工事費内訳表

502-210-0228

6 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
直接工事費計														
共通仮設														
レヘル 1					1		式							
共通仮設費														
レヘル 2					1		式							
安全費														
レヘル 3					1		式							
高速道路車線切替規制回数														
レヘル 4・5					1		式							
高速道路交通規制 路肩規制 (I×1)					6		回						施工 第 0-012 号表	
高速道路交通規制 車線規制 (I×1)					4		回						施工 第 0-013 号表	
現場環境改善費 (率分)														
レヘル 3					1		式							
共通仮設費 (率分)					1		式							

本工事費内訳表

502-210-0228

7 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	積算要素	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
純工事費														
現場管理費														
工事原価					1		式							
一般管理費等														
工事価格					1		式							
消費税等相当額														
請負工事設計額					1		式							

502-210-0228

単価表

浸透性保護塗装工

高分子系 (ロー塗布工)
高所作業車

100 m² 当り

8 頁

[illegible]

502-210-0228

単価表

浸透性保護塗装工

高分子系 (ロー塗布工)
固定足場

100 m² 当り

9 頁

[illegible]

施工 第 0-003 号
WB229210
502-210-0228

単価表

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有
0.1 m3未満
1 構造物 当り
10 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	2.300	人			
02 特殊作業員	3.800	人			
03 普通作業員	2.500	人			
04 ホ°リマーセメントモルタル	0.007	m3			
05 諸雑費（率+丸め）	11.000	%			
合計	1	構造物			

A = 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有
B = 0.1 m3未満
C = 1 構造物当り修復延べ体積（m3）

施工 第 0-004 号
CB240010
502-210-0228

単価表

コンクリート
高炉生コン⑫ 24-8-25(20) W/C≦55%
無筋・鉄筋構造物
10 m3 当り
11 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 普通作業員	23.239	%			
02 特殊作業員	8.566	%			
03 土木一般世話役	6.834	%			
05 労務その他	2.832	%			
06 生コンクリート(高炉B) 土木⑫・港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≦55%	58.510	%			
16 諸雑費					
合計	10	m3			
単位当り	1	m3			

A = 無筋・鉄筋構造物 B = 人力打設 C = 高炉生コン⑫ 24-8-25(20) W/C≦55%

502-210-0228

コンクリート

高炉生コン⑫ 24-8-25(20) W/C \leq 55%
無筋・鉄筋構造物

10 m3 当り

12 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E = 一般養生	G = 現場内小運搬 有			L = 全ての費用	

施工 第 0-005 号
CB240210
502-210-0228

単価表

型枠
一般型枠
鉄筋・無筋構造物
100 m² 当り
13 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 型わく工					
	52.169	%			
02 普通作業員					
	19.881	%			
03 土木一般世話役					
	9.258	%			
05 労務その他					
	18.689	%			
16 諸雑費					
合計	100	m ²			
単位当り	1	m ²			

A = 一般型枠

B = 鉄筋・無筋構造物

502-210-0228

単価表

地覆目地处理

シール材、ハックアップ材

1 箇所 当り

14 頁

[illegible]

施工 第 0-007 号
CB227010
502-210-0228

単価表

殻運搬
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊機械積込
DID区間 無, 9.5km以下
100 m3 当り
15 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 運転手(一般)	41.017	%			
06 軽油 ミニローリ渡(ハ°トロール給油)	12.790	%			
11 ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	46.191	%			
16 諸雑費					
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			

A =
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊

B =
機械積込

C =
DID区間 無

D =
9.5km以下

P =
良好

Q =
全ての費用

施工 第 0-008 号
WB252110
502-210-0228

単価表

手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場 単管足場
安全ネット 必要 100 掛 m² 当り
16 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役	1.700	人			
02 とび工	7.700	人			
03 普通作業員	1.600	人			
04 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ式 25t吊 排ガス(2次基準)	0.800	日			
05 諸雑費 (率+丸め)	29.000	%			
合計	100	掛 m ²			
単位当り	1	掛 m ²			

A = 単管足場
B = 安全ネット 必要
C = ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準:1.0)
D = 排出ガス対策型 (第2次基準値)

施工 第 0-009 号
WB252110
502-210-0228

単価表

手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場 単管傾斜足場
安全ネット 必要

100 掛 m² 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 土木一般世話役					
	1.400	人			
02 とび工					
	5.600	人			
03 普通作業員					
	2.500	人			
04 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ式 25t吊 排ガス(2次基準)					
	0.800	日			
05 諸雑費 (率+丸め)					
	30.000	%			
合計	100	掛 m ²			
単位当り	1	掛 m ²			

A = 単管傾斜足場

B = 安全ネット 必要

C = ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準:1.0)

D = 排出ガス対策型 (第2次基準値)

施工 第 0-010 号
WB470720
502-210-0228

単価表

板張防護工
設置・撤去・賃料
片側朝顔
1 m² 当り

18 頁

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01 橋りょう特殊工					
	0.036	人			
02 防護材賃料					
	0.400	月			
03 諸雑費（丸め）					
合計	1	m ²			

A =
設置・撤去・賃料

B =
供用月数（月）

C =
片側朝顔

502-210-0228

単価表

高所作業車（トラック架装リフト・垂直型）

幅広デッキタイプ 作業床高8～10m未満

1 台・目 当り

19 頁

[illegible]

502-210-0228

単価表

高速道路交通規制

路肩規制 (I×1)

1 回 当 り

20 頁

[illegible]

502-210-0228

単価表

高速道路交通規制

車線規制 (I×1)

1 回 当 り

21 頁

[illegible]

登 録 単 価 表

502-210-0228

1 頁

単価コード	名 称 ・ 規 格	単 位	単 価	摘 要
X10000	表面含侵工（下地処理） 時間制約無 高所作業車	m2		
X10001	表面含侵工（含侵材塗布） 時間制約無 高所作業車	m2		
X10003	表面含侵工（下地処理） 時間制約無 固定足場	m2		
X10004	表面含侵工（含侵材塗布） 時間制約無 固定足場	m2		
X1140100	ホ°リマーセメントモルタル	m3		
X20000	伸縮継手装置設置工	m		
X20001	シール材 シリコン系 フ°ライマー含む	l		
X20002	バックアップ°材 ウレタンフォーム	l		
X30000	投棄料 無筋Co殻	t		
X40000	高速道路交通規制 車線規制 I×1	回		
X40001	高速道路交通規制 路肩規制 I×1	回		

[illegible]