

令和 3 年度 舗装工事	
工事番号	平 土 第 号
施設名	平川市平賀農村環境改善センター
施工箇所	平川市 新館 地内
平面図 舗装工断面図	縮尺 図示
図面番号	1 葉中 1
平 川 市	
青 森 県	


平 面 図

S=1:500



舗装工断面図

S=1:10



アスファルト舗装工 面積 (m2)	
区 分	数 量
現況As舗装	1806.5 m2
現況砂利	450.6 m2

- 【注意事項】**
- ・ 駐車場の舗装勾配は、排水先の水路・側溝の天端高、従来の舗装高を勘案し、駐車場内に水が滞留しないように施工すること。
 - ・ 縦横断勾配等の排水計画を事前に監督職員と協議すること。
 - ・ マンホールの高さ等により舗装計画に影響がある場合は監督職員と協議すること。