事務局長	課　　長	課長補佐	係　　長	係　　員

令和３年度

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

【縦覧用】設計内訳明細書

平　川　市　教　育　委　員　会

令和３年４月22日

学　　校　　教　　育　　課

① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。

② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。

③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。

④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

名　　称		摘　　要		単位	原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
					数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	工　事　名	平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事											
	工　事　場　所	平川市　碇ヶ関　地内											
	原 設 計 工 事 額												

名　　称		摘　　要		単位	原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
					数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
A	直接工事費												
	建築工事	一般（改修）		式	1.00								
		その他		式	1.00								
	電気設備工事	一般		式	1.00								
	機械設備工事	一般		式	1.00								
	小　　計												
	発生材処分費			式	1.00								
	計												
	産業廃棄物税相当額												
	直接工事費　　計												
B	共通仮設費												
	建築工事	一般（改修）		式	1.00								
		その他		式	1.00								
	電気設備工事	一般		式	1.00								
	機械設備工事	一般		式	1.00								
	共通仮設費　計												

名　　称		摘　　要		単位	原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
					数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	建築工事	一般（改修）											
		その他											
	電気設備工事	一般											
	機械設備工事	一般											
	純工事費												
C	現場管理費												
	建築工事	一般（改修）		式	1.00								
		その他		式	1.00								
	電気設備工事	一般		式	1.00								
	機械設備工事	一般		式	1.00								
	現場管理費　計												
	工事原価												
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額												

名　　称		摘　　要		単位	原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
					数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
D	一般管理費等			式	1.00								
				式	1.00								
	一般管理費等　計												
	端数調整												
	工事価格												
E	消費税相当額		10.00%										
	合　　計												

名称		摘要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
B	共通仮設費												
B-1	建築一般共通仮設費			式	1.00								
	一般積上げ共通仮設費	改築工事		式	1.00								
	計												

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	共通仮設(積上げ分)											
	鉄板敷き	t=22	㎡	920.00								
	揚重費	25ｔラフテレーンクレーン	日	10.00								
	アスベスト粉じん濃度測定		検体	12.00								
	ダイオキシン類分析測定（報告書作成含む）	作業中作業環境測定	検体	1.00								
	ダイオキシン類分析測定（報告書作成含む）	集じん排気装置排出吹出し口測定	検体	1.00								
	ホルムアルデヒド検査費		ヶ所	26.00								
	ＶＯＣ検査費		ヶ所	26.00								
	校舎・屋体内部備品移設費	軽作業員	人	60.00								
	計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	直接工事費											
A	建築工事	一般	式	1.00								
		その他	式	1.00								
B	電気設備工事	一般	式	1.00								
C	機械設備工事	一般	式	1.00								
	発生材処分費		式	1.00								
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費　計											

まとめ

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
A	建築工事											
Ⅰ	校舎棟	一般	式	1.00								
		その他	式	1.00								
	発生材処分費		式	1.00								
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
Ⅱ	屋内運動場棟	一般	式	1.00								
	発生材処分費		式	1.00								
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費　計											
	建築工事	一般										
		その他										
	発生材処分費											
	産業廃棄物税相当額											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
Ⅰ	建築工事	校舎棟										
1	直接仮設工事	一般	式	1.00								
2	屋根防水改修工事	一般	式	1.00								
3	外壁改修工事	一般	式	1.00								
4	建具改修工事	一般	式	1.00								
5	内装改修工事	一般	式	1.00								
6	家具改修工事	一般	式	1.00								
		その他	式	1.00								
7	黒板改修工事	一般	式	1.00								
8	サイン工事	一般	式	1.00								
9	カーテン工事	一般	式	1.00								
10	アスベスト除去工事	一般	式	1.00								
11	発生材積込み	一般	式	1.00								
12	発生材運搬	一般	式	1.00								
13	発生材処分	一般	式	1.00								
		発生材処分	式	1.00								
14	産業廃棄物税相当額		式	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	計											
		一般										
		その他										
	発生材処分費											
	産業廃棄物税相当額											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
1	直接仮設工事											
	墨出し(内部改修)	複合改修	㎡	2238.00								
	養生(屋根防水改修)		㎡	1238.00								
	養生(外壁改修)		㎡	487.00								
	養生(内部改修)	複合改修	㎡	2238.00								
	整理清掃後片付け(外壁改修)		㎡	487.00								
	整理清掃後片付け(屋根防水改修)		㎡	1238.00								
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	㎡	2238.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅 12m未満 5ヶ月	㎡	471.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅 22m未満 5ヶ月（2重）	㎡	3785.00								
	外部足場	簡易移動式足場 階高4.0m超5.7m 未満 1ヶ月(H=5.44)	㎡	15.90								
	外部足場	脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	㎡	7.70								
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	2111.00								
	内部階段仕上足場	1ヶ月	㎡	127.00								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場600幅用　5ヶ月	m	117.00								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場900幅用　5ヶ月	m	157.00								
	養生シート張り	枠組本足場600幅用 防炎Ⅰ類　5ヶ月	㎡	471.00								
	養生シート張り	枠組本足場900幅用 防炎Ⅰ類　5ヶ月	㎡	1893.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	＜仮設材運搬費＞											
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅	㎡	471.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅	㎡	3785.00								
	外部足場	簡易移動式足場H=5.44	㎡	15.90								
	脚立足場		㎡	2111.00								
	内部階段仕上足場		㎡	127.00								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場用	㎡	274.00								
	養生シート		㎡	2364.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
2	屋根防水改修工事											
	(撤去)											
	ステンレスルーフドレン撤去	φ75 集積共	ヶ所	1.00								
	ステンレスルーフドレン撤去	φ100 集積共	ヶ所	6.00								
	〈プロパン庫屋根〉											
	屋根 長尺ﾌｯ素樹脂鋼板撤去	t=0.4（唐草・雨押エ水切り共）	㎡	8.00								
	屋根 アスファルトルーフィング撤去	22kg	㎡	8.00								
	屋根 木毛セメント板撤去	t=25（金属垂木共）	㎡	8.00								
	〈多目的ホール屋根〉											
	屋根 ﾌｯ素樹脂鋼板瓦棒葺撤去	t=0.4（唐草・雨押エ水切り共）	㎡	7.30								
	屋根 アスファルトルーフィング撤去	22kg（発砲ポリスチレンt=4共）	㎡	7.30								
	(改修)											
	(防水部)											
	ステンレス陣笠取外し再取付け	1000×1000	ヶ所	1.00								
	笠木取外し再取付け	W=350	m	69.00								
	アルミ水切り取外し再取付け	W=125	m	29.90								
	既存伸縮目地撤去及びﾓﾙﾀﾙ充填		m	232.00								
	防水層高圧洗浄	平場･立上り	㎡	395.00								
	排水溝モルタル詰め	(RD周囲含む)	㎡	7.60								
	平場 通気絶縁用改良ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ敷き	機械固定工法	㎡	319.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	コーナー補強処理		m	122.00								
	平場 超速硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=5	㎡	319.00								
	立上り 超速硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=3	㎡	76.20								
	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄTXﾌﾘｰ	平場･立上り 2回塗り	㎡	395.00								
	脱気材設置	ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製	ヶ所	4.00								
	改修用ステンレスルーフドレン	φ100(ｷｬｯﾌﾟ付)	ヶ所	6.00								
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 防水層高圧洗浄	平場･立上り	㎡	17.20								
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 樹脂モルタル補修	ﾊﾞﾙｺﾆｰ床	㎡	13.80								
	エポキシ系プライマー	平場･立上り	㎡	17.20								
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ床 超硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=3	㎡	13.80								
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ床立上り 超硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=2	㎡	3.50								
	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰﾄTXﾌﾘｰ	平場･立上り 1回塗り	㎡	17.20								
	改修用ステンレスルーフドレン	φ75	ヶ所	1.00								
	〈金属屋根部〉											
	金属屋根 高圧洗浄		㎡	999.00								
	金属屋根専用プライマー塗布		㎡	999.00								
	屋根 超硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=4(ﾊｾﾞ部ｼｰﾘﾝｸﾞ充填)	㎡	999.00								
	軒先 超硬化ｳﾚﾀﾝｽﾌﾟﾚｰ塗膜防水	t=2	m	180.00								
	ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系遮熱型ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗り		㎡	999.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	〈プロパン庫屋根〉											
	屋根 ガルバリウム鋼板立平葺き	t=0.4	㎡	8.00								
	屋根 耐火野地板	t=25	㎡	8.00								
	屋根 粘着性ゴムアスルーフィング	t=1.0	㎡	8.00								
	唐草包み ガルバリウム鋼板	t=0.4 30×120、30×60	m	8.30								
	雨押え水切り ガルバリウム鋼板	t=0.4 30×120	m	5.80								
	多目的ホール屋根											
	屋根 ガルバリウム鋼板立平葺き	t=0.4	㎡	7.30								
	屋根 粘着性ゴムアスルーフィング	t=1.0	㎡	7.30								
	唐草包みガルバリウム鋼板	t=0.4 45×60	m	8.50								
	雨押え水切り ガルバリウム鋼板	t=0.4 30×120	m	5.80								
	ステンレス陣笠	1000×1000t=2 四面新設	ヶ所	1.00								
	構造材		m3	0.10								
	大工手間		人	2.00								
	普通作業員		人	0.20								
	くぎ		kg	0.60								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
3	外壁改修工事											
	(撤去)											
	シーリング撤去	打継 集積共	m	404.00								
	シーリング撤去	建具周囲 集積共	m	933.00								
	シーリング撤去	水切り部 集積共	m	97.70								
	床 100角磁器質タイル撤去	(ﾓﾙﾀﾙ共)	㎡	74.90								
	床 ステンレス製グレーチング撤去	2000×300(枠共) 集積共	ヶ所	3.00								
	天井 ヒバ縁甲板撤去	t=12	㎡	60.60								
	天井 ラワン合板撤去	t=9	㎡	60.60								
	天井 軽鉄野縁撤去	W=25 @300	㎡	60.60								
	アルミ製廻り縁撤去	集積共	m	18.60								
	ボンデ鋼板撤去	(ﾎﾟｰﾁﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部)	㎡	3.70								
	<外構>											
	アスファルトカッター入れ		m	98.00								
	アスファルト舗装撤去	t=50	㎡	72.00								
	(改修)											
	外壁面事前調査		㎡	2142.00								
	ひび割れ補修	0.2～1.0mm(Uｶｯﾄｼｰﾙ工法)	m	254.00								
	鉄筋露出部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填工法 W150×H250×t30	ヶ所	47.00								
	コンクリート欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 W100×H100×t30	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	モルタル欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 W3470×H30×t30	ヶ所	36.00								
	モルタル欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 W1730×H30×t30	ヶ所	7.00								
	モルタル欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法 W1530×H30×t30	ヶ所	1.00								
	外壁仕上げ下地処理	CM-2	㎡	2142.00								
	外壁　防水形複層塗材Ｅ		㎡	2142.00								
	シーリング	PU-2 20×10(打継)	m	404.00								
	シーリング	MS-2 15×10(建具周囲)	m	933.00								
	シーリング	MS-2 15×10(水切り)	m	97.70								
	砕石充填		m3	0.20								
	床 耐凍害性磁器質100角タイル		㎡	74.90								
	構造材	プロパン受け	m3	0.03								
	大工手間		人	0.32								
	普通作業員		人	0.10								
	くぎ		kg	0.10								
	軒天 LGS耐風圧天井下地		㎡	133.00								
	天井 アルミスパンドレル	t=1(ﾘﾌﾞ形状)	㎡	60.60								
	スパンドレル用廻り縁		m	48.00								
	アルミ製廻り縁		m	314.00								
	カラーアルミパネル	(ﾎﾟｰﾁﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部)	㎡	3.70								
	床 モルタル塗り	木ごてﾀｲﾙ下	㎡	74.90								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	下地調整	RB種 鉄部	㎡	2.30								
	錆止塗装塗替	C種	㎡	2.30								
	鉄部ＤＰ塗替	2級　C種	㎡	2.30								
	軒天　ＥＰ	B種　ｹｲｶﾙ面	㎡	72.00								
	ＤＰ塗替（Ｂ種）	細物	m	6.10								
	下地調整	RB種　鋼管	m	6.10								
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t=6 目ｽｶｼ貼	㎡	72.00								
	ステンレス製雪囲い金物	L=2900	ヶ所	25.00								
	〈外構〉											
	アスファルト舗装	t=50 (C-20)t=150	㎡	72.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
4	建具改修工事											
	(撤去)											
	アルミ製建具撤去	扉 集積共	㎡	19.90								
	アルミ製建具撤去	扉･枠 集積共	㎡	52.20								
	スチール製建具撤去	扉 集積共	㎡	25.80								
	木製建具撤去	扉 集積共	㎡	166.00								
	木製建具撤去	扉･枠 集積共	㎡	6.10								
	ガラス撤去	集積共	㎡	98.60								
	ビニールクロス撤去	建具 集積共	㎡	25.30								
	(改修)											
	木製建具	(取付調整･運搬共)										
	ＷＤ－１Ａ	1600×1900	ヶ所	6.00								
	ＷＤ－１Ｂ	1700×1900	ヶ所	7.00								
	ＷＤ－１Ｃ	1550×1900	ヶ所	2.00								
	ＷＤ－１Ｄ	1680×1900	ヶ所	2.00								
	ＷＤ－１Ｅ	1700×1900	ヶ所	2.00								
	ＷＤ－１Ｆ	1550×1900	ヶ所	2.00								
	ＷＤ－１Ｇ	1600×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－２	800×1900	ヶ所	7.00								
	ＷＤ－４Ａ	1600×1900	ヶ所	2.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＷＤ－４Ｂ	1800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－５	1200×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－７	800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－７Ｂ	800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－８	800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－１４	800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－１５	800×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－１６	1700×2560	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－１７	800×1900	ヶ所	1.00								
	Ｓ－１　障子紙張替	3470×1900	ヶ所	1.00								
	Ｆ－１　襖紙張替	1670×1800	ヶ所	1.00								
	Ｆ－２　襖紙張替	1220×320	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－６　本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	1200×1900	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－１０　本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	800×1900	ヶ所	3.00								
	ＷＤ－１１　本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	800×1900	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	アルミ製建具											
	ＡＤ－３(ｶﾊﾞｰ工法)	2360×2410	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－９(ｶﾊﾞｰ工法)	1710×1915	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１６(ｶﾊﾞｰ工法)	3350×2410	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１７(ｶﾊﾞｰ工法)	3190×2650	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１Ａ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	3440×2750	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－５ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換、ﾌﾗﾝｽ落交換、戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×2800	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１０ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3280×2900	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１１ 戸車交換及び戸車周囲清掃、アルミ断熱パネル交換	3440×2560	ヶ所	3.00								
	ＡＤ－１２ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	800×1800	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１３ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	800×1700	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１６Ａ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	1600×2000	ヶ所	2.00								
	ＡＤ－１７ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	800×2000	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１８ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	1200×2000	ヶ所	2.00								
	ＡＤ－１９ ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×2800(842×600)	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１ 戸車交換及び戸車周囲清掃	1800×600	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－２ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1250	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－４ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	3.00								
	ＡＷ－６ 戸車交換及び戸車周囲清掃	1500×1200	ヶ所	2.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＡＷ－７ 戸車交換及び戸車周囲清掃	1800×1250	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－８ 戸車交換及び戸車周囲清掃	2390×1660	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１０ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	9.00								
	ＡＷ－１１ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１２ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	25.00								
	ＡＷ－１２Ａ 戸車交換及び戸車周囲清掃､ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×1900	ヶ所	6.00								
	ＡＷ－１２Ｂ 戸車交換及び戸車周囲清掃､ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×1900	ヶ所	3.00								
	ＡＷ－１２Ｃ 戸車交換及び戸車周囲清掃､ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×1900	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１２Ｄ 戸車交換及び戸車周囲清掃､ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×1900	ヶ所	3.00								
	ＡＷ－１３ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１４ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1950	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１４Ａ 戸車交換及び戸車周囲清掃､ｱﾙﾐ断熱ﾊﾟﾈﾙ交換	3440×1900	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１５ 戸車交換及び戸車周囲清掃	3440×1900	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－２　網戸	1685×1250	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－４　網戸	1685×1200	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－７　網戸	1800×1250	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－８　網戸	1800×1100	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１０　網戸	1685×1200	ヶ所	18.00								
	ＡＷ－１１　網戸	1685×1200	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１２、１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｄ　網戸	1685×1200	ヶ所	64.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＡＷ－１３　網戸	1685×1200	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１４、１４Ａ　網戸	1685×1200	ヶ所	8.00								
	ＡＷ－１５　網戸	1685×1200	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１６　網戸	1625×1560	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１６　網戸	1625×950	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１７　網戸	1545×950	ヶ所	2.00								
	ＡＤ－５　網戸	1685×1200	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－１９　網戸	1685×1200	ヶ所	1.00								
	スチール製建具											
	ＳＤ－１０Ａ(ｶﾊﾞｰ工法)	710×1855	ヶ所	2.00								
	ＳＤ－１０Ｂ(ｶﾊﾞｰ工法)	710×1855	ヶ所	3.00								
	ＳＤ－１１(ｶﾊﾞｰ工法)	1510×1855	ヶ所	3.00								
	ＳＤ－１２(ｶﾊﾞｰ工法)	1110×1855	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－１５(ｶﾊﾞｰ工法)	1710×1855	ヶ所	2.00								
	ＳＤ－１ ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ新設	3300×2560	ヶ所	5.00								
	ＳＤ－２ ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ新設	2095×2560	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－３ 本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	1200×2000	ヶ所	2.00								
	ＳＤ－４ 本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	800×1860	ヶ所	3.00								
	ＳＤ－５ 本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	800×2000	ヶ所	3.00								
	ＳＤ－７ ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ錠交換	700×1500	ヶ所	4.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＳＤ－８ ｸﾞﾚﾓﾝ錠交換	800×2000	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－９ 本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	1800×2000	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－１３ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	2730×3160	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－１４ 本締付ﾓﾉﾛｯｸ交換	800×2000	ヶ所	1.00								
	スチール製パーテーション											
	ＳＰ－１	4000×2900	ヶ所	1.00								
	トイレブース											
	ＴＢ－１	2400×2600	ヶ所	1.00								
	ＴＢ－２	3600×2600	ヶ所	1.00								
	ＴＢ－３	2340×2600	ヶ所	1.00								
	ＴＢ－４	4715×2600	ヶ所	2.00								
	ＴＢ－５	800×2600	ヶ所	1.00								
	シーリング	建具 MS-2	m	39.80								
	Ｕステンレール	片引き	m	1.60								
	ステンレスレール	引違い	m	2.50								
	ステンレス製Ｖレール	引違い	m	2.50								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	鉄部ＳＯＰ	A種　建具	㎡	36.30								
	木部ＳＯＰ	B種 建具	㎡	15.10								
	ＯＳＵＣ	建具	㎡	162.00								
	ＵＣ	B種　建具	㎡	2.70								
	木部ＳＯＰ塗替	B種　建具	㎡	246.00								
	ＵＣ塗替	B種　建具	㎡	15.00								
	ＤＰ塗替	2級　C種　建具	㎡	41.00								
	錆止塗装	B種　ｽﾁｰﾙ製建具	㎡	41.00								
	下地調整	RB種　木建具	㎡	246.00								
	下地調整	RB種 ｽﾁｰﾙ製建具	㎡	41.00								
	型板ガラス	厚4mm 特寸2.18㎡以下	㎡	0.20								
	網入磨き板ガラス	厚6.8mm 特寸2.18㎡以下	㎡	0.50								
	フロート板ガラス	厚3mm 特寸2.18㎡以下	㎡	1.00								
	複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0㎡以下	㎡	13.20								
	強化ガラス（学校用）	厚4mm 特寸2.0㎡以下	㎡	39.20								
	ガラスクリーニング		㎡	54.10								
	ガラスシーリング	5×5	m	8.70								
	ガラスシーリング	6×8	m	135.00								
	ガラスフィルム貼り		㎡	11.10								
	ガラス目隠しフィルム貼り		㎡	1.70								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ネオプレンゴム	建具枠	m	10.20								
	集成材	建具枠	m3	0.20								
	大工手間		人	1.00								
	普通作業員		人	0.20								
	くぎ		kg	0.40								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
5	内装改修工事											
	(撤去)											
	カッター入れ	RC･ALC面	m	182.00								
	躯体コンクリート撤去	集積共	m3	7.70								
	ＡＬＣ版撤去	t=125 (集積共	m3	2.70								
	床 １００角磁器質タイル撤去	(ﾓﾙﾀﾙ共) 集積共	㎡	20.00								
	床 長尺塩ビシート撤去	t=2(接着材石綿含有) 集積共	㎡	372.00								
	階段室 長尺塩ビ床シート撤去	t=2(接着材石綿含有) 集積共	㎡	148.00								
	床 耐薬品長尺ビニル床シート撤去	t=2 集積共	㎡	105.00								
	床 ビニルタイル撤去	t=2(接着材石綿含有) 集積共	㎡	48.40								
	床 タイルカーペット撤去	t=6.5 集積共	㎡	291.00								
	床 タイルカーペット撤去	t=8 集積共	㎡	55.30								
	床 弾性モザイクパーケット撤去	t=10 集積共	㎡	99.70								
	床 タタミ撤去	t=60 集積共	枚	8.00								
	框 タモ集成材撤去	50×110 集積共	m	4.10								
	床 ノンスリップ撤去	集積共	m	144.00								
	床 ステンレス靴摺	t=2 集積共	m	9.50								
	床 アルミ製点検口撤去	450×450 集積共	ヶ所	1.00								
	床 アルミ製点検口撤去	600×600 集積共	ヶ所	1.00								
	巾木 木製巾木撤去	H=100 集積共	m	118.00								
	巾木 ステンレス巾木撤去	H=180 集積共	m	32.80								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	巾木 ソフト巾木撤去	H=100 集積共	m	94.80								
	巾木 ささらソフト巾木撤去	集積共	m	71.00								
	壁 ラワン合板撤去	t=5.5 集積共	㎡	135.00								
	壁 シナ合板撤去	t=5.5 目透かし 集積共	㎡	126.00								
	壁 有孔シナ合板撤去	t=5.5 目透かし 集積共	㎡	3.20								
	壁 ヒバ縁甲板撤去	t=12 集積共	㎡	140.00								
	壁 木胴縁組撤去	RC面 集積共	㎡	199.00								
	腰見切り撤去	45×20 集積共	m	23.70								
	木製コーナー材撤去	45×45 集積共	m	68.40								
	壁 フレキシブルボード撤去	t=6 目ｽｶｼ（石綿）集積共	㎡	37.70								
	壁 ビニルクロス撤去	集積共	㎡	124.00								
	壁 掲示板クロス貼り撤去	集積共	㎡	165.00								
	天井 軽鉄野縁撤去	W=19 @300 集積共	㎡	1010.00								
	天井 軽鉄野縁撤去	W=19 @360 集積共	㎡	306.00								
	天井 システム天井撤去	集積共	㎡	104.00								
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9集積共	㎡	1583.00								
	天井 ロックウール吸音板撤去	t=12 複合PBt=18.3 集積共	㎡	77.90								
	天井 ロックウール吸音板撤去	t=12ｷｭｰﾌﾞPBt=9 集積共	㎡	196.00								
	天井 ロックウール吸音板撤去	t=12 PBt=9 集積共	㎡	114.00								
	天井 フレキシブルボード撤去	t=3（石綿）集積共	㎡	4.00								
	天井 フレキシブルボード撤去	t=5 目透し（石綿）集積共	㎡	82.40								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	天井 グラスウール撤去	t=50 16k集積共	㎡	135.00								
	天井 グラスウール化粧板撤去	t=40 ｱﾙﾐTﾊﾞｰ集積共	㎡	104.00								
	塩ビ製廻り縁撤去	集積共	m	1488.00								
	天井 点検口撤去	450×450 集積共	ヶ所	13.00								
	カウンター撤去	600×1680(職員室) 集積共	ヶ所	1.00								
	姿見撤去	600×900ｱﾙﾐ枠(更衣室(男女)) 集積共	ヶ所	2.00								
	鏡撤去	455×650 (校長室)) 集積共	ヶ所	1.00								
	ＴＶハンガー撤去	集積共	ヶ所	18.00								
	ステンレスパイプ撤去	34φ集積共	m	1.80								
	ステンレス手摺撤去	34φ集積共	m	8.60								
	ステンレスグレーチング撤去	2000×300(枠共) 集積共	ヶ所	2.00								
	ＤＷ上下開閉式扉撤去	(3方枠共)集積共	ヶ所	3.00								
	ＤＷカゴ撤去	ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ、ｶｳﾝﾀｰｳｴｲ、巻上機、機械台、制御盤等含む) 集積共	式	1.00								
	吊カーテンレール撤去	集積共	m	12.10								
	カーテンボックス撤去	集積共	m	3.40								
	ライニング撤去	(CBt=100下甲板共)集積共	㎡	16.00								
	ライニング撤去	(木組下甲板共)集積共	㎡	5.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	(改修)											
	砕石充填		m3	0.20								
	異形鉄筋	SD295A D10	t	0.03								
	鉄筋加工組立		t	0.03								
	鉄筋運搬費	4ｔ車	t	0.03								
	鉄筋溶接	15ｄ	ヶ所	160.00								
	床 溶接金網	φ6×100×100	㎡	99.50								
	躯体コンクリート	Fc21N+3N S18	m3	0.30								
	コンクリート打設費	躯体ｺﾝ人力	m3	0.30								
	床 押えコンクリート	t=70	m3	7.00								
	コンクリート打設費	押えｺﾝ 人力	m3	7.00								
	普通合板型枠		㎡	2.10								
	型枠運搬費	4t車	㎡	2.10								
	既設鉄筋はつり出し		㎡	2.10								
	目荒らし		㎡	2.40								
	床 耐凍害性磁器質100角ﾀｲﾙ		㎡	8.00								
	汚垂石	W=600	m	6.50								
	床 構造用合板	t=12	㎡	14.40								
	床 モルタル塗り	木ごて ﾀｲﾙ下	㎡	8.00								
	床 セルフレベリング	ｾﾒﾝﾄ系	㎡	110.00								
	床 下地調整	RB種　ﾀｲﾙ下地	㎡	91.40								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	床 仕上げ研磨･洗浄	(無機質系塗床材下)	㎡	29.80								
	床 サンダー掛け		㎡	1081.00								
	床 ポリウレタン樹脂塗料３回塗り		㎡	1036.00								
	床 複層ビニル床シート	t=2	㎡	176.00								
	床 複層ビニル床シート	t=2(全面有効層)	㎡	408.00								
	床 複層ビニル床シート	t=2(消臭･抗菌性)	㎡	60.70								
	床 複層ビニル床シート	t=2(耐薬品性)	㎡	105.00								
	階段 複層ビニル床シート	t=2(全面有効層)	㎡	63.50								
	床 タイルカーペット	t=6.5	㎡	512.00								
	床 タイルカーペット	t=7	㎡	55.30								
	床 タタミ敷き	t=60　B種	枚	8.00								
	床 無機系速硬薄塗床材	t=2	㎡	29.80								
	床 ＯＡフロアー	H=50(支持脚仕様)	㎡	158.00								
	床 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　2種b	t=25	㎡	54.90								
	床 押出発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　2種b	t=50+50	㎡	44.60								
	框	ｽﾃﾝﾚｽ製(ﾒｰｶｰ仕様)(職員室)	m	12.00								
	上り框	t=2曲加工50×100HL SUS304(廊下(2))	m	4.10								
	上り框	t=1.5曲加工 SUS304(ﾎｰﾙ)	m	4.10								
	床仕上見切り	t=1.5W=30 SUS304(印刷･職員室)	m	10.40								
	床 見切	t=1.5曲加工 SUS304(ﾎｰﾙ)	m	3.00								
	床見切材	t=1.5曲加工 W=40 SUS304(ﾎｰﾙ)	m	11.10								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	カーペット押え	(会議室兼視聴覚室))	m	6.90								
	スロープ	1000×1500(ﾎｰﾙ踏込み)	ヶ所	1.00								
	床 スチール製スロープ	1750×750(印刷･職員室)	ヶ所	3.00								
	床 スチール製スロープ	450×800(職員室)	ヶ所	1.00								
	床 スチール製スロープ	700×800(職員室)	ヶ所	1.00								
	床 アルミ製ノンスリップ	W=40 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入り	m	144.00								
	床 アルミ製点検口	450×450	ヶ所	1.00								
	床 ステンレス製点検口	600×600	ヶ所	1.00								
	巾木 ステンレス巾木	H=60	m	65.70								
	巾木 ステンレス巾木	H=100	m	3.40								
	巾木 ステンレス巾木	H=180	m	4.70								
	巾木 ソフト巾木	H=60	m	37.30								
	巾木 ソフト巾木	H=100	m	75.40								
	巾木 ささらソフト巾木		m	71.00								
	シーリング	壁入隅	m	41.10								
	シーリング	ﾗｲﾆﾝｸﾞ	m	18.30								
	壁 耐水合板	t=12	㎡	15.70								
	壁 シナ合板	t=5.5 目透張	㎡	371.00								
	壁 有孔シナ合板	t=5.5 目透張	㎡	3.20								
	壁 タモ化粧合板	t=5.5 目ｽｶｼ	㎡	63.90								
	壁 杉板	t=12	㎡	1.10								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	壁 ＯＳＢ合板	t=8目ｽｶｼ	㎡	2.10								
	壁 軽量間仕切り壁	W=50 @300	㎡	19.20								
	壁 軽量間仕切り壁	W=50 @450	㎡	3.80								
	壁 軽量間仕切り壁	W=65 @300	㎡	99.70								
	壁 軽量間仕切り壁	W=65 @450	㎡	19.50								
	壁 軽量間仕切り壁	W=90 @450	㎡	15.70								
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=65 片開き	ヶ所	1.00								
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=65 両開き	ヶ所	1.00								
	下り壁　軽鉄野縁		m	21.10								
	出隅アルミ見切り材		m	13.00								
	壁 下地調整	RB種　ﾀｲﾙ下	㎡	116.00								
	壁 下地調整	RB種　RC面	㎡	18.80								
	壁 下地調整	RB種　木ｺｰﾅｰ材	m	409.00								
	壁 木部ＳＯＰ	B種	㎡	30.80								
	壁 ＥＰ	B種　RC面	㎡	18.80								
	梁型･下り壁 ＥＰ	B種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	0.80								
	壁 ＥＰ	B種　ﾌﾚｷ面	㎡	16.90								
	壁 ＵＣ	B種	㎡	67.20								
	壁 ＯＳＵＣ		㎡	343.00								
	ＳＯＰ	B種　細物	m	8.40								
	ＯＳＵＣ	細物	m	246.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	ＵＣ	B種　細物	m	15.60								
	壁 ＳＯＰ塗替	B種　木部	㎡	1264.00								
	壁 ＵＣ塗替	B種	㎡	63.00								
	壁 ＯＳＵＣ塗替		㎡	649.00								
	ＳＯＰ塗替	B種　木部　細物	m	942.00								
	ＵＣ塗替	B種　細物	m	101.00								
	ＯＳＵＣ塗替	細物	m	628.00								
	壁 石膏ボード	t=12.5 突付け	㎡	88.50								
	下り壁 石膏ボード	t=9.5	㎡	7.90								
	壁 強化石膏ボード+普通硬質石膏ボード	t=12.5+t=9.5　両面2重貼り	㎡	64.30								
	壁 強化石膏ボード	t=21+21　片面貼	㎡	6.10								
	壁 ケイ酸カルシウム板	t=6	㎡	16.90								
	壁 メラミン不燃化粧合板	t=3(ｼｰﾙ工法)	㎡	6.20								
	壁 メラミン不燃化粧合板	t=3(ONﾀｲﾙ工法)	㎡	151.00								
	壁 単色不燃化粧板	t=6(ｼｰﾙ工法)	㎡	32.60								
	壁 ビニルクロス		㎡	114.00								
	壁 掲示板クロス貼り		㎡	153.00								
	壁 グラスウール	t=50 16K	㎡	3.20								
	壁 現場発泡ウレタン吹付	t=25	㎡	15.60								
	梁型 下地調整	RB種　RC面	㎡	130.00								
	梁型 内装薄塗材Ｅ	(つや消し)	㎡	130.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	段裏 内装薄塗材Ｅ	（つや消し）	㎡	94.00								
	天井 軽鉄野縁	W=19 @225 1.5m未満	㎡	828.00								
	天井 軽鉄野縁	W=19 @225 1.5m以上	㎡	259.00								
	天井 軽鉄野縁	W=19 @360 1.5m未満	㎡	240.00								
	天井 軽鉄野縁	W=19 @360 1.5m以上	㎡	92.90								
	天井 下地調整	RB種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	28.40								
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5(ｽﾃﾗｰﾄﾗｲﾄ模様)	㎡	166.00								
	天井 化粧石膏吸音ボード	t=9.5	㎡	1506.00								
	天井 化粧石膏非吸音ボード	t=9.5	㎡	144.00								
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=12 PBt=9.5	㎡	346.00								
	天井 グラスウール	t=100 16k	㎡	275.00								
	天井 グラスウール	t=50 16k	㎡	57.00								
	塩ビ製廻り縁		m	1525.00								
	梁型 下地調整	RB種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	17.10								
	梁型 ＳＯＰ	B種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	17.10								
	天井 木部ＳＯＰ塗替	B種　細物	m	29.90								
	天井 ＥＰ塗替	B種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	28.40								
	造作材	（巾木・廻り縁）	m3	0.50								
	造作材	集成材(ｺｰﾅｰ材、見切り、枠、手摺受等)	m3	0.30								
	構造材	（床下地組・手摺受・胴縁）	m3	1.00								
	大工手間		人	27.60								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	普通作業員		人	3.00								
	くぎ		kg	11.00								
	ステンレスパイプ	34φ　2F男女便所	m	1.80								
	ステンレス手摺	34φ	m	8.60								
	ステンレス手摺取外し	34φ	m	10.30								
	ステンレス手摺再取付け	34φ	m	6.90								
	ステンレス脱着式手	34φ	m	6.90								
	木部ＳＯＰ	B種　ｶｰﾃﾝBOX	㎡	8.30								
	ＵＣ	B種　細物(手すり)	m	24.83								
	木部ＳＯＰ塗替	B種　ｶｰﾃﾝBOX	㎡	109.00								
	木部ＳＯＰ塗替	B種　細物(木枠)	m	561.00								
	手摺 半硬質樹脂製	φ34(二層成形)	m	44.10								
	システムキッチン	L=1050(校長室)	ヶ所	1.00								
	システムキッチン	L=1800(職員室)	ヶ所	1.00								
	システムキッチン	L=1800(湯沸室)	ヶ所	1.00								
	システムキッチン	L=1800(保健室)	ヶ所	1.00								
	水切棚	L=900 1段	ヶ所	3.00								
	行事用黒板取外し再取付け	2400×900(校長室)	ヶ所	1.00								
	行事用黒板取外し再取付け	1800×900(特支･普1･普2・教具･視覚・普3･生会室)	ヶ所	7.00								
	掲示板取外し再取付け	1500×900(校長室)	ヶ所	1.00								
	天井点検口	450角	ヶ所	16.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	カーテンボックス	W160×H275 集成材ｔ25	m	3.20								
	カーテンボックス	W120×H80 集成材ｔ25	m	5.90								
	カーテンボックス	W205×H100 集成材ｔ25	m	3.40								
	壁 タイル浮き部補修	ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ樹脂注入固定	㎡	8.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
6	家具改修工事											
	(撤去)											
	ＲＭ－３ 流し台撤去	1200×550× 800 集積共(湯沸、保健室)	ヶ所	2.00								
	ＲＭ－４ ガス台撤去	600×543×620 集積共(職員、湯沸、保健室)	ヶ所	3.00								
	ＲＭ－５ 吊戸棚撤去	1200×371×500 集積共(職員、湯沸、保健室)	ヶ所	3.00								
	ＲＭ－６ 流し台撤去	1200×550×800 集積共(職員室)	ヶ所	1.00								
	ＲＭ－７ 流し台撤去	1200 集積共(校長室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１ 掃除具入撤去	600×500×1910 集積共(職員、図書、特支、普1、教具、視覚、多S、普3、生会、美室)	ヶ所	10.00								
	ＯＭ－３ トロフィー棚撤去	3600×550×700(多目的ﾎｰﾙ)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－４ 書架撤去	1800×400×1910(図書×8、特支室)	ヶ所	9.00								
	ＯＭ－１０ 戸棚撤去	1600×550×1910 集積共(印刷室)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－１１ 戸棚撤去	3600×350×700 集積共(職員室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１２ 戸棚撤去	1100×500× 700 集積共(職員室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１３ カウンター撤去	1285×400×890集積共(職員室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１４ カウンター撤去	2800×400×890集積共(職員室)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－１５ 教師用下足箱撤去	2730×400×1700集積共(職員玄関)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１６生徒用下足箱撤去	2730×400×1700集積共(昇降口)	ヶ所	6.00								
	ＯＭ－１７Ａ 教師用戸棚撤去	1665×450×2100 集積共(特支、普2、教具、視覚、普3、生会)	ヶ所	6.00								
	ＯＭ－１８ 生徒用ロッカー撤去	2000×450×890(特支室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－１９ 作業台撤去	2600×450×750(特支室)	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＯＭ－２０ カウンター撤去	4500×500×700 集積共(多S×2)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－２２Ａ 生徒用ロッカー撤去	6330×450×1270 集積共(普1･普3)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－２２Ｂ 生徒用ロッカー撤去	6030×450×1270 集積共(視覚室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－２２Ｃ 生徒用ロッカー撤去	5980×450×1270 集積共(教具室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－２２Ｄ 生徒用ロッカー撤去	5800×450×1270 集積共(生会室)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－２７ 戸棚撤去	1800×550×1910 集積共(進相×2)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－３４ ライニング撤去	L=900 集積共(職員、校長、図書、進相)	ヶ所	4.00								
	Ｎ－１ 流し台撤去	1200×500(特支室)	ヶ所	1.00								
	Ｎ－４ 流し台撤去	1200×500(理準室)	ヶ所	1.00								
	Ｎ－９ 流し台撤去	3030×500(理科室)	ヶ所	1.00								
	Ｎ－１０ 流し台撤去	4200×500(美術室)	ヶ所	1.00								
	教師用実験台撤去	3000×900(理科室)	ヶ所	1.00								
	生徒用実験台撤去	3000×900(理科室)	ヶ所	6.00								
	生徒用被覆台撤去	2000×900(被覆室)	ヶ所	6.00								
	教師用被覆台撤去	1800×900(被覆室)	ヶ所	1.00								
	ミシン台撤去	600×900(被覆室)	ヶ所	1.00								
	生徒用調理台撤去	2000×900(調理室)	ヶ所	6.00								
	教師用調理台撤去	2400×900(調理室)	ヶ所	1.00								
	レンジフード撤去	(職員、湯沸、保健室)	ヶ所	3.00								
	カウンター撤去	600×1600(職員室)	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	(改修)											
	Ｋ－１ 掃除用具入れ	600×600×1910	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１ 掃除用具入れ	600×500×1910	ヶ所	11.00								
	Ｋ－２Ａ 戸棚	2800×400×840	ヶ所	2.00								
	Ｋ－２Ｂ 戸棚	1020×400×840	ヶ所	1.00								
	Ｋ－３ 作業台+吊戸棚	6440×450/500×2550	ヶ所	1.00								
	Ｋ－４Ａ 教師用戸棚	1360×450×2100	ヶ所	1.00								
	Ｋ－４Ｂ 教師用戸棚	1665×450×2100	ヶ所	5.00								
	Ｋ－５ 生徒用ロッカー	2000×450×890	ヶ所	1.00								
	Ｋ－６ 作業台	2600×450×890	ヶ所	1.00								
	Ｋ－７ 流し台	1200×600×750/1100	ヶ所	1.00								
	Ｋ－８Ａ 収納棚	1800×500×1910	ヶ所	3.00								
	Ｋ－８Ａ’ 収納棚	1800×600×1910	ヶ所	1.00								
	Ｋ－８Ｂ 収納棚	1800×600×1860	ヶ所	3.00								
	Ｋ－９Ａ 生徒用ロッカー	6330×450×1270	ヶ所	1.00								
	Ｋ－９Ｂ 生徒用ロッカー	6030×450×1270	ヶ所	1.00								
	Ｋ－９Ｃ 生徒用ロッカー	5980×450×1270	ヶ所	1.00								
	Ｋ－９Ｄ 生徒用ロッカー	5800×450×1270	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１０ 流し台	1200×600×750/1100	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１１ 流し台	3030×600×750/1100	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１２ 流し台	4200×360/600×750/890	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	Ｋ－１３ 流し台	1800×700×750/890	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１４Ａ ライニング	1830×120×ｔ19	ヶ所	3.00								
	Ｋ－１４Ｂ ライニング	900×120×ｔ19	ヶ所	3.00								
	Ｋ－１４Ｃ ライニング	1200×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１４Ｄ ライニング	1800×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１４Ｅ ライニング	750×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１４Ｆ ライニング	2255×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１４Ｇ ライニング	1180×120×ｔ19	ヶ所	2.00								
	Ｋ－１４Ｈ ライニング	4735×220×ｔ19	ヶ所	1.00								
他	Ｄ－１ 教師用実験台	3000×900×850	ヶ所	1.00								
他	Ｄ－２ 生徒用実験台	2400×900×760	ヶ所	4.00								
他	Ｄ－３ 教師用美術机	1800×900×800	ヶ所	1.00								
他	Ｄ－４ 教師用調理台	2400×900×850	ヶ所	1.00								
他	Ｄ－５ 生徒用調理台	2000×900×800	ヶ所	4.00								
他	Ｄ－６ 教師用被覆机	2400×900×800	ヶ所	1.00								
他	Ｄ－７ 生徒用被覆机 (ミシンワゴン2台付　D-7a含)	2000×900×700	ヶ所	4.00								
	ＯＭ－１ 掃除具入	600×500×1910(小口、巾木改修)	ヶ所	1.00								
	ＯＭ－２ 戸棚	600×500×19101520×450/550×1910	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－１ 掃除具入	600×500×1910(小口、扉、巾木改修)	ヶ所	2.00								
	ＯＭ－２６ 戸棚	1800×450/550×1910(小口、巾木改修)	ヶ所	4.00								
	生徒用美術机天板交換	1500×750×　760	ヶ所	6.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＯＭ－３３ 戸棚	600×500×19101800×700×1910	ヶ所	3.00								
	教師用技術机天板裏返し	2000×900×850	ヶ所	1.00								
	生徒用技術机天板裏返し	1800×900×760	ヶ所	6.00								
	露受け(OM-1 既存掃除用具入用)	≒540×≒450×25	ヶ所	8.00								
他	ＳＫ－１ スチール壁面収納庫	3600×450×2900	ヶ所	1.00								
他	ＳＫ－２ スチール壁面収納庫	4500×450×2900	ヶ所	1.00								
	図書室家具											
他	１－中置書架	3630×420×1981 直立複式4連6段	ヶ所	4.00								
他	２－壁面書架	3490×250×2281 直立単式4連7段	ヶ所	1.00								
他	３－カウンターバック棚	1400×300×890	ヶ所	1.00								
他	４－受付カウンター	2400×954×700	式	1.00								
他	５－カウンター用椅子	470×565×815	脚	2.00								
他	６－閲覧テーブル	1800×900×700	ヶ所	4.00								
他	７－閲覧椅子	460×425×765	脚	24.00								
他	８－壁面書架	950×250×890 直立単式1連3段	ヶ所	2.00								
他	９－キャスター付展示台	600×600×846	ヶ所	1.00								
他	１０－壁面書架	1100×250×1150 直立単式1連3段	ヶ所	1.00								
	１１－掃除具入れ	600×500×1910	ヶ所	1.00								
	計											
		一般										
		その他										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
7	黒板改修工事											
	(撤去)											
	半曲面黒板撤去	3600×1200ｽﾁｰﾙｱﾙﾐ枠ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ付 集積共(普教2)	ヶ所	1.00								
	行事用黒板撤去	3600×1200 ｽﾁｰﾙｱﾙﾐ枠 集積共(職員、普教)	ヶ所	2.00								
	掲示板撤去	1665×1200 集積共(普教)	ヶ所	1.00								
	掲示板撤去	4800×1200 集積共 (多目的ﾎｰﾙ)	ヶ所	1.00								
	校内案内板撤去	1500×900ｱｸﾘﾙ板5 集積共(職員玄関)	ヶ所	1.00								
	(改修)											
	ＷＢ１[既存半曲面黒板]二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板	3600×1200(図書･視聴覚室)	ヶ所	2.00								
	ＷＢ２[既存引分黒板]可動部鋼管･固定部二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板	2500×1600(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室)	ヶ所	1.00								
	ＷＢ２既存引分黒板可動部鋼管･固定部二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板	1250×1600(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室)	ヶ所	2.00								
	ＷＢ３[既存上下黒板]板面交換ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板	3600×1800 五線(音楽室)	ヶ所	1.00								
	ＷＢ３[既存上下黒板]板面交換ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板	3600×1800(調理･美術室)	ヶ所	2.00								
	ＢＢ１[既存半曲黒板]二層張替 (映写兼用) 暗線入ﾎｰﾛｰ黒板	3600×1200(特別支援教室･普通教室･生徒会室)	ヶ所	5.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
8	サイン工事											
	(撤去)											
	突出タイプ	W270×H80 アクリル1t・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板・金具	ヶ所	32.00								
	平付タイプ	W265×H80 アクリル1t・PET板・金具	ヶ所	13.00								
	(改修)											
	室名表示A　突出	W250×H250 アクリル5t・シート・金具	ヶ所	30.00								
	室名表示B　平付	W250×H250 アルミ複合板3t・シート	ヶ所	5.00								
	壁面プレートサイン	W400×H1670 アルミ複合板3t・シート	ヶ所	15.00								
	室名シートサイン	H=40㎜ッティングシート	ヶ所	19.00								
	外壁 レリーフアートペインティング	RC面　DP（Ｂ種）	ヶ所	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
9	カーテン工事											
	図書室　AW12	3800×2200	ヶ所	3.00								
	コミュニティルーム　AW12	3800×2200	ヶ所	1.00								
	校長室　AW12/12D	3800×2200	ヶ所	2.00								
	職員室　AW12/12D/12B	3800×2200	ヶ所	4.00								
	職員室　AD3	2750×2500	ヶ所	1.00								
	印刷室　AW16	3800×2200	ヶ所	1.00								
	保健室　AW12	3800×2200	ヶ所	1.00								
	保健室　AD5	1900×2900	ヶ所	1.00								
	特別支援教室　AD5	1900×2200	ヶ所	1.00								
	特別支援教室　AD19	1900×2900	ヶ所	1.00								
	特別支援教室　AD19	1900×2200	ヶ所	1.00								
	進路相談室　AW13	3800×2200	ヶ所	1.00								
	会議室兼視聴覚室　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	3.00								
	教具庫　AW12B	3800×2200	ヶ所	1.00								
	普通教室1A　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	2.00								
	普通教室2A　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	2.00								
	普通教室3A　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	2.00								
	生徒会室　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	2.00								
	技術室　AW10/11	3800×2200	ヶ所	3.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	技術室　AW10D	1900×2200	ヶ所	1.00								
	技術準備室　AW10D	1900×2200	ヶ所	1.00								
	調理室　AW12/15	3800×2200	ヶ所	2.00								
	調理室　AW12C	1900×2200	ヶ所	1.00								
	被服調理準備室　AW12C	1900×2200	ヶ所	1.00								
	被服調理準備室　AW12C	1900×2900	ヶ所	1.00								
	被服室　AW12	1900×2200	ヶ所	1.00								
	被服室　AW12	3800×2200	ヶ所	2.00								
	理科準備室　AW12	3800×2200	ヶ所	1.00								
	理科室　AW12	3800×2200	ヶ所	3.00								
	美術準備室　AW12B	3800×2200	ヶ所	1.00								
	美術室　AW12	3800×2200	ヶ所	2.00								
	美術室　AW12	1900×2200	ヶ所	1.00								
	音楽準備室　AW12	1900×2200	ヶ所	1.00								
	音楽準備室　AW12	3800×2200	ヶ所	1.00								
	音楽室　AW10	3800×2200	ヶ所	3.00								
	コンピュータ室　AW10	3800×2200	ヶ所	3.00								
	多目的スペース　AW14/14A	3800×2250	ヶ所	4.00								
	会議室兼視聴覚室　AW12/12A	3800×2200	ヶ所	3.00								
	会議室兼視聴覚室　WD2	2300×2200	ヶ所	2.00								
	会議室兼視聴覚室　WD1A	2300×2200	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	会議室兼視聴覚室　WW3A	3900×1200	ヶ所	2.00								
	会議室兼視聴覚室　WW3A	1900×1200	ヶ所	1.00								
	理科準備室　WD10	1100×1200	ヶ所	1.00								
	理科室　AW12	3300×2200	ヶ所	3.00								
	理科室　WD1B	2300×2200	ヶ所	2.00								
	理科室　WW3B	3900×1200	ヶ所	2.00								
	保健室	TFPホスピタルカーテン 4400×2200	ヶ所	2.00								
	被服室	TFPホスピタルカーテン 3000×2000	ヶ所	1.00								
	レール　シングル		m	16.70								
	吊レール		m	12.10								
	放送室　AW10	ユニコンモア25同等品 1720×2000	台	2.00								
	職員更衣室　AW17	ユニコンモア25同等品 1590×1900	台	2.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
10	アスベスト除去工事											
1)	校舎外壁石綿除去工事		式	1.00								
2)	校舎階段裏石綿除去工事		式	1.00								
3)	校舎床・梁型石綿除去工事		式	1.00								
4)	焼却炉・煙突撤去工事		式	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
1)	校舎外壁石綿除去工事											
	1)直接仮設工											
	仮設足場	屋上勾配屋根（コンパネ敷き＋防炎シート）	式	1.00								
	床面養生	ポリエチレンシート　t=0.15㎜	㎡	487.00								
	壁面養生	ポリエチレンシート　t=0.1㎜	㎡	2364.00								
	足場屋根養生	ポリエチレンシート　t=0.1㎜	㎡	548.00								
	除去石綿貯留処理室	単管組等による仮設屋根共　養生含	室	1.00								
	除去廃棄物仮保管庫		台	1.00								
	仮設発電機	37KVA　燃料含む	台	1.00								
	資機材等運搬費		式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	㎡	2346.00								
	3)石綿除去工											
	飛散防止抑制材散布	除去面	㎡	2346.00								
	アスベスト除去工	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	2346.00								
	飛散防止表面固着剤散布	除去面・養生面共	㎡	5745.00								
	除去アスベスト処理工	バキュームタンク二重密封等	㎡	2346.00								
	作業区域清掃費		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
2)	校舎階段裏石綿除去工事											
	1)直接仮設工											
	床面養生	ポリエチレンシート　t=0.15mm	㎡	174.00								
	壁面養生	ポリエチレンシート　t=0.1mm	㎡	516.00								
	除去石綿貯留処理室	校舎外壁除去工と兼用	室	1.00								
	除去廃棄物仮保管庫	〃	台	1.00								
	仮設発電機	校舎床・梁型除去工と兼用	台	1.00								
	資機材等運搬費		式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	㎡	94.00								
	3)石綿除去工											
	飛散防止抑制材散布	除去面	㎡	94.00								
	アスベスト除去工	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	94.00								
	飛散防止表面固着剤散布	除去面・養生面共	㎡	784.00								
	除去アスベスト処理工	バキュームタンク二重密封等	㎡	94.00								
	作業区域清掃費		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
3)	校舎床・梁型石綿除去工事											
	1)直接仮設工											
	仮設足場	養生用単管支柱	式	1.00								
	床面養生	ポリエチレンシート　t=0.15㎜	㎡	354.00								
	壁面養生	ポリエチレンシート　t=0.1㎜	㎡	2072.00								
	除去石綿貯留処理室	校舎外壁除去工と兼用	室	1.00								
	除去廃棄物仮保管庫	〃	台	1.00								
	仮設発電機	25KVA燃料含	台	1.00								
	資機材等運搬費		式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	㎡	502.00								
	3)石綿除去工											
	飛散防止抑制材散布	除去面	㎡	502.00								
	アスベスト除去工(床接着材)	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	372.00								
	アスベスト除去工(梁型吹付材)	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	130.00								
	飛散防止表面固着剤散布	梁除去面	㎡	130.00								
	除去アスベスト処理工	バキュームタンク二重密封等	㎡	502.00								
	作業区域清掃費		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
4)	焼却炉・煙突撤去工事											
	1)直接仮設工											
	区域用仮設小屋	床コンパネ敷・屋根・壁面防炎シート等	室	1.00								
	煙突頂部作業区域用仮設小屋	床コンパネ敷・屋根・壁面防炎シート等	室	1.00								
	仮設発電機	25KVA　燃料含む	台	1.00								
	資機材等運搬費		式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	化学防護服等	防護衣・マスクフィルター等	式	1.00								
	エアシャワー等洗身施設		式	1.00								
	ダイオキシン類集じん排気装置		式	1.00								
	3)ダイオキシン類洗浄処理解体工											
	区域密封養生処理		式	1.00								
	区域床養生処理		式	1.00								
	煙突頂部区域密閉養生処理		式	1.00								
	煙突頂部区域床防水養生処理		式	1.00								
	煙導切り離し		式	1.00								
	煙導口仮塞ぎ	鉄骨アンカーボルト仮止め	式	1.00								
	燃えがら等撤去		式	1.00								
	高圧洗浄（煙導、焼却炉他）		式	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	焼却炉等（湿潤）解体		式	1.00								
	再洗浄（煙導、焼却炉他）		式	1.00								
	超高圧洗浄（煙突）	超高圧ウォータージェット 100Mpa/cm2	m	15.70								
	清掃費		式	1.00								
	廃棄物仮集積		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
11	発生材積込み											
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	16.60								
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	126.00								
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	m3	2.90								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
12	発生材運搬											
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋　2ｔ車人力積み 11.0km以下DID無	m3	7.70								
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋　2ｔ車人力積み 11.0km以下DID無	m3	2.60								
	発生材運搬	ALC版　2ｔ車人力積み145km以下 DID有	m3	2.70								
	発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　2ｔ車人力積み11.0km 以下DID無	m3	3.60								
	発生材運搬	木くず 2ｔ車人力積み　60.0km 以下DID有	m3	24.10								
	発生材運搬	金属くず　2ｔ車人力積み60.0km 以下DID有	m3	43.70								
	発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2ｔ車人力27.5km以下 DID無	m3	22.70								
	発生材運搬	木毛板　2ｔ車人力積み60.0km以 下DID有	m3	0.20								
	発生材運搬	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　2ｔ車人力積み60.0km 以下DID有	m3	21.90								
	発生材運搬	ﾛｯｸｳｰﾙ　2ｔ車人力積み60.0km以 下DID有	m3	0.30								
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　2ｔ車人力積み 60.0km以下DID有	m3	7.80								
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ　2ｔ車人力積み60.0km以下 DID有	m3	0.50								
	発生材運搬	陶磁器　2ｔ車人力積み60.0km以 下DID有	m3	4.10								
	発生材運搬	畳　2ｔ車人力積み60.0km以下 DID有	m3	0.70								
	発生材運搬	吹付ﾀｲﾙｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車人力 60.0km以下DID有	m3	1.10								
	発生材運搬	塩ﾋﾞﾀｲﾙ(接着)ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車 人力 60.0km以下DID有	m3	0.10								
	発生材運搬	塩ﾋﾞｼｰﾄ(接着)ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車 人力　60.0km以下DID有	m3	1.00								
	発生材運搬	ﾌﾚｷ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車人力 60.0km以下DID有	m3	0.70								
	発生材運搬	アスベスト積込共	台	4.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	発生材運搬	汚泥等、耐火材、燃えがら、断熱材積込共	台	1.00								
	発生材運搬	蛍光灯 2ｔ車人力積み60.0km以下DID有	m3	0.70								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
13	発生材処分											
他	発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	18.60								
他	発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	4.10								
他	発生材処分	ALC版	t	0.50								
他	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	8.60								
他	発生材処分	木くず	t	12.20								
他	発生材処分	金属くず	t	7.20								
他	発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t	15.90								
他	発生材処分	木毛板	t	0.10								
他	発生材処分	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t	0.60								
他	発生材処分	ﾛｯｸｳｰﾙ	t	0.01								
他	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	3.40								
他	発生材処分	ｶﾞﾗｽ	t	1.20								
他	発生材処分	陶磁器	t	2.70								
他	発生材処分	畳	t	0.20								
他	発生材処分	塩ﾋﾞﾀｲﾙ(接着材石綿含有)	t	0.20								
他	発生材処分	塩ﾋﾞｼｰﾄ(接着材石綿含有)	t	1.50								
他	発生材処分	ﾌﾚｷ 石綿含有	t	0.50								
	スクラップ	H2	t	9.60								
	スクラップ	ｱﾙﾐ	t	1.30								
	スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ	t	0.50								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
他	アスベスト処分	屋体分も含む	t	26.50								
他	汚泥等処分		t	1.30								
他	耐火材処分		t	0.40								
他	燃えがら処分		t	0.02								
他	煙導断熱材処分		t	0.30								
他	煙突断熱材処分		t	1.00								
他	発生材処分	蛍光灯	t	0.20								
	計											
		一般										
		発生材処分費										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
14	産業廃棄物税相当額											
	塩ﾋﾞﾀｲﾙ(接着材石綿含有)		t	0.20								
	塩ﾋﾞﾀｲﾙ(接着材石綿含有)		t	1.50								
	フレキ石綿含有		t	0.50								
	アスベスト処分		t	26.50								
	煙導断熱材処分		t	0.30								
	煙突断熱材処分		t	1.00								
	計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
Ⅱ	建築工事	屋内運動場棟										
1	直接仮設工事	一般	式	1.00								
2	屋根防水改修工事	一般	式	1.00								
3	外壁改修工事	一般	式	1.00								
4	建具改修工事	一般	式	1.00								
5	内装改修工事	一般	式	1.00								
6	体育器具改修工事	一般	式	1.00								
7	舞台幕改修工事	一般	式	1.00								
8	サイン工事	一般	式	1.00								
9	カーテン工事	一般	式	1.00								
10	アスベスト除去工事	一般	式	1.00								
11	発生材積込み	一般	式	1.00								
12	発生材運搬	一般	式	1.00								
13	発生材処分		式	1.00								
14	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	計											
		一般										
	発生材処分費											
	産業廃棄物税相当額											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
1	直接仮設工事											
	墨出し(内部改修)	複合改修	㎡	860.00								
	養生(屋根防水改修)		㎡	1731.00								
	養生(外壁改修)		㎡	475.00								
	養生(内部改修)	複合改修	㎡	1356.00								
	整理清掃後片付け(屋根防水改修)		㎡	1731.00								
	整理清掃後片付け(外壁改修)		㎡	475.00								
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	㎡	1356.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅 12m未満 ４ヶ月	㎡	277.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅 12m未満 ４ヶ月（2重）	㎡	2727.00								
	外部足場	脚立足場 階高4.0m以下	㎡	81.40								
	内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	㎡	330.00								
	内部階段仕上足場	1ヶ月	㎡	13.50								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場600幅用　4ヶ月	m	92.90								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場900幅用　4ヶ月	m	172.00								
	養生シート張り	枠組本足場600幅用 防炎Ⅰ類　4ヶ月	㎡	277.00								
	養生シート張り	枠組本足場900幅用 防炎Ⅰ類　4ヶ月	㎡	1439.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	＜仮設材運搬費＞											
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　600幅	㎡	277.00								
	外部足場（手すり先行足場）	枠組本足場　900幅	㎡	2727.00								
	脚立足場		㎡	330.00								
	内部階段仕上足場		㎡	13.50								
	安全手すり（手すり先行足場）	枠組本足場用	㎡	369.90								
	養生シート		㎡	1716.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
2	屋根防水改修工事											
	(撤去)											
	ステンレスルーフドレン撤去	φ100 集積共	ヶ所	3.00								
	屋根 フッ素樹脂鋼板瓦棒葺き撤去	t=0.4(棟包み、軒先、雨押共) 集積共	㎡	52.00								
	屋根 アスファルトルーフィング撤去	22Kg 集積共	㎡	52.00								
	(改修)											
	<陸屋根>											
	笠木取外し再取付け	ﾌｫﾙﾀﾞｰ共	m	42.10								
	水切り取外し再取付け	水切上端ｼｰﾘﾝｸﾞ共	m	10.90								
	既存伸縮目地撤去及びﾓﾙﾀﾙ充填		m	61.40								
	ドレン廻りモルタル成形		ヶ所	3.00								
	立上り及び天端モルタル補修	樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修	㎡	24.50								
	改修用ステンレスルーフドレン	100φﾀﾃ型	ヶ所	1.00								
	改修用ステンレスルーフドレン	100φﾖｺ型	ヶ所	2.00								
	通気絶縁用シート敷き	平場 機械固定工法	㎡	65.60								
	コーナー補強処理		m	51.10								
	超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水	平場 t5.0mm	㎡	65.60								
	超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水	立上り t3.0mm	㎡	24.50								
	アクリルシリコン系トップコート		㎡	90.10								
	脱気材設置	ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製	ヶ所	2.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	水切上端シーリング	MS-2 20×10	m	10.90								
	<金属屋根>											
	金属屋根 高圧水洗浄		㎡	1781.00								
	金属屋根専用プライマー塗布		㎡	1781.00								
	超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水	t4.0mm 樋部ｼｰﾙ共	㎡	1781.00								
	アクリルシリコン系トップコート		㎡	1781.00								
	屋根 長尺ガルバリウム鋼板立平葺き	t=0.4	㎡	52.00								
	屋根 粘着性ゴムアスルーフィング	t=1.0	㎡	52.00								
	棟包み 長尺ガルバリウム鋼板	t=0.4	m	6.40								
	雨押えフッ素樹脂鋼板	t=0.4 150×35	m	19.80								
	軒先水切りフッ素樹脂鋼板	t=0.4 150×35	m	25.00								
	雨押え、軒先水切り木下地材	150×35(防腐処理材)	m	44.80								
	ＤＰ塗替	2級　C種(破風等)	㎡	161.00								
	下地調整	RB種　鋼板面	㎡	161.00								
	柱型 ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ取外し再取付け		ヶ所	2.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
3	外壁改修工事											
	(撤去)											
	シーリング撤去	打継 集積共	m	248.00								
	シーリング撤去	建具周囲 集積共	m	378.00								
	シーリング撤去	水切り 集積共	m	89.90								
	シーリング撤去	ｾﾒﾝﾄ板(ﾀﾃ) 集積共	m	151.00								
	シーリング撤去	EXP 集積共	m	35.10								
	ステンレス丸型フード撤去	150φ 集積共	ヶ所	9.00								
	床 床用磁器質１００角タイル撤去	ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	81.70								
	段鼻 磁器質ノンスリップタイル撤去	ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	m	122.00								
	床 モルタル金ごて撤去	t=30 集積共	㎡	68.90								
	天井 ヒバ上小節縁甲板撤去	t=12 集積共	㎡	15.90								
	天井 ラワン合板撤去	t=9 集積共	㎡	15.90								
	軒天 フレキシブルボード撤去	t=5 (石綿) 集積共	㎡	190.00								
	軒天 軽鉄野縁撤去	W=25 @300 集積共	㎡	190.00								
	(改修)											
	外壁面事前調査		㎡	984.00								
	外壁 ひび割れ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ工法	m	146.00								
	エプロン袖壁欠損補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法	ヶ所	4.00								
	外壁 下地調整	(RC面)CM-2	㎡	984.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	外壁 防水型複層塗材Ｅ吹付	(RC面)	㎡	984.00								
	外壁 下地調整	(ｾﾒﾝﾄ板面)	㎡	644.00								
	外壁 防水型複層塗材Ｅ吹付	(ｾﾒﾝﾄ板面)	㎡	644.00								
	シーリング	PU-2 20×10(打部)	m	248.00								
	シーリング	MS-2 15×10(建具周囲)	m	378.00								
	シーリング	PU-2 15×10(ｾﾒﾝﾄ板ﾀﾃ)	m	151.00								
	シーリング	MS-2 15×10 水切り	m	89.90								
	シーリング	MS-2 15×10 EXP.J	m	35.10								
	ＤＰ塗替（2級）	細物	m	115.00								
	ＥＰ塗替	B種　ﾌﾚｷ面	㎡	188.00								
	下地調整	RB種　ﾎﾞﾝﾃﾞ鋼板面	m	115.00								
	下地調整	RB種　ﾌﾚｷ面	㎡	188.00								
	打放型枠		㎡	17.40								
	床 磁器質１００角タイル		㎡	80.10								
	段鼻 磁器質ノンスリップタイル		m	122.00								
	床 モルタル塗り	木ごて ﾀｲﾙ下	㎡	80.10								
	天井 アルミ製スパンドレル	t=1(ﾘﾌﾞ形状ｽﾃﾝｶﾗｰ)	㎡	15.90								
	スパンドレル用廻り縁		m	16.00								
	ステンレススリーキャップ		ヶ所	9.00								
	外壁 ビス穴補修	(ｾﾒﾝﾄ板部)	ヶ所	11.00								
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t=6 目ｽｶｼ貼	㎡	190.00								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	原設計 備考	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	変更設計 備考	差引増減額
	軒天 ＥＰ	B種　ｹｲｶﾙ面	㎡	190.00								
	軒天 耐風圧軽鉄野縁撤去	W=25 @300	㎡	190.00								
	アルミ製廻り縁		m	444.00								
	ステンレス製手摺り	HL φ38×1.5 L=6100 H=500(ｽﾛｰﾌﾟ)	ヶ所	2.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
4	建具改修工事											
	(撤去)											
	スチール製建具撤去	扉 集積共	㎡	10.60								
	木製建具撤去	扉 集積共	㎡	55.50								
	ガラス撤去	集積共	㎡	5.00								
	(改修)											
	木製建具	(金物共･取付調整･運搬)										
	ＳＤ－２	2400×2200	ヶ所	2.00								
	ＷＤ－１	1800×2000	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－３	800×2000	ヶ所	3.00								
	ＷＤ－４	800×2000	ヶ所	2.00								
	スチール製	(取付調整運搬共)										
	ＨＤ－１	1200×2000	ヶ所	1.00								
	トイレブース											
	ＴＢ－１	4770×2550	ヶ所	1.00								
	ＴＢ－３	2590×2550	ヶ所	1.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＷＤ－２扉･枠共開閉調整､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	800×2000	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－５　開閉調整､戸車･引戸錠交換	1600×2000	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－５'　開閉調整､戸車･引戸錠交換	2000×2000	ヶ所	1.00								
	ＷＤ－６　開閉調整､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠交換	800×2000	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－１　開閉調整	2390×2200	ヶ所	2.00								
	ＳＤ－１Ａ　開閉調整	2390×2200	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－１Ｂ　開閉調整	2390×2200	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－３　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	1800×2200	ヶ所	3.00								
	ＳＤ－４　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	1800×2200	ヶ所	2.00								
	ＳＤ－５　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	1800×2200	ヶ所	1.00								
	ＳＤ－６　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	900×1940	ヶ所	2.00								
	ＡＤ－１　開閉調整､戸車､引戸錠交換	3440×2830	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－２　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	1800×2660	ヶ所	1.00								
	ＡＤ－３　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠交換	2000×2200	ヶ所	4.00								
	ＡＤ－４　開閉調整､ﾓﾉﾛｯｸ錠､戸車交換	4540×2360	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－１　開閉調整､戸車交換	10830×1560	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－２　開閉調整､戸車交換	1800×1700	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－３　開閉調整､戸車交換	1720×1250	ヶ所	2.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＡＷ－４　開閉調整、戸車交換	1600×1600	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－５　開閉調整、戸車交換	1320×1250	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－６　開閉調整、戸車交換	2000×1100	ヶ所	8.00								
	ＡＷ－１０開閉調整、戸車交換	5240×2100	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１１開閉調整、戸車交換	1800×1500	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１２開閉調整、戸車交換	4340×1660	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１３開閉調整、戸車交換	28980×3200	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１４開閉調整、戸車交換	2700×1000	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－４　網戸	1600×1600	ヶ所	1.00								
	ＡＷ－６　網戸	2000×1100	ヶ所	5.00								
	ＡＷ－１０　網戸	1700×1400	ヶ所	6.00								
	ＡＷ－１２　網戸	1800×1600	ヶ所	2.00								
	ＡＷ－１３　網戸	1970×1200	ヶ所	12.00								
	型板ガラス	F4 2.18㎡以下	㎡	1.10								
	ガラスクリーニング		㎡	1.10								
	ポリカーボネイト板	t=5	㎡	10.60								
	鉄部ＳＯＰ	B種　建具	㎡	13.90								
	鉄部ＳＯＰ塗替	B種　建具	㎡	113.00								
	木部ＳＯＰ塗替	B種　建具	㎡	12.40								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	下地調整	RB種　鋼製建具面	㎡	113.00								
	下地調整	RB種　木製建具面	㎡	12.40								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
5	内装改修工事											
	(撤去)											
	カッター入れ		m	28.60								
	躯体コンクリート撤去	集積共	m3	1.40								
	コンクリートブロック撤去	集積共	㎡	12.00								
	床 ラワン合板下地撤去	t=12 集積共	㎡	806.00								
	床 ユニットフロアー撤去	H=600 集積共	㎡	806.00								
	床 床用磁器質１００角タイル撤去	ﾓﾙﾀﾙ共集積共	㎡	13.90								
	床 長尺シート撤去	t=2(接着材石綿含有)	㎡	51.90								
	階段 長尺シート撤去	t=2(接着材石綿含有)	㎡	13.80								
	床 長尺シート撤去	t=2.5(接着材石綿含有)	㎡	6.40								
	床 タイルカーペット撤去	t=6.5 集積共	㎡	20.80								
	床 フローリングボード撤去	t=15 集積共	㎡	806.00								
	床下点検口撤去	600×600(男女便所)集積共	ヶ所	2.00								
	巾木 ソフト巾木撤去	H=100集積共	m	55.50								
	ささら巾木 ソフト巾木撤去	集積共	m	14.00								
	ネオプレンゴム撤去	W30集積共	m	114.00								
	壁 １００角半磁器質タイル撤去	ﾓﾙﾀﾙ共集積共	㎡	12.50								
	壁 マックライン撤去	集積共	㎡	25.50								
	天井 ラワン合板撤去	t=9 集積共	㎡	13.30								
	天井 ヒバ上小節縁甲板撤去	t=15 集積共	㎡	13.30								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	天井 軽鉄野縁撤去	W=19 @300 集積共	㎡	38.70								
	天井 化粧石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	㎡	278.00								
	天井 フレキシブルボード撤去	t=5集積共	㎡	38.70								
	塩ビ製廻り縁撤去	集積共	m	253.00								
	造り付流し撤去	L=2400 ﾗｲﾆﾝｸﾞ共集積共	ヶ所	1.00								
	掃除用具入れ撤去	500×500×2000集積共	ヶ所	1.00								
	スチール製カーテンボックス撤去	集積共	m	9.60								
	天端 テラゾブロック撤去	t=25 集積共	m	10.60								
	(改修)											
	床 磁器質１００角タイル		㎡	13.90								
	床 ラワン合板	t=12	㎡	806.00								
	床 構造針葉樹合板	t=15	㎡	806.00								
	床 鋼製床組み	H=600	㎡	806.00								
	床 モルタル金ごて	張物下	㎡	38.70								
	床 モルタル塗り	木ごて ﾀｲﾙ下	㎡	13.90								
	床 ポリウレタン樹脂塗料	3回塗り	㎡	377.00								
	床 サンダー掛け		㎡	377.00								
	床 下地処理	RB種　ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	138.00								
	床 複層ビニル床シート	t=2(全厚有効層)	㎡	97.10								
	階段 複層ビニル床シート	t=2(全厚有効層)	㎡	13.80								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	床 タイルカーペット	t=6.5	㎡	20.80								
	床 スポーツ用長尺弾性塩ビシート	t=6.2	㎡	806.00								
	床下パイプキャップ	150φ	ヶ所	9.00								
	床下 現場発泡ウレタン吹付	t=25	㎡	24.20								
	床上換気口	200×1000(2連)ｱﾙﾐ製木目調 自動開閉板付	ヶ所	11.00								
	ノンスリップゴム交換		m	33.00								
	床 EXP.Jカバー取外し再取付け		m	4.80								
	巾木 下地調整	RB種　木部 細物	m	205.00								
	巾木 ＳＯＰ塗替	B種　木部　H=100	m	205.00								
	巾木 ソフト巾木	H=100	m	55.50								
	ささら巾木 ソフト巾木		m	14.00								
	ネオプレンゴム	W20	m	114.00								
	壁 軽量間仕切り壁	W=65 @450	㎡	26.40								
	壁 軽量間仕切り壁	W=90 @450	㎡	9.10								
	壁 軽量間仕切り壁開口補強	W=65 片開き	ヶ所	1.00								
	壁 壁開口補強	1000×500(2階外壁（東面))	ヶ所	2.00								
	壁 壁開口補強	400×400(2階外壁（西面))	ヶ所	4.00								
	壁 下地調整	RB種　RC面	㎡	10.20								
	壁 下地調整	RB種　木部	㎡	395.00								
	壁 下地調整	RB種　ｹｲｶﾙ板	㎡	66.40								
	壁 ＳＯＰ塗替	B種　木部面	㎡	311.00								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	壁 ＯＳＵＣ塗替		㎡	83.00								
	壁 ＥＰ塗替	B種　RC面	㎡	10.20								
	壁 ＥＰ塗替	B種　ｹｲｶﾙ面	㎡	67.20								
	壁 防水石膏ボード	t=9.5	㎡	33.40								
	壁 メラミン不燃化粧板	t=3	㎡	32.20								
	壁 メラミン不燃化粧板	t=3(onﾀｲﾙ工法)	㎡	66.40								
	壁 掲示板クロス		㎡	25.50								
	天井 軽鉄野縁	W=19 @300	㎡	38.70								
	天井 軽鉄野縁開口補強	600×500	ヶ所	4.00								
	天井 下地処理	ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	12.20								
	天井 ＥＰ	B種　ｹｲｶﾙ面	㎡	38.70								
	天井 ＥＰ塗替	B種　ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	12.20								
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	㎡	291.00								
	天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 目ｽｶｼ貼	㎡	38.70								
	アルミ製廻り縁		m	253.00								
	下地調整	RB種　鉄鋼面	㎡	11.70								
	下地調整	RB種　木部	㎡	9.40								
	下地調整	RB種　鉄鋼面 細物	m	1018.00								
	下地調整	RB種　木部 細物	m	228.00								
	ＳＯＰ塗替	B種　鉄鋼面	㎡	11.70								
	ＳＯＰ塗替	B種　木部	㎡	5.30								

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
	ＳＯＰ塗替	B種　鉄鋼面 細物	m	1018.00								
	ＳＯＰ塗替	B種　木部 細物	m	228.00								
	ＯＳＵＣ塗替		㎡	4.09								
	カーテンボックス	t=25 ﾀﾓ集成材	m	9.60								
	抗菌手摺	φ34(階段室)	m	21.20								
	玄関スロープ	1000×1400	ヶ所	1.00								
	床下点検口	600角(ｽﾃﾝﾚｽ枠 密閉型施錠ﾀｲﾌﾟ)	ヶ所	2.00								
	床下点検口	600角(ｽﾃﾝﾚｽ枠ｽﾎﾟｰﾂﾌﾛｱ用)	ヶ所	6.00								
	天井点検口取外し再取付け	450角	ヶ所	8.00								
	天井点検口	450角	ヶ所	3.00								
	Ｋ－１０１ 水飲み流し	2150×600×700/1000	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１０２ クリーンロッカー	450×500×2000	ヶ所	2.00								
	Ｋ－１０３Ａ ライニング	2400×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１０３Ｂ ライニング	3372×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１０３Ｃ ライニング	922×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	Ｋ－１０３Ｄ ライニング	1710×120×ｔ19	ヶ所	1.00								
	鏡	2100×850(洗面所)	ヶ所	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
6	体育器具改修工事											
	(改修)	(撤去含む)										
	肋木取外し再取付け	W5700×H2750	ヶ所	1.00								
	既存吊下バスケット台ボード高低装置	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾎﾞｰﾄﾞ、ﾎﾞｰﾄﾞ枠、ﾘﾝｸﾞ、ﾎﾞｰﾄﾞﾊﾟｯﾄﾞ新設	台	2.00								
	既存壁面固定バスケット台 ボード高低装置	木製ボード、ボード枠、リング 新設	台	4.00								
	バレー用床止金具用プレート	亜鉛ダイカスト製	枚	4.00								
	バドミントン用床止金具用プレート	亜鉛ダイカスト製　完全落蓋型	枚	6.00								
	高鉄棒用床金具プレート	亜鉛ダイカスト製　完全落蓋型 4枚1組　100φ丸座金付き	組	1.00								
	低鉄棒用床金具プレート	亜鉛ダイカスト製	枚	6.00								
	バスケットメインコートライン引き	23900×15000	面	1.00								
	バスケットサブコートライン引き	24800×14000	面	2.00								
	バレーボール6人制ライン引き	18.0×9.0m	面	2.00								
	バドミントンダブルスライン引き	13.4×6.1m	面	4.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
7	舞台幕改修工事											
	(改修)	(撤去含む)										
	①一文字幕	15500×1000 2倍ひだ φ500校章 三寸ﾌﾘﾝｷﾞ	枚	1.00								
	②袖幕	1000×5000 2倍ひだ 四寸ﾌﾘﾝｼﾞ	枚	2.00								
	③引割幕	8200×5000 ひだ無し 四寸ﾌﾘﾝｼﾞ 電動ﾓｰﾀｰ更新	枚	2.00								
	④カスミ幕	15500×1200 1.5倍ひだ	枚	3.00								
	⑤脇幕	1500×5000 1.5倍ひだ	枚	4.00								
	⑥中幕	8200×5000 1.5倍ひだ	枚	2.00								
	⑦吊バトン	L=7000	基	1.00								
	⑧バック幕	8200×5000 1.5倍ひだ	枚	2.00								
	⑨ホリゾント幕	15500×5000 ひだ無し 上紐付/下袋紐	枚	1.00								
	引幕用レール	L=16400 大型ｱﾙﾐ電動ﾊﾟﾜﾌﾙNX	ｾｯﾄ	1.00								
	引幕用パイプ	L=16400　42.7φ	本	1.00								
	中幕用レール	L=16400 大型ｱﾙﾐ紐引き	ｾｯﾄ	1.00								
	中幕用パイプ	L=16400　42.7φ	本	1.00								
	バック幕用レール	L=16400 大型ｱﾙﾐ紐引き	ｾｯﾄ	1.00								
	バック幕用パイプ	L=16400　42.7φ	本	1.00								
	ホリゾント幕用パイプ	L=15500　42.7φ	ｾｯﾄ	1.00								
	雑金物	諸幕吊ﾊﾟｲﾌﾟ・ﾜｲﾔｰ他	式	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
8	サイン工事											
	(撤去)											
	突出タイプ	W270×H80 アクリル1t・ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板・金具	ヶ所	3.00								
	平付タイプ	W265×H80 アクリル1t・PET板・金具	ヶ所	4.00								
	(改修)											
	室名表示A　突出	W250×H250㎡クリル5t・シート・金具	ヶ所	1.00								
	室名表示B　突出	W250×H80㎡クリル5t・ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ	ヶ所	2.00								
	室名表示C　平付	W250×H250㎡ルミ複合板3t・シート	ヶ所	4.00								
	トイレ用ピクトステッカー	W150×H150㎡ンクジェットシート	ヶ所	3.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
9	カーテン工事											
	ミーティングルーム　AD4	1000×2500	ヶ所	1.00								
	ミーティングルーム　AD4	4000×1900	ヶ所	1.00								
	ミーティングルーム　AW1	1600×1900	ヶ所	1.00								
	ミーティングルーム　AW1	7900×1900	ヶ所	1.00								
	指導員室　AW2	2100×2000	ヶ所	1.00								
	アリーナ　SD2	5700×2450	ヶ所	2.00								
	アリーナ　AD3	2600×2300	ヶ所	4.00								
	アリーナ　AW6	2600×1500	ヶ所	3.00								
	控室　AW6	2600×1500	ヶ所	2.00								
	小運動場　AW10	6000×2500	ヶ所	1.00								
	階段　GB1	8150×3700	ヶ所	1.00								
	ホワイエ　AW10	6000×2500	ヶ所	1.00								
	ギャラリー　AW13	8500×3600	ヶ所	4.00								
	ギャラリー　AW13	2400×3600	ヶ所	22.00								
	レール　シングル		m	13.90								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
10	アスベスト除去工事											
1)	屋内運動場外壁石綿除去工事		式	1.00								
2)	屋内運動場床接着剤石綿除去工事		式	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
1)	屋内運動場外壁石綿除去工事											
	1)直接仮設工											
	仮設足場	屋上勾配屋根（コンパネ敷き＋防炎シート）	式	1.00								
	床面養生	ポリエチレンシート　t=0.15mm	㎡	475.00								
	壁面養生	ポリエチレンシート　t=0.1mm	㎡	1715.00								
	足場屋根養生	ポリエチレンシート　t=0.1mm	㎡	531.00								
	除去石綿貯留処理室	校舎外壁除去工と兼用	室	1.00								
	除去廃棄物仮保管庫	〃	台	1.00								
	仮設発電機	25KVA　燃料含む	台	1.00								
	資機材等運搬費	作業中(敷地境界線付近)	式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	㎡	1628.00								
	3)石綿除去工											
	飛散防止抑制材散布	除去面	㎡	1628.00								
	アスベスト除去工(RC面)	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	984.00								
	アスベスト除去工(ｾﾒﾝﾄ板面)	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	644.00								
	飛散防止表面固着剤散布	除去面・養生面共	㎡	4349.00								
	除去アスベスト処理工	バキュームタンク二重密封等	㎡	1628.00								
	作業区域清掃費		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
2)	屋内運動場床接着剤石綿除去工事											
	1)直接仮設工											
	壁面養生	ポリエチレンシート　t=0.1mm	㎡	204.00								
	除去石綿貯留処理室	校舎外壁除去工と兼用	室	1.00								
	除去廃棄物仮保管庫	〃	台	1.00								
	仮設発電機	校舎床・梁型除去工と兼用	台	1.00								
	資機材等運搬費		式	1.00								
	2)安全衛生設備機器等費											
	作業用消耗品	防護衣・マスクフィルター等	㎡	72.10								
	3)石綿除去工											
	飛散防止抑制材散布	除去面	㎡	72.10								
	アスベスト除去工	バキュームディスクグラインダー工法	㎡	72.10								
	除去アスベスト処理工	バキュームタンク二重密封等	㎡	72.10								
	作業区域清掃費		式	1.00								
	小計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
11	発生材積込み											
	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	8.00								
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	46.00								
	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力(ｱｽﾍﾞｽﾄ)	m3	1.20								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
12	発生材運搬											
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋2ｔ車人力積み 11.0km以下DID無	m3	1.40								
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋　2ｔ車人力積み 11.0km以下DID無	m3	6.60								
	発生材運搬	木くず 2ｔ車人力積み　60.0km 以下DID有	m3	23.10								
	発生材運搬	金属くず　2ｔ車人力積み60.0km 以下DID有	m3	15.20								
	発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2ｔ車人力積み 27.5km以下DID無	m3	2.60								
	発生材運搬	ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　2ｔ車人力積み 60.0km以下DID有	m3	0.20								
	発生材運搬	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　2ｔ車人力積み60.0km 以下DID有	m3	0.80								
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　2ｔ車人力積み 60.0km以下DID有	m3	1.00								
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ　2ｔ車人力積み60.0km以下 DID有	m3	0.03								
	発生材運搬	陶磁器　2ｔ車人力積み60.0km以 下DID有	m3	3.90								
	発生材運搬	塩ﾋﾞｼｰﾄ(接着)ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車 人力　60.0km以下DID有	m3	0.20								
	発生材運搬	ﾌﾚｷ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 2ｔ車人力 60.0km以下DID有	m3	1.00								
	計	一般										

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
13	発生材処分											
	発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	3.50								
	発生材処分	無有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	12.00								
	発生材処分	木くず	t	11.60								
	発生材処分	金属くず	t	3.20								
	発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t	1.90								
	発生材処分	ｹｲｶﾙ板	t	0.10								
	発生材処分	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t	0.04								
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0.60								
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ	t	0.10								
	発生材処分	陶磁器	t	3.00								
	発生材処分	塩ﾋﾞｼｰﾄ(接着材石綿含有)	t	0.20								
	発生材処分	ﾌﾚｷ 石綿含有	t	0.70								
	スクラップ	H2	t	7.60								
	スクラップ	ｱﾙﾐ	t	0.01								
	スクラップ	ｽﾃﾝﾚｽ	t	0.04								
	計											

	名　　称	摘　　要		原　設　計				変　更　設　計				差引増減額
			単位	数　量	単　価	金　額	備　考	数　量	単　価	金　額	備　考	
14	産業廃棄物税相当額											
	塩ﾋﾞﾀｲﾙ(接着材石綿含有)		t	0.20								
	フレキ石綿含有		t	0.70								
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
B	電気設備工事											
Ⅰ	校舎電気設備工事			式	1							
Ⅱ	屋内運動場電気設備工事			式	1							
Ⅲ	構内配電線路工事			式	1							
Ⅳ	撤去工事			式	1							
	直接工事費計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
Ⅰ	校舎電気設備工事											
1	電灯設備工事			式	1							
2	動力設備工事			式	1							
3	構内交換設備工事			式	1							
4	情報表示設備工事			式	1							
5	拡声設備工事			式	1							
6	誘導支援設備工事			式	1							
7	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事			式	1							
8	防犯ｶﾒﾗ設備工事			式	1							
9	自動火災報知設備工事			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
1	電灯設備工事											
(1)	電灯分岐設備工事			式	1							
(2)	一般ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
(3)	職員室ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
(4)	設備機器用配線設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	電灯分岐設備工事											
	EM-IE電線	1.6mm	管内	m	13							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	209							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	線ぴ内	m	17							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	884							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	線ぴ内	m	18							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	63							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	管内	m	4							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ピット･天井	m	38							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	13							
	ねじない電線管	E25	露出	m	4							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	27							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	12							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	1							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型54		個	90							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(親器)	RAS	個	4							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(親器)	RAS-WP	個	1							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(子器)	CL	個	11							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(子器･換気扇)	RASCL	個	4							
	熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯﾁ付き操作ﾕﾆｯﾄ	1回路用		個	1							
	熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯﾁ付き操作ﾕﾆｯﾄ	2回路用		個	4							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1		個	1							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3		個	2							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P4A×1		個	1							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1		個	2							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1+3W15A×1		個	2							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P4A×1+1P15A×1		個	4							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P4A×1+1P15A×5		個	1							
	照明器具	A1	LSS7-4-56-LX	台	36							
	照明器具	A2	LSS7-4-56-LN	台	54							
	照明器具	B		台	6							
	照明器具	C		台	6							
	照明器具	D	LRS6-4-37-LN	台	24							
	照明器具	E	LRS1RP-17-LN	台	5							
	照明器具	F1	LSS9-4-48-LN	台	40							
	照明器具	F2	LSS9-2-15-LN	台	5							
	照明器具	G	LRS6-4-65-LN	台	6							
	照明器具	H		台	1							
	照明器具	I		台	5							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	照明器具	J		台	32							
	照明器具	K	LSS15-4-58-LN	台	3							
	照明器具	L		台	29							
	照明器具	M		台	12							
	照明器具	N		台	26							
	照明器具	O		台	1							
	照明器具	P		台	2							
	照明器具	Q		台	3							
	照明器具	R		個	8							
	照明器具	S		個	16							
	照明器具	T		個	27							
	照明器具	Y	LSR12-4-45-LN	個	18							
	照明器具	Z		個	6							
	照明器具	あ		個	6							
	照明器具	い		個	8							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	9							
		計										

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	一般ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	408							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	61							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	線ぴ内	m	64							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6)	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	6							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6)	0.5mm-4P	管内	m	11							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	61							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	64							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	60							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	34							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型54		個	7							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ	角形･1連	個	7							
	壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2	(接地極付)	個	27							
	壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1	(接地極付)	個	15							
	壁付ｺﾝｾﾝﾄ	3P15A×1(引掛形)	(接地極付)	個	9							
	壁付ｺﾝｾﾝﾄ	3P20A×1(引掛形)	(接地極付)	個	1							
	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1		個	1							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	開閉器箱	MCCB2P30/20A×4		個	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	9							
	はつり補修費	RC75mm	120～150	箇所	1							
	ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ付ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ	2P15A･E付×4型		個	4							
	ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	3芯･ﾊｰﾈｽ2分岐･送り付き	20A125V取付台･ｶﾊﾞｰ共	個	2							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(3)	職員室ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	9							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	線ぴ内	m	12							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	53							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	53							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	12							
	ﾊｰﾈｽｷｬｯﾌﾟ付ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ	2P15A･E付×4型		個	18							
	ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	3芯･ﾊｰﾈｽ2分岐･送り付き	20A125V取付台･ｶﾊﾞｰ共	個	9							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(4)	設備機器用配線設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ピット・天井	m	236							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	線ぴ内	m	54							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ピット・天井	m	598							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	線ぴ内	m	54							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ・天井	m	97							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	管内	m	6							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	54							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	30							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	3							
	開閉器箱	MCCB2P30/15A×2		個	3							
	支給ｽｲｯﾁ取付費			個	30							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁・床共用)	箇所	20							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
2	動力設備工事											
(1)	動力幹線設備工事			式	1							
(2)	動力分岐設備工事			式	1							
(3)	動力設備機器用配線設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	動力幹線設備工事											
	EM-IE電線	5.5sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	29							
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	6							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	28							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	管内	m	6							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	ﾗｯｸ	m	5							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	FEP内	m	3							
	厚鋼電線管	G54	露出	m	6							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.54m^2)	SS300×300×300		個	2							
	中学校ｴｱｺﾝ盤ACP-1			面	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	動力分岐設備工事											
	EM-IE電線	2.0mm	ピット･天井	m	18							
	EM-IE電線	2.0mm	管内	m	8							
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	3							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5sq-4C	管内	m	61							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-4C	ピット･天井	m	18							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5sq-4C	管内	m	73							
	厚鋼電線管	G22	露出	m	13							
	厚鋼電線管	G28	露出	m	6							
	厚鋼電線管	G36	露出	m	9							
	厚鋼電線管	G42	露出	m	17							
	厚鋼電線管	G54	露出	m	3							
	2種金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被服あり･防水	F24WP	m	4							
	2種金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被服あり･防水	F30WP	m	2							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16m^2)	SS200×200×100	WP-SUS	個	5							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.42m^2)	SS300×300×200		個	2							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.42m^2)	SS300×300×200	WP-SUS	個	2							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.80m^2)	SS400×400×300		個	1							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.80m^2)	SS400×400×300	WP-SUS	個	1							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	3							
	はつり補修費	RC75mm	120～150	箇所	2							
	電動機接続材	ﾋﾞﾆﾙ被覆あり･防水	30mmWP	箇所	7							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(3)	動力設備機器用配線設備工事											
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2sq-4C	冷媒	m	67							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
3	構内交換設備工事											
	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P		m	27							
	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-2P		m	30							
	EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-10P		m	17							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	30							
	OAﾌﾛｱ用通線器具	6極4芯		個	7							
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
4	情報表示設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	13							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	線ぴ内	m	2							
	親時計	防災盤組込		台	1							
	子時計増幅器	防災盤組込		台	1							
	年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ	防災盤組込		台	1							
	親時計駆動式直流型塔時計時間調針器	防災盤組込		台	1							
	親時計駆動式直流型　塔時計	（文字盤再利用）		台	1							
	壁掛型子時計A	φ310		個	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
5	拡声設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	47							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	84							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	線ぴ内	m	37							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-4C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	108							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-5C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	17							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-6C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	17							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	13							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	線ぴ内	m	73							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	11							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	6							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型　44		個	1							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型　54		個	22							
	天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ	1W		個	11							
	壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	1W		個	2							
	壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	1W	ATT付	個	1							
	ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	0.5～6W		個	6							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	6							
	中学校用ﾁｬｲﾑ制作費			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
6	誘導支援設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	56							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	管内	m	1							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
7	ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備工事											
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	84							
	EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB	線ぴ内	m	14							
	1種金属線ぴ	A形(25.4mm)		m	14							
	1種金属線ぴ 付属品	A形(25.4mm)	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	14							
	1種金属線ぴ 付属品	A形(25.4mm)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	14							
	ﾃﾚﾋﾞ端子	BL SH-7F		個	14							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
8	防犯ｶﾒﾗ設備工事											
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾃｺﾞﾘ6A)	0.5mm-4P	ピット･天井	m	61							
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(ｶﾃｺﾞﾘ6A)	0.5mm-4P	PF内	m	24							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	1							
	温度ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾓｸﾞﾗﾌﾃｨｶﾒﾗ			台	1							
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ			台	1							
	PoEｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ			台	1							
	FHD対応21v型液晶ﾓﾆﾀ			台	1							
	PoE-HUB(16ﾎﾟｰﾄ)			台	1							
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ			台	1							
	ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ			台	1							
	ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ			台	1							
	4K対応HDMI切替器			台	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
9	自動火災報知設備工事											
(1)	自動火災報知設備工事			式								
(2)	防排煙設備工事			式								
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	自動火災報知設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-2C	管内	m	22							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3P	管内	m	21							
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-10P	管内	m	22							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	22							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	21							
	ねじなし電線管	E31	露出	m	22							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	1							
	発信器	P型I級	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付	個	9							
	地区音響装置			個	9							
	光電式煙感知器	2種		個	6							
	光電式煙感知器	2種	側面点検ﾎﾞｯｸｽ付	個	1							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式2種	露出型	個	20							
	ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式 1種70℃ 防水型	露出型	個	3							
	終端抵抗取付費			箇所	14							
	立会検査費	P型1級		工事	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	1							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	防排煙設備工事											
	EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-15P	管内	m	22							
	ねじなし電線管	E31	露出	m	22							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型44		個	8							
	煙感知器	光電式 3種	露出型	個	8							
	終端抵抗取付費			箇所	7							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
Ⅱ	屋内運動場電気設備工事											
1	電灯設備工事			式	1							
2	音響設備工事			式	1							
3	誘導支援設備工事			式	1							
4	防犯ｶﾒﾗ設備工事			式	1							
5	自動火災報知設備工事			式	1							
	計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
1	電灯設備工事											
(1)	電灯分岐設備工事			式	1							
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	電灯分岐設備工事											
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	14							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-2C	線ぴ内	m	103							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	239							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	線ぴ内	m	85							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm-3C	PF内	m	3							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	線ぴ内	m	7							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	PF内	m	4							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.6mm-3C	管内	m	10							
	EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-3P	線ぴ内	m	7							
	EM-KMPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.5sq-2P	線ぴ内	m	7							
	EM-KMPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.5sq-2P	PF内	m	3							
	EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9mm-1P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	2							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	5							
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	6							
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	4							
	厚鋼電線管	G28	露出	m	6							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	183							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	5							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	9							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100	WP-SUS	個	2							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型54		個	10							
	照明器具	A		台	15							
	照明器具	B		台	11							
	照明器具	C	LSS9-4-48-LN	台	11							
	照明器具	D	LRS1-13-LN	台	17							
	照明器具	E		台	2							
	照明器具	F	LRS6-4-37-LN	台	3							
	照明器具	G1	LRS3-4-65-LN	台	28							
	照明器具	G2	LRS3-2-30-LN	台	5							
	照明器具	H	LRS6L5-65-LN	台	10							
	照明器具	I		台	12							
	照明器具	J		台	26							
	照明器具	L		台	1							
	照明器具	M		台	10							
	調光制御盤			面	1							
	照明操作器			台	1							
	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ用信号変換器			個	1							
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P4A×1		個	3							
	熱線式自動ｽｲｯﾁ	(親器･換気扇接続端子付)	RASCLDF	個	1							
	熱線ｾﾝｻ用自動ｽｲｯﾁ付き操作ﾕﾆｯﾄ	2回路用		個	1							
	2線式ｾｸﾚﾀｽｲｯﾁ	12L		個	2							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	支給ｽｲｯﾁ取付費			箇所	4							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	6							
	はつり補修費	RC75mm	120～150	箇所	2							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(2)	ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事											
	EM-IEｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm	管内	m	155							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	95							
	EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-3C	線ぴ内	m	29							
	1種金属線ぴ	A形(25.4mm)		m	29							
	1種金属線ぴ 付属品	A形(25.4mm)	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	11							
	1種金属線ぴ 付属品	A形(25.4mm)	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	8							
	ねじ無し電線管	E25	露出	m	52							
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	大型54		個	3							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	8							
	壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2･ET×1	(接地極付)	個	7							
	ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	ﾉｽﾞﾙ	角形･1連	個	4							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	8							
	小計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
2	音響設備工事											
	EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ	4S6	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	58							
	EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ	4S6	管内	m	82							
	EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ	4S6	線ぴ内	m	8							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	8							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	4							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	3							
	ねじなし電線管	E19	露出	m	82							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	14							
	音響ﾜｺﾞﾝ			式	1							
	ﾜｺﾞﾝ接続盤			台	1							
	防球型ﾗｲﾝｱﾚｲｽﾋﾟｰｶｰ	ﾒｲﾝ		台	2							
	防球構造型ｽﾋﾟｰｶｰ	ｻﾌﾞ		台	2							
	はね返りｽﾋﾟｰｶｰ			台	2							
	ﾓﾆﾀｽﾋﾟｰｶｰ			台	1							
	壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ			台	1							
	壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ			台	1							
	ﾏｲｸ用ｺﾝｾﾝﾄ	ｷｬﾉﾝ型		台	4							

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
	ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	ｷｬﾉﾝ		台	1							
	ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型		台	2							
	ﾊﾝﾄﾞ型ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ			台	2							
	床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ			台	2							
	卓上形ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ			台	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	6							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
3	誘導支援設備工事											
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	36							
	EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-3C	線ぴ内	m	4							
	1種金属線ぴ	A形（25.4mm）		m	4							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	個	3							
	1種金属線ぴ 付属品	A形（25.4mm）	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	個	2							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	2							
	廊下灯			個	1							
	ﾄｲﾚ呼出押しﾎﾞﾀﾝ			個	1							
	復旧ﾎﾞﾀﾝ			個	1							
	貫通処理工事	φ100	(丸形用)(壁･床共用)	箇所	1							
	計											

	名　称	仕　様		単位	原設計額 数量	原設計額 単価	原設計額 金額	変更設計額 数量	変更設計額 単価	変更設計額 金額	差引 増減	
4	防犯ｶﾒﾗ設備工事											
	EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6A)	0.5mm-4P	ﾋﾟｯﾄ･天井	m	8							
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(0.16㎡)	SS200×200×100		個	1							
	温度ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾓｸﾞﾗﾌﾃｨｶﾒﾗ			台	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
5	自動火災報知設備工事											
(1)	自動火災報知設備工事			式	1							
(2)	防排煙設備工事			式	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
(1)	自動火災報知設備工事											
	発信器	P型I級	ﾌﾗｯﾄ型表示灯付	個	3							
	地区音響装置			個	3							
	光電式煙感知器	2種		個	7							
	終端抵抗取付費			箇所	8							
	小計											

	名　　称	仕　　様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
(2)	防排煙設備工事											
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き)	中型44		個	3							
	煙感知器	光電式 3種	露出型	個	3							
	終端抵抗取付費			箇所	1							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
Ⅲ	構内配電線路工事											
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	5							
	EM-IE電線	5.5sq	FEP内	m	51							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60sq-2C	管内	m	9							
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	60sq-2C	FEP内	m	26							
	EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38sq	FEP内	m	73							
	厚鋼電線管	ZG54	露出	m	9							
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	地中	m	75							
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付)	H2-9(既製品)		基	2							
	埋設標識ｼｰﾄ	地中線路(2倍長)		m	38							
	地中線埋設標	鉄製		本	3							
	掘削費	体育館～HH		式	1							
	ﾚｼﾞﾝ接続材	M0		個	3							
	計											

	名　称	仕　様		単	原設計額			変更設計額			差引	
				位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	増減	
Ⅲ	撤去工事											
	撤去工事			式	1							
	計											

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
C	機械設備工事												
Ⅰ	校舎機械設備工事			式	1								
Ⅱ	屋内運動場機械設備工事			式	1								
	直接工事費　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅰ	校舎機械設備工事												
1	衛生器具設備工事			式	1								
2	給水設備工事			式	1								
3	排水設備工事			式	1								
4	給湯設備工事			式	1								
5	消火設備工事			式	1								
6	ガス設備工事			式	1								
7	空調設備工事			式	1								
8	暖房設備工事			式	1								
9	換気設備工事			式	1								
10	自動制御設備工事			式	1								
11	撤去工事			式	1								
	一般工事　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
1	衛生器具設備工事												
	洋風便器	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ(床給水・床排水)		組	4								
		暖房洗浄便座,二連紙巻器											
	洋風便器	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ(床給水・床排水)		組	8								
		暖房便座,二連紙巻器											
	小便器	壁掛式		組	7								
	(低リップ)	ｾﾝｻｰ一体形FV(100V)											
	掃除流し	送り座付横水栓(20A),S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ		組	4								
	(ﾊﾞｯｸ付)	ｺﾞﾑ栓付,ﾘﾑｶﾊﾞｰ											
	洗面器	壁掛大形洗面器,自動単水栓(100V),		組	3								
		ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ											
	防錆化粧鏡	450×600		枚	7								
	化粧棚	陶製		個	2								
	洗面化粧台	L500,単水栓		組	2								
	混合水栓	壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓		個	2								
	自在水栓	壁付,泡沫		個	16								
	横水栓	吐水口回転形(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ)		個	9								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	給水設備工事												
(1)	屋内給水設備			式	1								
(2)	屋外給水設備			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(1)	屋内給水設備												
	給水管												
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 50	機械室･便所	m	7								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 40	機械室･便所	m	4								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 32	機械室･便所	m	9								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	機械室･便所	m	11								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	機械室･便所	m	41								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 50	屋内一般	m	2								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 40	屋内一般	m	8								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 32	屋内一般	m	30								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	屋内一般	m	64								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	屋内一般	m	115								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	機械室･便所	m	5								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	機械室･便所	m	19								
	水抜管												
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 25	屋内一般	m	7								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	屋内一般	m	3								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 15	屋内一般	m	11								
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 40	10K	個	1								
	仕切弁(管端防食ｺｱ)	GV 20	10K	個	1								
	ボール弁(管端防食ｺｱ)	BAV 20	10K	個	1								
	ボール弁(管端防食ｺｱ)	BAV 15	10K	個	1								
	三方水抜栓	40A		個	1								

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	三方水抜栓	32A		個	2								
	三方水抜栓	25A		個	2								
	三方水抜栓	20A		個	3								
	フレキシブルチューブ(SUS)	25A		本	1								
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	8								
	フロアハッチ	200		個	1								
	保温工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								
	既設管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む		式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(2)	屋外給水設備												
	給水管												
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 50	地中	m	57								
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP 20	地中	m	1								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 50	地中	m	1								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	地中	m	1								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 50	屋外	m	1								
	量水器	50A(借用品)	据付のみ	個	1								
	逆止弁	50A	ﾒｰﾀｰ用	個	1								
	制水弁	50A		個	3								
	量水器桝	MC-2		組	1								
	弁桝	VC-4		組	3								
	地中埋設標	鉄製		個	13								
	埋設ﾃｰﾌﾟ	150幅		m	57								
	保温工事費	凍結防止ﾋｰﾀｰ含む		式	1								
	配管土工事			式	1								
	既設管接続費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	排水設備工事												
(1)	屋内排水設備			式	1								
(2)	屋外排水設備			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(1)	屋内排水設備												
	PT-1 プラスタートラップ	SUS製床置型ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ		個	2								
		本体滞留量　11.4L											
		ﾊﾞｽｹｯﾄ,ｽｸﾘｰﾝ,掃除口ﾌﾟﾗｸﾞ,他一式											
	排水管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　100	機械室･便所	m	9								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　75	機械室･便所	m	5								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　65	機械室･便所	m	16								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　50	機械室･便所	m	5								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　40	機械室･便所	m	5								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　100	屋内一般	m	6								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　65	屋内一般	m	1								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　50	屋内一般	m	7								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP　40	屋内一般	m	1								
	耐火二層管	FDVD 100	機械室･便所	m	32								
	耐火二層管	FDVD 75	機械室･便所	m	14								
	耐火二層管	FDVD 65	機械室･便所	m	16								
	耐火二層管	FDVD 50	機械室･便所	m	8								
	耐火二層管	FDVD 40	機械室･便所	m	4								
	耐火二層管	FDVD 100	屋内一般	m	51								
	耐火二層管	FDVD 75	屋内一般	m	32								
	耐火二層管	FDVD 65	屋内一般	m	37								
	耐火二層管	FDVD 50	屋内一般	m	104								

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	耐火二層管	FDVD 40	屋内一般	m	13								
	ドレン管												
	耐火二層管	FDVD 65	屋内一般	m	9								
	耐火二層管	FDVD 50	屋内一般	m	4								
	耐火二層管	FDVD 30	屋内一般	m	15								
	耐火二層管	FDVD 25	屋内一般	m	20								
	通気管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	機械室･便所	m	8								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	8								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	4								
	耐火二層管	FDVD 65	機械室･便所	m	8								
	耐火二層管	FDVD 50	機械室･便所	m	3								
	耐火二層管	FDVD 40	機械室･便所	m	2								
	耐火二層管	FDVD 100	屋内一般	m	5								
	耐火二層管	FDVD 75	屋内一般	m	9								
	耐火二層管	FDVD 65	屋内一般	m	43								
	耐火二層管	FDVD 50	屋内一般	m	17								
	耐火二層管	FDVD 40	屋内一般	m	3								
	床上掃除口	COA-100		個	22								
	床上掃除口	COA-80		個	4								
	床上掃除口	COA-65		個	8								
	床上掃除口	COA-50		個	18								

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	床上掃除口	COA-40		個	5								
	流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA-50		個	2								
	流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA-40		個	10								
	流し用排水金物	SND-50		個	2								
	樹脂製通気弁	100A		個	5								
	樹脂製通気弁	75A		個	4								
	樹脂製通気弁	65A		個	4								
	樹脂製通気弁	50A		個	5								
	流し用通気弁			個	1								
	自封式ﾄﾗｯﾌﾟ	40A(横引用)		個	1								
	保温工事費			式	1								
	塗装工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								
	既設管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む		式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	屋外排水設備												
	GT-1 グリース阻集器	SUS製ﾊﾟｲﾌﾟ式地中埋設ｸﾞﾘｰｽ阻集器		台	1								
		許容流入量 80.0L/min											
		許容阻集ｸﾞﾘｰｽ量 26.5kg											
		SUS製蓋(T-2),かさ上げ,他一式											
	排水管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VU 100	地中	m	2								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	地中	m	1								
	小口径排水桝(塩ビ製:T-2)	(100-150)90L	801～1200H	組	2								
	配管土工事			式	1								
	既設管接続費			式	1								
	小　計												

	名　称	摘　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
4	給湯設備工事												
	WHG-1 ガス給湯機	FF式屋内設置壁掛型(給湯専用)		台	1								
		給湯能力 24号											
		燃料消費量 LPG 52.3kW											
		ﾘﾓｺﾝ,給排気筒,延長管,給排気筒ﾄｯﾌﾟ他一式											
	WHE-1 小型電気温水器	据置型貯湯式(温度可変ﾀｲﾌﾟ,先止式)		台	3								
	(節電ﾀｲﾌﾟ)	ﾀﾝｸ容量 20L											
		わきあがり温度 50･75℃											
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式											
	WHE-2 小型電気温水器	据置型貯湯式(温度可変ﾀｲﾌﾟ,先止式)		台	1								
	(節電ﾀｲﾌﾟ)	ﾀﾝｸ容量 6L											
		わきあがり温度 50･75℃											
		減圧弁,ﾌｨﾙﾀｰ止水栓,排水器具,他一式											
	給湯管												
	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管)	SU 25	屋内一般	m	8								
	一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管)	SU 20	屋内一般	m	27								
	仕切弁(SUS)	GV 25	10K	個	1								
	ドレン弁	20A		個	1								
	フレキシブルチューブ(SUS)	25A		本	1								
	フレキシブルチューブ(SUS)	15A		本	4								

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	保温工事費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
5	消火設備工事												
	PFU-1 消火ポンプユニット	屋内消火栓ポンプ(ﾕﾆｯﾄ型)		基	1								
		50A×300L/min×55m											
		呼水槽 100L(電極,BT)											
		ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手,逆止弁,仕切弁,											
		ﾌｰﾄ弁,制御盤,他一式											
	機器搬入費			式	1								
	消火管												
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白　50	機械室便所	m	3								
	補給水管												
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB　20	機械室･便所	m	1								
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	FJ-50		個	1								
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	FJ-20		個	1								
	保温工事費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	ガス設備工事												
	ガス管												
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-白　20	屋内一般	m	1								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　　25	屋内一般	m	9								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　　20	屋内一般	m	55								
	検査孔付ガス栓	20A		個	1								
	ガス用フレキシブルチューブ	20A (LPG用)		本	1								
	単口ヒューズコック			個	5								
	卓上型2口ガスコック			個	5								
	卓上型1口ガスコック			個	4								
	塗装工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								
	既設管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む		式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	空調設備工事												
(1)	機器設備			式	1								
(2)	配管設備			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(1)	機器設備											
	ACP-1 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｼﾝｸﾞﾙ個別運転ﾀｲﾌﾟ	台	2								
		天井埋込ｶｾｯﾄ形4方向吹出										
		C 10.0kW(JIS),H 11.2kW(JIS)										
		圧縮機 2.05kW										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,多機能ﾘﾓｺﾝ,防振吊金物,										
		SUS製壁掛架台,他一式										
	ACP-2 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｼﾝｸﾞﾙ個別運転ﾀｲﾌﾟ	台	1								
		天井埋込ｶｾｯﾄ形4方向吹出										
		C 5.6kW(JIS),H 6.3kW(JIS)										
		圧縮機 1.10kW										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,多機能ﾘﾓｺﾝ,防振吊金物,										
		SUS製壁掛架台,他一式										
	ACP-3 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｼﾝｸﾞﾙ個別運転ﾀｲﾌﾟ	台	3								
		てんつり露出形										
		C 10.0kW(JIS),H 11.2kW(JIS)										
		圧縮機 2.05kW										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,多機能ﾘﾓｺﾝ,防振吊金物,										
		SUS製壁掛架台,他一式										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	ACP-4 パッケージエアコン	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｼﾝｸﾞﾙ個別運転ﾀｲﾌﾟ	台	1								
		てんつり露出形										
		C 4.5kW(JIS),H 5.0kW(JIS)										
		圧縮機 0.80kW										
		ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ,多機能ﾘﾓｺﾝ,防振吊金物,										
		SUS製壁掛架台,他一式										
	CRC 集中コントローラー	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	台	1								
	既設室外機取外し・再取付	化粧ダクト更新含む	式	1								
	小　計											

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	配管設備												
	冷媒ガス管												
	断熱被覆銅管	15.88φ	断熱20mm	m	40								
	断熱被覆銅管	12.70φ	断熱20mm	m	15								
	冷媒液管												
	断熱被覆銅管	9.52φ	断熱8mm	m	40								
	断熱被覆銅管	6.35φ	断熱8mm	m	15								
	ドレン管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 25	屋内一般	m	19								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 20	屋内一般	m	23								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 25	屋外	m	11								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 20	屋外	m	15								
	自封式ﾄﾗｯﾌﾟ	25A（縦引用）		個	3								
	自封式ﾄﾗｯﾌﾟ	20A（縦引用）		個	4								
	化粧ﾀﾞｸﾄ工事			式	1								
	保温工事費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	暖房設備工事												
(1)	機器設備			式	1								
(2)	配管設備			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(1)	機器設備											
	FFH-1 石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	13								
		暖房出力11.0kW,燃料消費量1.233L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,他一式										
	FFH-1'石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	5								
		暖房出力11.0kW,燃料消費量1.233L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,給排気筒保護ｶﾞｰﾄﾞ(壁固定式),他一式										
	FFH-2 石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	12								
		暖房出力7.41kW,燃料消費量0.828L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,他一式										
	FFH-2' 石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	2								
		暖房出力7.41kW,燃料消費量0.828L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,給排気筒保護ｶﾞｰﾄﾞ(壁固定式),他一式										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	FFH-3 石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	6								
		暖房出力5.81kW,燃料消費量0.649L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,他一式										
	FFH-3'石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	11								
		暖房出力5.81kW,燃料消費量0.649L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,給排気筒保護ｶﾞｰﾄﾞ(壁固定式),他一式										
	集中制御機器	ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ型ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑ	台	1								
		15インチTFT液晶画面,温度設定/監視										
		年間カレンダー運転										
		ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾕﾆｯﾄ(51台制御)										
		※ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑは小学校に組込										
	EPH-1 電気パネルヒーター	鋼板製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	2								
		加熱能力 2.0kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	EPH-3 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	3								
		加熱能力 1.5kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	EPH-4 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	2								
		加熱能力 1.0kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	OT-1 地下タンク改修工事	ﾗｲﾆﾝｸﾞ処理	式	1								
	小　計											

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	配管設備												
	油送管												
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒　20	屋内一般	m	8								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　50	屋内一般	m	9								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　25	屋内一般	m	9								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　20	屋内一般	m	141								
	仕切弁(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ)	MGV 20	10K	個	1								
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 20		個	1								
	塗装工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								
	既設管接続費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	換気設備工事												
(1)	機器設備			式	1								
(2)	ダクト設備			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
(1)	機器設備											
	HEU-1 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形	台	2								
		150φ×310m3/h×80Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		防振吊金具,他一式										
	HEU-1' 全熱交換ユニット	天井埋込ダクト接続形	台	4								
		150φ×310m3/h×80Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2,										
		防振吊金具,他一式										
	HEU-2 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	1								
		200φ×480m3/h×60Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-3 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	6								
		200φ×420m3/h×80Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-4 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	3								
		150φ×340m3/h×50Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-4' 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	3								
		150φ×340m3/h×50Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-5 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	2								
		150φ×300m3/h×80Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-6 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	4								
		150φ×280m3/h×60Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-7 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	1								
		150φ×250m3/h×60Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ×2,										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	HEU-7' 全熱交換ユニット	天井埋込カセット形	台	4								
		150φ×250m3/h×60Pa										
		化粧ﾊﾟﾈﾙ,SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ×2,										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,防振吊金具,他一式										
	FE-1 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	台	2								
		150φ×340m3/h×80Pa										
		SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	FE-2 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ	台	4								
		150φ×320m3/h×100Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	FE-3 排気ファン	中間取付形ダクトファン（消音形）	台	1								
		150φ×230m3/h×50Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ,										
		防振吊金具,他一式										
	FE-4 排気ファン	窓枠据付換気扇（電気ｼｬｯﾀｰ付）	台	1								
		20cm×330m3/h×20Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,他一式										
	FE-5 排気ファン	有圧換気扇(低騒音形)	台	2								
		25cm×800m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付),										
		他一式										
	FE-6 排気ファン	有圧換気扇(低騒音形)	台	1								

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
		25cm×500m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付),										
		他一式										
	VE-1 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	3								
		150φ×250m3/h×60Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-1' 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	2								
		150φ×250m3/h×60Pa										
		SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,防振吊金具,他一式										
	VE-2 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	2								
		100φ×170m3/h×50Pa										
		SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,防振吊金具,他一式										
	VE-3 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	3								
		100φ×140m3/h×30Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(150φ),防振吊金具,他一式										
	VE-3' 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	1								
		100φ×140m3/h×30Pa										
		SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(150φ),防振吊金具,他一式										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	VE-4 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	1								
		100φ×80m3/h×40Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-5 換気扇	天井埋込形換気扇（ﾌﾗｯﾄｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ）	台	2								
		150φ×300m3/h×80Pa										
		SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,防振吊金具,他一式										
	VE-6 換気扇	天井埋込形換気扇（ﾌﾗｯﾄｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ）	台	1								
		150φ×230m3/h×30Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-7 換気扇	天井埋込形換気扇（ﾌﾗｯﾄｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ）	台	1								
		150φ×170m3/h×60Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-8 換気扇	天井埋込形換気扇（着替ﾀｲﾌﾟ）	台	1								
		150φ×200m3/h×60Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	RE-A 換気扇	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ(本体:建築工事)	台	3								
		150φ										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,他一式										

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	FS-1 給気ﾌｧﾝ	有圧換気扇(低騒音形)	台	2								
		25cm×800m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付),										
		他一式										
	FS-2 給気ﾌｧﾝ	有圧換気扇(低騒音形)	台	1								
		25cm×500m3/h×30Pa										
		SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(FD付),										
		他一式										
	OA-1 給気口	壁取付形給気ｸﾞﾘﾙ(ﾌｨﾙﾀｰ付)	台	12								
		200φ										
		SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ20cm用(防虫網付),他一式										
	OA-2 給気口	VHS(開閉,F付)500×250	台	1								
		ﾎﾞｯｸｽ 既製品 GW-25t　　150φ×2										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ×2,他一式										
	OA-3 給気口	天井埋込形給気ｸﾞﾘﾙ(消音形･ﾌｨﾙﾀｰ付)	台	1								
		150φ										
		SUS製軒天用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ,他一式										
	小　計											

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	ダクト設備												
	スパイラルダクト	200φ		m	53								
	スパイラルダクト	150φ		m	366								
	スパイラルダクト	100φ		m	24								
	風量調整ダンパー	VD 150φ		個	7								
	防火ダンパー	FD 150φ		個	8								
	制気口	VHS 250×250		個	7								
	制気口	VHS 150×150		個	1								
	制気口	HS(F付) 300×300		個	1								
	制気口	HS(F付) 250×250		個	7								
	制気口	HS(F付) 200×200		個	3								
	制気口	HS(F付) 150×150		個	18								
	制気口ボックス	300×300用(既製品)	内貼GW25t	個	1								
	制気口ボックス	250×250用(既製品)	内貼GW25t	個	14								
	制気口ボックス	200×200用(既製品)	内貼GW25t	個	3								
	制気口ボックス	150×150用(既製品)	内貼GW25t	個	19								
	たわみ継手費			式	1								
	総合調整費			式	1								
	保温工事費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	自動制御設備工事												
(1)	自動制御機器			式	1								
(2)	盤関係			式	1								
(3)	調整費			式	1								
(4)	計装工事			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(1)	自動制御機器												
	1)温風暖房器廻り制御												
	1)油廻り制御												
	液面発信器	ELM-201		台	1								
	液面計	DL-43		台	1								
	現場指示計(SUS製)	DL-32		台	1								
	フロートスイッチ	FS-SS442N		台	1								
	液面調節器	SL-401		台	1								
	感震器	V-725		台	1								
	緊急停止スイッチ	ESW		台	1								
	補助リレー	R		台	1								
	リレー回路			式	1								
	2)ガス漏れ警報												
	ガス警報器	GE		台	9								
	中継器			台	1								
	遮断弁コントローラ(40A用)	GSC		台	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	盤関係												
	操作盤			面	1								
	配線ダクト(小学校制御盤用)			面	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(3)	調整費												
	調整費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(4)	計装工事												
	ケーブル	EM-CEE 1.25sq-5C		m	22								
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2C		m	97								
	ケーブル	EM-CEE 2sq-3C		m	47								
	ケーブル	EM-CEE 2sq-5C		m	21								
	ケーブル	EM-CEE 2sq-10C		m	21								
	ケーブル	EM-CEES 1.25sq-2C		m	697								
	ケーブル	EM-CEES 1.25sq-3C		m	27								
	ケーブル	EM-MEES 0.75sq-2C		m	92								
	ケーブル	EM-AE 1.2mm-2C		m	29								
	ケーブル	EM-AE 1.2mm-4C		m	22								
	溶融亜鉛メッキ電線管	G22㎜		本	1								
	溶融亜鉛メッキ電線管	G28㎜		本	10								
	合成樹脂可とう電線管	PF22㎜		m	11								
	電線管付属品			式	1								
	樹脂管付属品			式	1								
	メタルモール	A型(MMA)		本	9								
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用		個	1								
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用		個	7								
	ﾒﾀﾙﾓｰﾙｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	A型用		個	8								
	ブランクプレート			個	7								
	ノズルプレート			個	2								
	アウトレットボックス			個	2								
	プルボックス	SS300x300x200		個	1								

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	防水プルボックス	SUS150x150x100		個	7								
	プリカ＆コネクター	#24WP		組	1								
	プリカ＆コネクター	#30WP		組	6								
	吊材料及び支持具			式	1								
	雑材料・消耗品			式	1								
	自動機器及びｽｲｯﾁ取付費			式	1								
	盤搬入据付費			式	1								
	結線費			式	1								
	配管配線工費			式	1								
	雑工費			式	1								
	交通運搬費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
11	撤去工事												
	衛生器具設備工事			式	1								
	給水設備工事			式	1								
	排水設備工事			式	1								
	給湯設備工事			式	1								
	消火設備工事			式	1								
	ガス設備工事			式	1								
	暖房設備工事			式	1								
	換気設備工事			式	1								
	自動制御設備工事			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅱ	屋内運動場機械設備工事												
1	衛生器具設備工事			式	1								
2	給水設備工事			式	1								
3	排水設備工事			式	1								
4	暖房設備工事			式	1								
5	換気設備工事			式	1								
6	自動制御設備工事			式	1								
7	撤去工事			式	1								
	一般工事 計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
1	衛生器具設備工事												
	多機能トイレパック	ﾀﾝｸ式ｵｽﾄﾒｲﾄ流し(電気温水器),暖房洗浄		組	1								
		便座,手洗器,洗面器(電気温水器),手すり,側板											
	洋風便器	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ(床給水・床排水)		組	6								
		暖房便座,二連紙巻器											
	小便器	壁掛式		組	4								
	(低リップ)	ｾﾝｻｰ一体形FV(100V)											
	掃除流し	送り座付横水栓(20A),S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ		組	2								
	(ﾊﾞｯｸ付)	ｺﾞﾑ栓付,ﾘﾑｶﾊﾞｰ											
	洗面器	壁掛大形洗面器,自動単水栓(100V),		組	4								
		ｱﾝｸﾞﾙ止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ											
	防錆化粧鏡	450×600		枚	4								
	ベビーチェア	平面取付,収納式		組	1								
	おむつ交換台	縦型,収納式		組	1								
	横水栓	吐水口回転形(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ)		個	3								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	給水設備工事												
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PB 20	機械室･便所	m	14								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 32	機械室･便所	m	9								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 25	機械室･便所	m	6								
	ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-PD 20	機械室･便所	m	34								
	保温工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								
	既設管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む		式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
3	排水設備工事												
	排水管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 100	機械室･便所	m	13								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 75	機械室･便所	m	25								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	機械室･便所	m	12								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	13								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	12								
	通気管												
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 65	機械室･便所	m	6								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 50	機械室･便所	m	19								
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 40	機械室･便所	m	1								
	床上掃除口	COA-100		個	3								
	床上掃除口	COA-80		個	2								
	床上掃除口	COA-65		個	3								
	床上掃除口	COA-50		個	1								
	流しﾄﾗｯﾌﾟ	T14AA-50		個	1								
	樹脂製通気弁	65A		個	1								
	樹脂製通気弁	50A		個	1								
	保温工事費			式	1								
	塗装工事費			式	1								
	配管貫通口費			式	1								

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	既設管接続費	ﾌﾟﾗｸﾞ止め含む		式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
4	暖房設備工事											
	FFH-1'石油温風暖房機	FF式床置形(集中制御仕様)	台	2								
		暖房出力11.0kW,燃料消費量1.233L/h										
		薄形給排気筒ｾｯﾄ,ｽﾄｰﾌﾞ台,ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ,										
		ｵｲﾙｺｯｸ,操作部悪戯防止ｶﾊﾞｰ(鍵付),										
		背面ｶﾊﾞｰ,給排気筒保護ｶﾞｰﾄﾞ(壁固定式),他一式										
	EPH-2 電気パネルヒーター	鋼板製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	1								
		加熱能力 1.0kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	EPH-4 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	1								
		加熱能力 1.0kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	EPH-5 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	1								
		加熱能力 1.0kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	EPH-6 電気パネルヒーター	ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ	台	1								
		加熱能力 0.75kW　ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵										
		いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式										
	OH-1 遠赤外線暖房機工事		式	1								

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H　20	屋内一般	m	34								
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 20		個	3								
	小　計												

	名　称	摘　要	単位	原設計				変更設計				差引増減額
				数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
5	換気設備工事											
	FE-10 排気ファン	天井埋込形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音形）	台	4								
		250φ×1600m3/h×120Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製ｳｧｻﾞｰｶﾊﾞｰ(30cm用),										
		防振吊金具,他一式										
	FE-11 排気ファン	中間取付形ダクトファン（消音形）	台	2								
		150φ×250m3/h×100Pa										
		ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ,										
		防振吊金具,他一式										
	VE-10 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	1								
		150φ×240m3/h×70Pa										
		防振吊金具,他一式										
	VE-11 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	3								
		150φ×220m3/h×40Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-12 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	4								
		150φ×170m3/h×50Pa										
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式										
	VE-13 換気扇	天井埋込形換気扇（低騒音形）	台	1								

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
		150φ×160m3/h×60Pa											
		防振吊金具,他一式											
	VE-14 換気扇	天井埋込形換気扇(低騒音形-DC)		台	6								
		100φ×120m3/h×70Pa											
		防振吊金具,他一式											
	VE-15 換気扇	天井埋込形換気扇(低騒音形)		台	1								
		100φ×100m3/h×40Pa											
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ(150φ),防振吊金具,他一式											
	VE-16 換気扇	天井埋込形換気扇(低騒音形)		台	1								
		100φ×40m3/h×30Pa											
		SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊金具,他一式											
	長方形ダクト	0.6mm		m2	14								
	スパイラルダクト	300φ		m	35								
	スパイラルダクト	250φ		m	7								
	スパイラルダクト	200φ		m	3								
	スパイラルダクト	150φ		m	35								
	スパイラルダクト	100φ		m	9								
	風量調整ダンパー	VD 300φ		個	4								
	防火ダンパー	FD 150φ		個	4								
	電動ダンパー(M付)	MD 750×250		個	2								

	名　　称	摘　　要		単位	原設計				変更設計				差引増減額
					数量	単価	金額	備考	数量	単価	金額	備考	
	制気口	VHS 900×700		個	2								
	制気口	HS(F付) 600×500		個	4								
	排気フード	1000×500×650D		個	2								
	制気口ボックス	1050×850×400H	内貼GW25t	個	2								
	制気口ボックス	750×650×450H	内貼GW25t	個	4								
	フードボックス	1000×500×500D	外貼GW25t	個	2								
	深形パイプフード	150φ（ギャラリ付）	指定色	個	4								
	たわみ継手費			式	1								
	総合調整費			式	1								
	保温工事費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	自動制御設備工事												
(1)	自動制御機器			式	1								
(2)	調整費			式	1								
(3)	計装工事			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(1)	自動制御機器												
	中継器	SC-3204N		台	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	調整費												
	調整費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(3)	計装工事												
	ケーブル	EM-CEE 1.25sq-2C		m	72								
	ケーブル	EM-CEES 1.25sq-2C		m	172								
	ブランクプレート			個	1								
	雑材料・消耗品			式	1								
	自動機器費			式	1								
	盤据付費			式	1								
	結線費			式	1								
	配管配線工費			式	1								
	雑工費			式	1								
	交通運搬費			式	1								
	小　計												

	名　　称	摘　　要		単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	撤去工事												
	衛生器具設備工事			式	1								
	給水設備工事			式	1								
	排水設備工事			式	1								
	給湯設備工事			式	1								
	暖房設備工事			式	1								
	換気設備工事			式	1								
	自動制御設備工事			式	1								
	小　計												