

令和 3 年度

碓ヶ関地域防犯灯木柱更新工事

【縦覧用】設計内訳明細書

碓 ヶ 関 総 合 支 所
市 民 生 活 課

令和 3年11月30日
枚数 6 枚（表紙共）

金抜き設計内訳明細書についての説明

- ① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。
- ② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。
- ③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。
- ④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
I	直接工事費											
		改修電気設備工事	式	1.0								
	直接工事費 計											
II	共通費											
①	共通仮設費											
		改修電気設備工事	式	1.0								
	小計											
②	現場管理費											
		改修電気設備工事	式	1.0								
	小計											
③	一般管理費		式	1.0								
	共通費 計											
III	合計(工事価格)	I + II										
IV	消費税相当額	III × 10%	式	1.0								
V	総合計(工事費)	III + IV										

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	1. 一般工事						一般工事					
	木柱引抜		箇所	18.0								
	電線切離し		箇所	18.0								
	埋戻し	RC40t=1.35m C20t=0.1m タンパ 締固め	箇所	3.0								
	埋戻し	RC40t=1.35m C20t=0.15m タンパ 締固	箇所	15.0								
	専用ポール	L=6.3m φ87.9	本	11.0								
	建込	人力	箇所	11.0								
	基礎工	Co基礎400×400 t=550基礎碎石RC4	基	11.0								
	配線	専用柱新設分	箇所	11.0								
	配線	防犯灯移設分	箇所	7.0								
	電線、雑材消耗品		式	1.0								
	計											
	2. その他工事						一般工事					
	As舗装	900×1300 ⑤再生密粒度As (20F) t=5cm	箇所	3.0								
	計											
	3. 発生材積込運搬						一般工事					
	撤去材運搬		箇所	18.0								
	計											
	4. 発生材処分費											
	産廃処理		箇所	18.0								
	計											