

建設リサイクル法対象 建設工事

電子縦覧対象工事

令和 7 年度

工事番号 平 ① 第 26 号

枇杷田橋橋梁補修工事

特記仕様書

平川市 柏木町 地内

青 森 県  
平 川 市

# 第1条 適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

# 第2条 施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

| 明示事項   |               | 内容  |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|--|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|--------------|----|----|----------|--|-------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|---------|--|--|------------------|--|----------------|--|--|--------------|--|-----|--|--|--|
| 1.工程関係   | 1.工事日数又は工期    | <input checked="" type="checkbox"/>   | 工期 令和 8 年 1 月 30 日 まで             |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input type="checkbox"/>  | 工事日数 日間                           |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input checked="" type="checkbox"/>   | この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。  |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input type="checkbox"/>  | この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている      |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input type="checkbox"/>  | この工事は、 年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。 |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input type="checkbox"/>  | この工事は、「余裕期間制度」を適用する。              | 実 工 期                               | 日間           |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | 余裕期間          | 契約締結の翌日から 日以内   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | 留意事項          | 受注者は現場着手日報報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | 2.週休2日の確保     | <p>本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。</p> <p>なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。</p> <p><a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">週休2日確保工事の実施方式</th> <th colspan="2">週休2日の確保に係る費用の計上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>発注者指定型(現場閉所)</td> <td>当初</td> <td>変更</td> <td>計上している費用</td> </tr> <tr> <td></td> <td>発注者指定型(交替制)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>月単位の4週8休を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受注者希望型*</td> <td></td> <td></td> <td>通期の4週8休を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td></td> <td>発注者指定型(完全週休2日)</td> <td></td> <td></td> <td>費用の計上を行っていない</td> </tr> <tr> <td></td> <td>対象外</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*:発注後、実施内容を協議すること</p> <p>対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。</p> |                                   |                                     |              |                   | 週休2日確保工事の実施方式 |  | 週休2日の確保に係る費用の計上 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 発注者指定型(現場閉所) | 当初 | 変更 | 計上している費用 |  | 発注者指定型(交替制) | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 月単位の4週8休を想定した経費補正 |  | 受注者希望型* |  |  | 通期の4週8休を想定した経費補正 |  | 発注者指定型(完全週休2日) |  |  | 費用の計上を行っていない |  | 対象外 |  |  |  |
|  |               | 週休2日確保工事の実施方式   |                                   | 週休2日の確保に係る費用の計上                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | <input checked="" type="checkbox"/>   | 発注者指定型(現場閉所)                      | 当初                                  | 変更           | 計上している費用          |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | 発注者指定型(交替制)                       | <input checked="" type="checkbox"/> |              | 月単位の4週8休を想定した経費補正 |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | 受注者希望型*                           |                                     |              | 通期の4週8休を想定した経費補正  |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | 発注者指定型(完全週休2日)                    |                                     |              | 費用の計上を行っていない      |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | 対象外                               |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               | 3.影響を受ける他の工事及び制約の有無   | 他工事の名称                            |                                     | 発注者等名        | 影響を受ける箇所          | 期間            |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   | ～             |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   | ～             |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     | ～            |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     | ～            |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     | ～            |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |               | 時間帯   | 工種                                | 制約内容                                |              | その他               |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | ～             |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | ～             |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | ～             |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
| 4.施工時期・時間、施工方法制約の有無  | 制約の要因         | 工種  | 時期                                | 時間帯                                 | 制約の内容        |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | ～                                 | ～                                   |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | ～                                 | ～                                   |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | ～                                 | ～                                   |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
| 5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無   | 関連機関名称        | 協議内容  | 成立見込時期                            | 制約箇所                                | 制約内容         |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
| 6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無                                   | 関係機関名称        | 影響を受ける箇所  | 影響を受ける期間                          |                                     | 影響を受ける内容     |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  | 青森県           | 河道内   | 契約日 ～ 10月31日                      |                                     | 出水期の河道内足場の設置 |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | ～                                 |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   | ～                                 |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
| 7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無                                    | 地下埋設物・埋蔵文化財名称 | 管理者の名称  | 事前調査の時期                           |                                     | 移設時期         |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |
|  |               |   |                                   |                                     |              |                   |               |  |                 |  |                                     |              |    |    |          |  |             |                                     |  |                   |  |         |  |  |                  |  |                |  |  |              |  |     |  |  |  |

| 明示事項              |   | 内容   |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|-------------------|---|--|------|----------|----------|---------|------------|------------|----|-------|--|----|----|---|---|----------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|-----------|---|---|--|---|--|---|---|--|-----|
| 2.ICT及びBIM/CIMの活用 | 1.ICT施工の実施  | <p>本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。<br/>         なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。<br/> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</a></p> <p><b>対象工種及び費用の計上</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">発注者<br/>指定型</th> <th rowspan="2">受注者<br/>希望型</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">費用の計上</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>作業土工(床掘)</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>法面工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>付帯構造物設置工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>擁壁工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>地盤改良工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>基礎工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>河川浚渫工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工(修繕)</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>コンクリート堰堤工</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✓がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。<br/>         ※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。</p> <p><b>3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>有</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> </tr> </table> <p><b>アンケート調査への協力について</b><br/>         以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。<br/>         回答時期は、現場作業完了後とする。<br/>         ・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合<br/>         ・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合<br/>         アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答する。<br/> <a href="https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591">https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591</a></p>  |      |          |          |         | 発注者<br>指定型 | 受注者<br>希望型 | 工種 | 費用の計上 |  | 当初 | 変更 | - | - | 土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工) | - | - | ※ | ※ | 作業土工(床掘) | - | - | - | - | 法面工 | - | - | ※ | ※ | 付帯構造物設置工 | - | - | - | - | 擁壁工 | - | - | - | - | 地盤改良工 | - | - | - | - | 基礎工 | - | - | - | - | 河川浚渫工 | - | - | - | - | 舗装工 | - | - | - | - | 舗装工(修繕) | - | - | - | - | 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台) | - | - | - | - | コンクリート堰堤工 | - | - |  | 有 |  | ✓ | 無 |  | その他 |
|                   | 発注者<br>指定型  | 受注者<br>希望型   | 工種   | 費用の計上    |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| 当初                |   |  |      | 変更       |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工)   | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| ※                 | ※   | 作業土工(床掘)   | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 法面工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| ※                 | ※   | 付帯構造物設置工   | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 擁壁工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 地盤改良工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 基礎工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 河川浚渫工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 舗装工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 舗装工(修繕)  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)   | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| -                 | -   | コンクリート堰堤工  | -    | -        |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 有   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| ✓                 | 無   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | その他   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 2.BIM/CIMの活用  | 本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。   |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| 3.用地関係            | 1.工事用地等の未処理部分の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無            | 未処理の箇所   |      | 影響を受ける範囲 | 影響を受ける工種 | 取得見込時期  |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無    | 復旧が必要な場所   |      | 復旧が必要な範囲 | 復旧条件     | 復旧完了予定日 |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無      | 借地の場所  |      | 借地の面積    | 借地の期間    | 使用条件    |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 4.仮設ヤード指定の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                | 指定の場所  |      | 指定の面積    | 使用期間     | 使用条件    |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          | ～        |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
| 4.公害関係            | 1.公害防止に伴う制限の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無              | 公害の種別  |      | 対象工種     | 内容       | 作業時期    |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          | ～       |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   | 2.水替・流入防止施設の必要性の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   | 対象工種 |          | 場所       | 施工方法    | 施工期間等      |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無      | 対象工種   |      | 処理内容     | 処理条件     | 期間      |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   | 4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか<br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 懸念事項・範囲  |      | 調査の内容    | 調査の実施時期  | 報告書の有無  |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |
|                   |   |  |      |          |          |         |            |            |    |       |  |    |    |   |   |                            |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |          |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |       |   |   |   |   |     |   |   |   |   |         |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |           |   |   |  |   |  |   |   |  |     |

| 明示事項      |   | 内容        |          |            |           |           |  |
|-----------|---|-----------|----------|------------|-----------|-----------|--|
| 5.安全対策関係  | 1.交通安全施設等の指定の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無       | 施設の種類の    | 対象工種の    | 設置期間の      | 施設の内容等の   |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 2.近接施工の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無             | 施設の名称     | 管理者      | 範囲         | 協議状況      | 条件・制限等の内容 |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 3.防護施設必要性の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無          | 危険要因      | 施設の種類の名称 | 施設の規格      | 設置期間      |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 4.保安設備、保安要員配置の指定の有無<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 保安設備・保安要員 | 対象工種の    | 配置場所       | 規格・規模     | 設置期間及び時間帯 |  |
|           |   | 交通誘導警備員B  | 全工種の     | 施工区間前後     | 20人       | 対象工事施工期間  |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 5.発破作業等制限の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無          | 制限される範囲   | 制限の内容    | 制限される期間・時間 | その他       |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 危険要因      | 対象工種の    | 施設の規格・規模   |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
| 6.工事用道路関係 | 1.搬入路としての一般道路指定の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無    | 搬入経路      | 使用期間     | 使用時間帯      | 制限の内容     |           |  |
|           |   |           | ～        | ～          |           |           |  |
|           |   |           | ～        | ～          |           |           |  |
|           |   | 使用中の管理の内容 |          |            | 使用後の補修の内容 |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 2.仮設道路設置の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無           | 設置場所      | 規格・構造    | 安全施設設置区間   | 安全施設の内容   |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   | 維持補修の内容   |          |            | 工事終了後の処置  |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
| 7.仮設備関係   | 1.指定仮設の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無             | 仮設物の名称・規格 | 数量       | 設置期間       | 条件等       |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           | 2.部分指定仮設の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無           | 仮設物の名称・規格 | 数量       | 設置期間       | 条件等       |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           |   |           |          | ～          |           |           |  |
|           | 3.他の工事への引渡しの有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無        | 仮設物の名称・規格 | 引渡し工事名   | 引渡し時期      | 条件等       |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 4.引継ぎ使用の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無            | 仮設物の名称    | 設置工事名    | 設置工事施工者    | 引継ぎ時確認事項  |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   | 引継ぎ時期     | 条件等      |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 5.構造及び施工方法指定の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無       | 仮設物の名称    | 仮設物の規模   | 使用材料       | 施工方法      |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           | 6.設計条件指定の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無           | 仮設物の名称    | 設計条件     | その他        |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |
|           |   |           |          |            |           |           |  |

| 明示事項                    |  | 内容   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|-----------|-----|---------|--------|--------|-----------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|------|------|-------|------|--------|--------|------|--|--|----------|----------|--|--|------|------|--|--|------|---------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|-----------|--|--|--|---------|--|--|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 8.建設副産物関係               | 1.建設発生土の搬出   | <p>本工事に於いて発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。<br/>         なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬出先の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬出する土砂</td> <td>土質区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬出量(m3)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">法規制等の有無</td> <td rowspan="3">盛土規制法</td> <td>該当の有無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可・届出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可番号等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土地所有者等の同意</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土壌汚染対策法</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他法令等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">設計上の取扱い</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬出時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。</p> |           |     |         | 搬出先の情報 | 名称等    |           |     |       | 所在地   |       |     |     | 管理者 |      |       |      | 運搬距離 |       |      |        | 搬出する土砂 | 土質区分 |  |  |          | 搬出量(m3)* |  |  |      | 利用用途 |  |  |      | 法規制等の有無 | 盛土規制法 | 該当の有無 |  |       | 許可・届出 |  |  | 許可番号等 |  |  | 土地所有者等の同意 |  |  |  | 土壌汚染対策法 |  |  |  | その他法令等 |  |  |  | 設計上の取扱い |  |  |  |  | 搬出時期 |  |  |  |  | その他条件 |  |  |  |  |
|                         | 搬出先の情報   | 名称等  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  | 所在地  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  | 管理者  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  | 運搬距離   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 搬出する土砂   | 土質区分   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  | 搬出量(m3)*   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  | 利用用途   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 法規制等の有無  | 盛土規制法  | 該当の有無     |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  | 許可・届出     |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 許可番号等                   |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 土地所有者等の同意               |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 土壌汚染対策法                 |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| その他法令等                  |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 設計上の取扱い                 |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 搬出時期                    |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| その他条件                   |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 2.建設発生土の搬入              | <p>本工事に於いて使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。<br/>         なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬入元の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬入する土砂</td> <td>土質区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬入量(m3)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬入時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。</p> |  |           |     | 搬入元の情報  | 名称等    |        |           |     | 所在地   |       |       |     | 管理者 |     |      |       | 運搬距離 |      |       |      | 搬入する土砂 | 土質区分   |      |  |  | 搬入量(m3)* |          |  |  | 利用用途 |      |  |  | 搬入時期 |         |       |       |  | その他条件 |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 搬入元の情報                  | 名称等  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 所在地  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 管理者  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 運搬距離   |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 搬入する土砂                  | 土質区分   |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 搬入量(m3)*   |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         | 利用用途   |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 搬入時期                    |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| その他条件                   |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無 | <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>減量化の内容</th> <th>再利用の方法</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |  |           |     | 種別      | 減量化の内容 | 再利用の方法 | その他       |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 種別                      | 減量化の内容   | 再利用の方法   | その他       |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 4.建設廃棄物の有無              | <p>下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。<br/>         実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。<br/>         施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。</p> <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>最終処分場所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |  |           |     | 種別      | 発生量    | 運搬距離   | 最終処分場所在地  | その他 |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 種別                      | 発生量  | 運搬距離   | 最終処分場所在地  | その他 |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 5.建設副産物の有無              | <p>下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。<br/>         実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。<br/>         施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。</p> <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>再生処理施設所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td>無筋Co殻</td> <td>10.6t</td> <td>5.3km</td> <td>平川市</td> <td></td> </tr> <tr> <td>As殻</td> <td>8.7t</td> <td>5.3km</td> <td>平川市</td> <td></td> </tr> <tr> <td>As切削材</td> <td>7.8t</td> <td>5.3km</td> <td>平川市</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |  |           |     | 種別      | 発生量    | 運搬距離   | 再生処理施設所在地 | その他 | 無筋Co殻 | 10.6t | 5.3km | 平川市 |     | As殻 | 8.7t | 5.3km | 平川市  |      | As切削材 | 7.8t | 5.3km  | 平川市    |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 種別                      | 発生量  | 運搬距離   | 再生処理施設所在地 | その他 |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 無筋Co殻                   | 10.6t  | 5.3km  | 平川市       |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| As殻                     | 8.7t   | 5.3km  | 平川市       |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| As切削材                   | 7.8t   | 5.3km  | 平川市       |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 6.再生資材利用の有無             | <table border="1"> <tr> <th>再生資材の名称</th> <th>規格</th> <th>使用箇所</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |  |           |     | 再生資材の名称 | 規格     | 使用箇所   |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 再生資材の名称                 | 規格   | 使用箇所   |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
|                         |  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |
| 7.産業廃棄物税計上の有無           | <p>本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること<br/>         有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している<br/>         無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する</p>  |  |           |     |         |        |        |           |     |       |       |       |     |     |     |      |       |      |      |       |      |        |        |      |  |  |          |          |  |  |      |      |  |  |      |         |       |       |  |       |       |  |  |       |  |  |           |  |  |  |         |  |  |  |        |  |  |  |         |  |  |  |  |      |  |  |  |  |       |  |  |  |  |

| 明示事項   |  | 内容      |        |          |        |      |      |
|--|--|---------|--------|----------|--------|------|------|
| 9.工事支障物件等  | 1.占用物件等の工事支障物件の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 支障物件名   | 管理者名   | 場所       | 協議の状況  | 移設時期 |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  | 2.占用物件工事との重複施工の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 工事方法    |        | 条件等      |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 10.薬液注入関係  | 1.薬液注入工事の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無         | 設計条件    | 工法区分   | 材料種類     | 施工範囲   | 削孔数量 | 削孔延長 |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  | 2.周辺環境影響調査の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無       | 注入量     | 注入圧    | その他      |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 11.その他   | 1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 調査項目    | 採取地点   | 採取回数     | 報告書の有無 |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  | 2.工事現場発生品の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無        | 種類      | 数量     | 保管・仮置き場所 | 期間     |      |      |
|  |  |         |        |          | ～      |      |      |
|  |  |         |        |          | ～      |      |      |
|  |  |         |        |          | ～      |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 3.支給材料及び貸与品の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br><br><input type="checkbox"/> 貸与品<br><input type="checkbox"/> 支給材料 | 保管方法   | 積込・運搬方法 |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無  | 品名   | 数量      | 引渡し場所  | 引渡し時期    | 運搬距離   |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 5.各種調査の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無<br>※共通仕様書に基づき協力すること   | 品名   | 数量      | 構造・規格等 | 引渡し場所    | 返納場所   |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 6.その他  | 使用目的・箇所  | 条件      | 引渡し時期  | その他      |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 7.その他  | 工事番号   | 工事名     | 場所     |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
| 8.その他  | ※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。  |         |        |          |        |      |      |
|  | 調査名称   | 内容      |        |          | その他    |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |
|  |  |         |        |          |        |      |      |

| 明示事項   |   | 内容  |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|--|---|---|-----------|-------------|--|--|----|----|----|---|--|-----|--|--|--|----|----|-----|---|--|----------|---|--|---------|---|--|------|-------|--------|-------|-------|--|--------|-------|--|--------|-------|--|------|-------|
| 11.その他   | 6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無<br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 工種等   | 検査時期      | その他         |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   | 監督職員との協議による。  |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 7.中間検査の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   | 工種等   | 検査時期      | その他         |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 8.部分引渡しの有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  | 指定部分  |           | 引渡し時期       |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 9.部分使用の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   | 使用箇所  | 使用期間      | その他         |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   | ～         |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   | ～         |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   | ～         |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 10.工事現場の現場環境改善  | <p>本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。<br/>         なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。<br/> <a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p><b>現場環境改善の実施について</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>当初</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>対象</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>対象外</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div> <p><b>現場環境改善費の計上方法</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>当初</td> <td>変更</td> </tr> <tr> <td>率計上</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>積上げによる計上</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計上していない</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> <p><b>発注者による実施内容の指定</b></p> <table border="1"> <tr> <td>実施項目</td> <td>指定の有無</td> <td>指定する内容</td> </tr> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> </table> |           |             |  |  | 当初 | 変更 | 対象 | ✓ |  | 対象外 |  |  |  | 当初 | 変更 | 率計上 | ✓ |  | 積上げによる計上 | - |  | 計上していない | - |  | 実施項目 | 指定の有無 | 指定する内容 | 仮設備関係 | 無(任意) |  | 安全設備関係 | 無(任意) |  | 営繕設備関係 | 無(任意) |  | 地域連携 | 無(任意) |
|  | 当初  | 変更  |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 対象   | ✓   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 対象外  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 当初  | 変更  |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 率計上  | ✓   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 積上げによる計上   | -   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 計上していない  | -   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 実施項目   | 指定の有無   | 指定する内容  |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 仮設備関係  | 無(任意)   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 安全設備関係   | 無(任意)   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 営繕設備関係   | 無(任意)   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 地域連携   | 無(任意)   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 11.その他   | 11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  | 材料名   | 工事段階      | 備考          |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無  | 材料名   | 工事段階      | 備考          |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   | 材料名   | 工事段階      | 備考          |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  | 14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無   | 工種名   | 工事段階      | 備考          |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   | 橋梁補修工   | 材料搬入及び使用後 | 使用料管理(空缶検査) |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   | 橋梁補修工   | 配筋完了後     |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
|  |   |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 15.工事調整会議開催の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者への確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。  |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |
| 16.地盤情報登録の有無<br><br><input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   | 本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ( <a href="https://ngic.or.jp/">https://ngic.or.jp/</a> )参照のこと。 |   |           |             |  |  |    |    |    |   |  |     |  |  |  |    |    |     |   |  |          |   |  |         |   |  |      |       |        |       |       |  |        |       |  |        |       |  |      |       |

## 11.その他－17 青森県認定リサイクル製品の使用

本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。

なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

### 【青森県認定リサイクル製品優先使用指針－使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Aグループ | 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 |
| Bグループ | 試験的な使用等、積極使用に努める。    |

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。

Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei\\_recycle.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html)

## 11.その他－18 1日未満で完了する作業の積算

(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

- ・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
- ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

## 11.その他－19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

| 資材名 | 規格 | 調達地域等 |
|-----|----|-------|
|     |    |       |
|     |    |       |
|     |    |       |
|     |    |       |
|     |    |       |
|     |    |       |

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei\\_henkou.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html)

## 11.その他－20 労働者確保に要する間接費の設計変更

1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式1）を作成し、監督職員に提出するものとする。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式2）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

[https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei\\_henkou.html](https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html)



## 11.その他 - 21 快適トイレの導入について

(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

### ●快適トイレに求める標準仕様

- ①洋式便座
- ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
- ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能)  
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取る)
- ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等)  
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること)
- ⑤照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)

### ●快適トイレとして活用するために備える付属品

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡付きの洗面台
- ⑪便座除菌シート等の衛生用品

### ●推奨する仕様、付属品

- ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上)
- ⑬擬音装置
- ⑭着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮フラッパー機能の多重化
- ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

<https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html>

### 第3条 設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。

### 第4条 使用材料の品質規格等

設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

#### (1) 植生工材料

種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

(参考)

|              |              | 100m2 当り |    |    |
|--------------|--------------|----------|----|----|
| 名称           | 規格・寸法・材質     | 数量       | 単位 | 備考 |
| トルフェスク       |              | 0.78     | kg |    |
| オーチャートグラス    |              | 0.22     | kg |    |
| グリーンクレットフェスク |              | 0.14     | kg |    |
| めどはぎ         |              | 0.05     | kg |    |
| よもぎ          |              | 0.03     | kg |    |
| やまはぎ         |              | 0.02     | kg |    |
| 肥料 高度化成      | NPK 15-15-15 | 18.00    | kg |    |
| ファイバー類       |              | 24.00    | kg |    |
|              |              |          |    |    |
|              |              |          |    |    |

#### (2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック

本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

勾配: 1 : \_\_\_\_\_

設計流速: \_\_\_\_\_ m/s

#### (3) その他

| 材料名 | 規格・寸法・材質 | 適用工種 | 備考 |
|-----|----------|------|----|
|     |          |      |    |
|     |          |      |    |
|     |          |      |    |
|     |          |      |    |

## 第6条 BIM/CIMの活用について(受注者希望型)

本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。

3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。

費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html>

## 第7条 排出ガス対策型建設機械

排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

## 第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

### 1 コブリス・プラスの活用

全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

### 2 建設発生土の搬出に係る事前確認

受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

### 3 再生資源利用(促進)計画書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。

なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

### 4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示

受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

### 5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。

### 6 建設発生土に係る受領書の交付

建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

### 7 再生資源利用(促進)実施書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。

### 8 作成書類の保管

受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

## 第9条 その他の特記事項

本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

| 特記事項                                 | 特記事項の内容  |
|--------------------------------------|--|
| 低入札調査契約                              | 低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。また、施工検査(工事段階検査……各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。  |
| 法定外労災保険の契約                           | 受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。   |
| 工事情報共有システムについて                       | この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。<br>なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。<br>工事情報共有システム利用基準<br><整備企画課HP><br><a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</a>                 |
| 工事書類の標準化                             | 「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。<br>ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。<br><整備企画課HP><br><a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kouijihyouiyunnka.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kouijihyouiyunnka.html</a>                                      |
| 遠隔臨場による施工検査等                         | 本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。<br>建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部<br><整備企画課HP><br><a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakinio.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakinio.html</a>  |
| 施工体制の自己点検                            | 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。<br><整備企画課HP><br><a href="https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html">https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html</a> |
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について        | (法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)<br>法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。   |
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について        | (法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)<br>法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。  |
| 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について | 認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要な事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。   |
| 伐木・抜根材の有効利用                          | 伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さで切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。<br>伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。<br>引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。  |
| 石綿障害予防規則に基づく工事                       | 石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。<br>また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。   |
| 完成検査申請等                              | 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。   |
| 青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について          | (請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。)<br>受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。  |
| 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務              | 受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。   |
| 対策工事報告書の作成                           | 青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル(案)に定める対策工事報告書(様式1、2、3)を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。<br>※工事着手前に監督職員から必要書類等(提出様式の電子データ)の提供を受けること。   |

## ワンデーレスポンスの実施について

本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

## ウィークリースタンスの推進について

本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。

1. 打ち合わせ時間の配慮  
打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
2. 資料作成依頼の配慮  
資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
3. ワンデーレスポンスの再徹底  
問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。

## 青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入  
受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入  
受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

## 「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて

1. 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等

（1）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。

ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 cmとすることを標準とする。

（2）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8 cmを12cmと読み替える。

※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯に示す構造物である。

2. 品質確認について

スランプ値12 cmの場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。

スランプ値12 cmを超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を定めることとする。

# 第10条 提出書類

## (1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

| 提出先  | 名称                | 提出期日                   | 部数  | 条項  | 備考        |
|------|-------------------|------------------------|-----|-----|-----------|
| 財政課  | 工 事 工 程 表         | 契 約 締 結 後 14 日 以 内     | 1 部 | 3条  |           |
| 財政課  | 現 場 代 理 人 等 通 知 書 | 着 工 時                  | 1 部 | 10条 |           |
| 監督職員 | 工 事 履 行 報 告 書     | 毎月1回監督職員の指定する日         | 1 部 | 11条 | 毎月1部提出のこと |
| 監督職員 | 完 成 届             | 工 事 完 成 の 日 から 5 日 以 内 | 1 部 | 31条 |           |
| 監督職員 | 引 渡 書             | 工 事 完 成 検 査 合 格 後      | 1 部 | 31条 |           |
| 監督職員 | 請 求 書             | 工 事 完 成 検 査 合 格 後      | 1 部 | 32条 |           |

## (2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

| 提出先  | 名称                    | 提出期日                 | 部数  | 条項  | 備考            |
|------|-----------------------|----------------------|-----|-----|---------------|
| 財政課  | 請 負 代 金 内 訳 書         | 契 約 締 結 後 14 日 以 内   | 1 部 | 3条  | 3条(A)(B)適用の場合 |
| 財政課  | 現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 | 必 要 の 都 度            | 1 部 | 10条 |               |
| 監督職員 | 材 料 確 認 書             | 必 要 の 都 度            | 1 部 | 13条 |               |
| 監督職員 | 確 認 ・ 立 会 依 頼 書       | 必 要 の 都 度            | 1 部 | 14条 |               |
| 監督職員 | 支 給 品 受 領 書           | 引 渡 し の 日 から 7 日 以 内 | 1 部 | 15条 |               |
| 監督職員 | 貸 与 品 借 用 ( 返 納 ) 書   | 引 渡 し の 日 から 7 日 以 内 | 1 部 | 15条 |               |
| 監督職員 | 工 期 延 期 届             | 必 要 の 都 度            | 1 部 | 21条 |               |

## (3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

| 提出先  | 名称                    | 提出期日                        | 部数         | 条項        | 備考                       |
|------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 監督職員 | 工 事 打 合 簿             | 必 要 の 都 度                   | 1 部        | 第1編1-1-7  |                          |
| 監督職員 | 再 生 資 源 利 用 計 画 書     | 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度         | 1 部        | 第1編1-1-19 |                          |
| 監督職員 | 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 | 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度         | 1 部        | 第1編1-1-19 |                          |
| 監督職員 | 再 生 資 源 利 用 実 施 書     | 工 事 完 成 後 速 や か に           | 1 部        | 第1編1-1-19 |                          |
| 監督職員 | 再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 | 工 事 完 成 後 速 や か に           | 1 部        | 第1編1-1-19 |                          |
| 監督職員 | 工 事 写 真               | 工事完成の日から5日以内及び<br>必 要 の 都 度 | 1 部<br>1 部 | 第1編1-1-21 | 工事写真全部(CD-R)<br>着工前・完成のみ |
| 監督職員 | 施 工 管 理 図 表           | 工事完成の日から5日以内及び<br>必 要 の 都 度 | 1 部        | 第1編1-1-24 |                          |

## (4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

| 提出先  | 名称   | 提出期日                            | 部数  | 条項        | 備考          |
|------|--|---------------------------------|-----|-----------|-------------|
| 監督職員 | 施 工 計 画 書                                    | 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度             | 1 部 | 第1編1-1-5  | ※1          |
| 監督職員 | 施 工 体 制 台 帳<br>施 工 体 系 図                     | 下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に         | 1 部 | 第1編1-1-11 |             |
| 監督職員 | 支 給 品 精 算 書                                  | 工 事 完 成 時<br>(完成前に精算可能な場合はその時点) | 1 部 | 第1編1-1-17 |             |
| 監督職員 | 現 場 発 生 品 調 書                                | 引 き 渡 し 時                       | 1 部 | 第1編1-1-18 |             |
| 監督職員 | 火 薬 類 使 用 計 画 書                              | 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度             | 1 部 | 第1編1-1-28 | 非火薬品(破碎薬)含む |
| 監督職員 | 事 故 報 告 書                                    | 発 生 時                           | 1 部 | 第1編1-1-30 |             |
| 財政課  | 建 設 業 退 職 者 共 済 組 合<br>掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 ) | 契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内            | 1 部 | 第1編1-1-41 |             |

※1 請負金額1,000万円以上。(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事                                    |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 橋梁保全工事        |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装工           |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路面切削工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | m2 |        | 103    |              |                   |  |
| 路面切削          | アスファルト舗装版 t=3cm                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 路面切削          | コンクリート舗装版 t=2cm                               | m2 |        | 100    |              |                   |  |
| 橋面防水工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 橋面防水          | 防水工種類:塗膜防水                                    | m2 |        | 98     |              |                   |  |
| 舗装打換え工        |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm                     | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm                     | m2 |        | 8      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事  |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m | m2 |        | 103    |              |                   |  |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②密粒度As(13)改質Ⅱ型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m  | m2 |        | 8      |              |                   |  |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m | m2 |        | 14     |              |                   |  |
| 区画線工          |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 区画線工          |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温                          | m  |        | 29     |              |                   |  |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温                          | m  |        | 10     |              |                   |  |
| 橋梁付属物工        |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 伸縮継手工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 埋設ジョイント補修     | 伸縮装置及び床版防水の一体化工法  | m  |        | 16.9   |              |                   |  |
| 排水施設工         |   | 式  |        | 1      |              |                   |  |



# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                      | 枇杷田橋橋梁補修工事   |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|--------------------------|--|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 排水管                      | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-1                                 | m  |        | 3      |              |                   |  |
| 排水管                      | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-2                                 | m  |        | 3      |              |                   |  |
| 橋梁用高欄工                   |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 橋梁用高欄                    | 材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(一体式)                                 | m  |        | 23     |              |                   |  |
| 橋梁補修工                    |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 橋梁地覆補修工                  |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 橋梁地覆とりこわし                |  | m3 |        | 2      |              |                   |  |
| 鉄筋                       | 鉄筋規格:SD345 D13   | t  |        | 0.13   |              |                   |  |
| 異形棒鋼 <sup>HP</sup> に樹脂塗装 | D13  | t  |        | 0.01   |              |                   |  |
| コンクリート                   | 形状寸法:W450×H770, コンクリート規格:土木(12)-2 24-12-25 (20) W/C ≤55% | m3 |        | 4      |              |                   |  |
| ひびわれ誘発目地                 |  | m  |        | 3      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事   |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|--|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 水切り材設置工       |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 水切り材設置        | 軟質PVC  | m   |        | 23     |              |                   |  |
| ひび割れ補修工       |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 低圧注入工法        | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,<br>材料種類: (エポキシ樹脂)                            | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| 断面修復工         |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未<br>満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ<br>レン・鉄筋防錆処理:無し | 構造物 |        | 1      |              |                   |  |
| 表面処理工         |  | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 下地処理工         |  | m2  |        | 125    |              |                   |  |
| 含浸材塗布工        | 高分子系   | m2  |        | 125    |              |                   |  |
| 簡易清掃工         |  | m2  |        | 39     |              |                   |  |
| 含浸材塗布工        | シリコン系  | m2  |        | 39     |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事       |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 親柱補修工         |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| はつり工          |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリートはつり     | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 | m2 |        | 1.3    |              |                   |  |
| 復旧工           |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート        |                  | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |
| 型枠            |                  | m2 |        | 1      |              |                   |  |
| 下部工補修工        |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 構造物取壊し工       |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリートはつり     | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 | m2 |        | 0.3    |              |                   |  |
| 復旧工           |                  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート工       |                  | m3 |        | 0.1    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事      |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|-----------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 型枠            |                 | m2 |        | 0.4    |              |                   |  |
| 構造物撤去工        |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 運搬処理工         |                 | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 |        | 5      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻     | m3 |        | 4      |              |                   |  |
| 殻運搬           | 殻種別:As切削材       | m3 |        | 3      |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 |        | 5      |              |                   |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻     | m3 |        | 4      |              |                   |  |
| 殻処分           | As切削材           | m3 |        | 3      |              |                   |  |
| スクラップ処分       |                 | t  |        | 0.58   |              |                   |  |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:スクラップ     | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事 |     |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------|-----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位  | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 仮設工           |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 橋梁足場工         |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 足場            |            | 掛m2 |        | 110    |              |                   |  |
| 橋梁防護工         |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| シート張防護工       |            | m2  |        | 110    |              |                   |  |
| 板張防護工         |            | m2  |        | 110    |              |                   |  |
| 交通管理工         |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 直接工事費         |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費         |            | 式   |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |  |
|---------------|------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要                |  |
| 現場環境改善費       |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費（率計上）    |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場管理費         |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事費計          |            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |            |    |        |        |              |                   |  |

# 枇杷田橋橋梁補修工事

## 参 考 資 料

青森県 平川市 柏木町 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                |           |       |
|---------------|----------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2025年7月        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2025年7月        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2025年7月        |           |       |
| 単 価 地 区       | 平川市(旧平賀町)      |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                |           |       |
| 主 た る 工 種     | 12:橋梁保全工事      |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－ 1 |           | 1. 4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 4週8休以上(月単位)    |           | 1. 03 |



## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| 現場管理費           |               |        |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | 1. 2   |
| 工 期 日 数         | 183日間         |        |
| 冬 期 日 数         | 91日間          |        |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | 1. 20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 自動設定          | 0. 60% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | 0. 00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | 0. 00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | 1. 0   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 4週8休以上(月単位)   | 1. 05  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間           |        |
| 一般管理費           |               |        |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | 0. 04% |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事 |  |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|---------------|------------|--|----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |            | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 橋梁保全工事        |            |  |    |     |    |              |                   |      |
|               |            | 式  | 1  |     |    |              |                   |      |
| 舗装工           |            |  |    |     |    |              |                   |      |
|               |            | 式  | 1  |     |    |              |                   |      |
| 路面切削工         |            |  |    |     |    |              |                   |      |
|               |            | 式  | 1  |     |    |              |                   |      |
| 路面切削          |            | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し                      |    |     |    |              |                   | 内 1号 |
|               |            |  | m2 | 103 |    |              |                   |      |
| 路面切削          |            | アスファルト舗装版 t=3cm  |    |     |    |              |                   | 内 2号 |
|               |            |  | 式  | 1   |    |              |                   |      |
| 路面切削          |            | コンクリート舗装版 t=2cm  |    |     |    |              |                   | 内 3号 |
|               |            |  | m2 | 100 |    |              |                   |      |
| 橋面防水工         |            |  |    |     |    |              |                   |      |
|               |            | 式  | 1  |     |    |              |                   |      |
| 橋面防水          |            | 防水工種類:塗膜防水   |    |     |    |              |                   | 内 4号 |
|               |            |  | m2 | 98  |    |              |                   |      |
| 舗装打換え工        |            |  |    |     |    |              |                   |      |
|               |            | 式  | 1  |     |    |              |                   |      |
| 舗装版切断         |            | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:70mm   |    |     |    |              |                   | 内 5号 |
|               |            |  | m  | 19  |    |              |                   |      |
| 舗装版破砕         |            | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm   |    |     |    |              |                   | 内 6号 |
|               |            |  | m2 | 8   |    |              |                   |      |
| 表層            |            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 |    |     |    |              |                   | 内 7号 |
|               |            |  | m2 | 103 |    |              |                   |      |
| 表層            |            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②密粒度As(13)改質Ⅱ型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超  |    |     |    |              |                   | 内 8号 |
|               |            |  | m2 | 8   |    |              |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事   |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:<br>⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均<br>幅員:3.0m超 |    |      |    |              |                   | 内 9号  |
|               |  | m2 | 14   |    |              |                   |       |
| 区画線工          |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 区画線工          |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実<br>線 15cm,塗料規格:常温                               |    |      |    |              |                   | 内 10号 |
|               |  | m  | 29   |    |              |                   |       |
| ペイント式区画線      | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破<br>線 15cm,塗料規格:常温                               |    |      |    |              |                   | 内 11号 |
|               |  | m  | 10   |    |              |                   |       |
| 橋梁付属物工        |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 伸縮継手工         |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 埋設ジョイント補修     | 伸縮装置及び床版防水の一体化工法   |    |      |    |              |                   | 内 12号 |
|               |  | m  | 16.9 |    |              |                   |       |
| 排水施設工         |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 排水管           | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-1   |    |      |    |              |                   | 内 13号 |
|               |  | m  | 3    |    |              |                   |       |
| 排水管           | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-2   |    |      |    |              |                   | 内 14号 |
|               |  | m  | 3    |    |              |                   |       |
| 橋梁用高欄工        |  |    |      |    |              |                   |       |
|               |  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 橋梁用高欄         | 材質:アルミ製,高欄形式:橋梁用高欄(一体式)  |    |      |    |              |                   | 内 15号 |
|               |  | m  | 23   |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                      | 枇杷田橋橋梁補修工事 |  |      |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|--------------------------|------------|--|------|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別            |            | 規格   | 単位   | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 橋梁補修工                    |            |  |      |    |    |              |                   |       |
|                          |            | 式  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 橋梁地覆補修工                  |            |  |      |    |    |              |                   |       |
|                          |            | 式  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 橋梁地覆とりこわし                |            |  |      |    |    |              |                   | 内 16号 |
|                          |            | m3   | 2    |    |    |              |                   |       |
| 鉄筋                       |            | 鉄筋規格:SD345 D13   |      |    |    |              |                   | 内 17号 |
|                          |            | t  | 0.13 |    |    |              |                   |       |
| 異形棒鋼 <sup>エポキシ樹脂塗装</sup> |            | D13  |      |    |    |              |                   | 内 18号 |
|                          |            | t  | 0.01 |    |    |              |                   |       |
| コンクリート                   |            | 形状寸法:W450×H770,コンクリート規格:土木 (12) -2<br>24-12-25 (20) W/C≦55%                      |      |    |    |              |                   | 内 19号 |
|                          |            | m3   | 4    |    |    |              |                   |       |
| ひびわれ誘発目地                 |            |  |      |    |    |              |                   | 内 20号 |
|                          |            | m  | 3    |    |    |              |                   |       |
| 水切り材設置工                  |            |  |      |    |    |              |                   |       |
|                          |            | 式  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 水切り材設置                   |            | 軟質PVC  |      |    |    |              |                   | 内 21号 |
|                          |            | m  | 23   |    |    |              |                   |       |
| ひび割れ補修工                  |            |  |      |    |    |              |                   |       |
|                          |            | 式  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 低圧注入工法                   |            | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:( <sup>エポキシ樹脂</sup> )                                    |      |    |    |              |                   | 内 22号 |
|                          |            | 構造物  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 断面修復工                    |            |  |      |    |    |              |                   |       |
|                          |            | 式  | 1    |    |    |              |                   |       |
| 左官工法                     |            | 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類: <sup>ポリマーセメントモルタル</sup> ,鉄筋 <sup>ケレン</sup> ・鉄筋防錆処理:無し |      |    |    |              |                   | 内 23号 |
|                          |            | 構造物  | 1    |    |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事       |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格               | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 表面処理工         |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 下地処理工         |                  |    |     |    |              |                   | 内 24号 |
|               |                  | m2 | 125 |    |              |                   |       |
| 含浸材塗布工        | 高分子系             |    |     |    |              |                   | 内 25号 |
|               |                  | m2 | 125 |    |              |                   |       |
| 簡易清掃工         |                  |    |     |    |              |                   | 内 26号 |
|               |                  | m2 | 39  |    |              |                   |       |
| 含浸材塗布工        | シリコン系            |    |     |    |              |                   | 内 27号 |
|               |                  | m2 | 39  |    |              |                   |       |
| 親柱補修工         |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| はつり工          |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| コンクリートはつり     | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |    |     |    |              |                   | 内 28号 |
|               |                  | m2 | 1.3 |    |              |                   |       |
| 復旧工           |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| コンクリート        |                  |    |     |    |              |                   | 内 29号 |
|               |                  | m3 | 0.1 |    |              |                   |       |
| 型枠            |                  |    |     |    |              |                   | 内 30号 |
|               |                  | m2 | 1   |    |              |                   |       |
| 下部工補修工        |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 構造物取壊し工       |                  |    |     |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1   |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事       |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|------------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格               | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| コンクリートはつり     | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |    |      |    |              |                   | 内 31号 |
|               |                  | m2 | 0.3  |    |              |                   |       |
| 復旧工           |                  |    |      |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| コンクリート工       |                  |    |      |    |              |                   | 内 32号 |
|               |                  | m3 | 0.1  |    |              |                   |       |
| 型枠            |                  |    |      |    |              |                   | 内 33号 |
|               |                  | m2 | 0.4  |    |              |                   |       |
| 構造物撤去工        |                  |    |      |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 運搬処理工         |                  |    |      |    |              |                   |       |
|               |                  | 式  | 1    |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  |    |      |    |              |                   | 内 34号 |
|               |                  | m3 | 5    |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻      |    |      |    |              |                   | 内 35号 |
|               |                  | m3 | 4    |    |              |                   |       |
| 殻運搬           | 殻種別:As切削材        |    |      |    |              |                   | 内 36号 |
|               |                  | m3 | 3    |    |              |                   |       |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)  |    |      |    |              |                   | 内 37号 |
|               |                  | m3 | 5    |    |              |                   |       |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻      |    |      |    |              |                   | 内 38号 |
|               |                  | m3 | 4    |    |              |                   |       |
| 殻処分           | As切削材            |    |      |    |              |                   | 内 39号 |
|               |                  | m3 | 3    |    |              |                   |       |
| スクラップ処分       |                  |    |      |    |              |                   | 内 40号 |
|               |                  | t  | 0.58 |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事  |     |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------|-----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 単位  | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:スクラップ |     |      |    |              |                   | 内 41号 |
|               |             | t   | 0.58 |    |              |                   |       |
| 仮設工           |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 橋梁足場工         |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 足場            |             |     |      |    |              |                   | 内 42号 |
|               |             | 掛m2 | 110  |    |              |                   |       |
| 橋梁防護工         |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| シート張防護工       |             |     |      |    |              |                   | 内 43号 |
|               |             | m2  | 110  |    |              |                   |       |
| 板張防護工         |             |     |      |    |              |                   | 内 44号 |
|               |             | m2  | 110  |    |              |                   |       |
| 交通管理工         |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 交通誘導警備員       |             |     |      |    |              |                   | 内 45号 |
|               |             | 人日  | 20   |    |              |                   |       |
| 直接工事費         |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 共通仮設費         |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |
| 現場環境改善費       |             |     |      |    |              |                   |       |
|               |             | 式   | 1    |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 現場環境改善費（率計上）  |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 純工事費          |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 現場管理費         |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事原価          |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 一般管理費等        |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事価格          |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事費計          |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            | 式  | 1  |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |
|               |            |    |    |    |              |                   |    |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                |  |     |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------------|--|-----|----|----|---------|----------|
| 内 1号     | 路面切削  |                                | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                             | 単位   | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 路面切削     |       | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用 |  |     |    |    |         | 04-03-01 |
| CB430010 |       |                                | m2   | 103 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                |  |     |    |    |         |          |
|          |       |                                |  |     |    |    |         |          |
|          |       |                                |  |     |    |    |         |          |
|          |       |                                |  |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|----|----|----|---------|---------|
| 内 2号                  | 路面切削  |               | アスファルト舗装版 t＝3cm |    |    |    |         |         |
|                       | 名称・規格 | 条件            | 単位              | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| アスファルト切削 t＝3cm W=30cm |       | ZZ99*01*01018 |                 |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
|                       |       |               | 式               | 1  |    |    |         |         |
| 合計                    |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |
|                       |       |               |                 |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------|-------|----|----|----|----|---------|---------|
| 内 3号                    | 路面切削  |               | コンクリート舗装版 t=2cm |       |    |    |    |    |         |         |
|                         | 名称・規格 |               | 条件              |       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| Co切削<br>コンクリート舗装版 t=2cm |       | ZZ99*01*01029 |                 |       |    |    |    |    |         | 管理費区分：0 |
|                         |       |               | m2              | 99. 8 |    |    |    |    |         |         |
| 合計                      |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |
|                         |       |               |                 |       |    |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|----------|-------|---|-------------|-------|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 4号     | 橋面防水  |   | 防水工種類: 塗膜防水 |       |    |    |         |                                |
|          | 名称・規格 | 条件  | 単位          | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 塗膜系防水    |       | 補修, 有, 20. 956m/100m2, 有, 25. 025m/100m2, 無 |             |       |    |    |         | 単 1号 06-02-12<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB812920 |       |   | m2          | 98. 3 |    |    |         |                                |
| 合計       |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |
|          |       |   |             |       |    |    |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                          |                           |    |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------|---------------------------|----|----|----|---------|----------|
| 内 5号     | 舗装版切断 |                          | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm |    |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                       | 単位                        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |                           |    |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                          | m                         | 19 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                          |                           |    |    |    |         |          |
|          |       |                          |                           |    |    |    |         |          |
|          |       |                          |                           |    |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                           |     |    |    |         |          |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 6号     | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件                                   | 単位                        | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |     |    |    |         | 03-01-05 |
| CB430310 |       |                                      | m2                        | 8.4 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |       |                                      |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |    |    |         |          |
|          |       |                                      |                           |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |
|----------------------------|-------|--|--|-----|----|----|---------|----------|
| 内 7号                       | 表層    |  | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 |     |    |    |         |          |
|                            | 名称・規格 | 条件                                       | 単位   | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部)<br><br>CB410260 |       | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用 |  |     |    |    |         | 03-03-03 |
|                            |       |  | m2   | 103 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計                         |       |  |  |     |    |    |         |          |
|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |
|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |
|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |
|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |
|                            |       |  |  |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |   |    |     |    |    |         |          |
|------------|----|---|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 8号       | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②密粒度As(13)改質Ⅱ型,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超 |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格      |    | 条件  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用               |    |     |    |    |         | 03-03-03 |
| CB410260   |    |   | m2 | 8.4 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |    |   |    |     |    |    |         |          |
|            |    |   |    |     |    |    |         |          |
|            |    |   |    |     |    |    |         |          |
|            |    |   |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |    |   |  |      |    |    |         |          |
|------------|----|---|--|------|----|----|---------|----------|
| 内 9号       | 表層 |   | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 |      |    |    |         |          |
| 名称・規格      |    | 条件  | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 |  |      |    |    |         | 03-03-03 |
| CB410260   |    |   | m2   | 13.5 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |    |   |  |      |    |    |         |          |
|            |    |   |  |      |    |    |         |          |
|            |    |   |  |      |    |    |         |          |
|            |    |   |  |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |   |  |      |    |    |         |               |
|----------|----------|---|--|------|----|----|---------|---------------|
| 内 10号    | ペイント式区画線 |   | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |      |    |    |         |               |
| 名称・規格    |          | 条件  | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 区画線設置    |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |  |      |    |    |         | 単 2号 03-03-06 |
| WB821210 |          |   | m  | 28.8 |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 合計       |          |   |  |      |    |    |         |               |
|          |          |   |  |      |    |    |         |               |
|          |          |   |  |      |    |    |         |               |
|          |          |   |  |      |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号    | ペイント式区画線                                     | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |    |    |    |         |               |
|----------|--|--|----|----|----|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件   | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 区画線設置    | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |  |    |    |    |         | 単 3号 03-03-06 |
| WB821210 |  | m  | 10 |    |    |         | 管理費区分: 0      |
| 合計       |  |  |    |    |    |         |               |
|          |  |  |    |    |    |         |               |
|          |  |  |    |    |    |         |               |
|          |  |  |    |    |    |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 12号     | 埋設ジョイント補修 | 伸縮装置及び床版防水の一体化工法 |       |    |    |         |          |
|-----------|-----------|------------------|-------|----|----|---------|----------|
| 名称・規格     | 条件        | 単位               | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 埋設ジョイント補修 |           |                  |       |    |    |         | 単 4号     |
|           |           | m                | 16.85 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計        |           |                  |       |    |    |         |          |
|           |           |                  |       |    |    |         |          |
|           |           |                  |       |    |    |         |          |
|           |           |                  |       |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |     |                          |    |     |    |    |         |          |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 13号                    | 排水管 | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-1 |    |     |    |    |         |          |
|                          |     |                          |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                    |     | 条件                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 排水管設置                    |     | 有り                       |    |     |    |    |         | 04-07-16 |
| CB473320                 |     |                          | m  | 3.4 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| TSステンレス排水装置 排水桝TSDR-MT-1 |     |                          |    |     |    |    |         | 管理費区分：0  |
| ZZ99*01*01004            |     |                          | 基  | 2   |    |    |         |          |
| 取付金具 TS-T1               |     |                          |    |     |    |    |         | 管理費区分：0  |
| ZZ99*01*01006            |     |                          | 基  | 2   |    |    |         |          |
| 合計                       |     |                          |    |     |    |    |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |     |                          |    |     |    |    |         |          |
|--------------------------|-----|--------------------------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 14号                    | 排水管 | 高気密ステンレス排水管 排水桝TSDR-MT-2 |    |     |    |    |         |          |
| 名称・規格                    |     | 条件                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 排水管設置                    |     | 有り                       |    |     |    |    |         | 04-07-16 |
| CB473320                 |     |                          | m  | 2.8 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| TSステンレス排水装置 排水桝TSDR-MT-2 |     |                          |    |     |    |    |         | 管理費区分：0  |
| ZZ99*01*01005            |     |                          | 基  | 2   |    |    |         |          |
| 取付金具 TS-T2               |     |                          |    |     |    |    |         | 管理費区分：0  |
| ZZ99*01*01007            |     |                          | 基  | 2   |    |    |         |          |
| 合計                       |     |                          |    |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |       |     |                          |      |    |    |         |          |
|---------------|-------|-----|--------------------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 15号         | 橋梁用高欄 |     | 材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄(一体式) |      |    |    |         |          |
|               | 名称・規格 | 条件  | 単位                       | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 橋梁用高欄         |       | 一体式 |                          |      |    |    |         | 04-02-06 |
| CB422740      |       |     | m                        | 22.7 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 橋梁用高欄一体式(材料費) |       |     |                          |      |    |    |         | 04-02-06 |
| CB422741      |       |     | m                        | 22.7 |    |    |         | 管理費区分:0  |
| 合計            |       |     |                          |      |    |    |         |          |
|               |       |     |                          |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |       |    |     |    |    |         |          |
|----------|-----------|-------|----|-----|----|----|---------|----------|
| 内 16号    | 橋梁地覆とりこわし |       |    |     |    |    |         |          |
|          | 名称・規格     | 条件    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| とりこわし    |           | 全ての費用 |    |     |    |    |         | 04-03-12 |
| CB431710 |           |       | m3 | 2.4 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |           |       |    |     |    |    |         |          |
|          |           |       |    |     |    |    |         |          |
|          |           |       |    |     |    |    |         |          |



# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                  |                |      |    |    |         |          |
|----------|-------|------------------|----------------|------|----|----|---------|----------|
| 内 17号    | 鉄筋    |                  | 鉄筋規格:SD345 D13 |      |    |    |         |          |
|          | 名称・規格 | 条件               | 単位             | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 鉄筋       |       | SD345 D13, 全ての費用 |                |      |    |    |         | 04-03-12 |
| CB431720 |       |                  | t              | 0.13 |    |    |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |                  |                |      |    |    |         |          |
|          |       |                  |                |      |    |    |         |          |
|          |       |                  |                |      |    |    |         |          |
|          |       |                  |                |      |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                 |                          |               |     |       |    |    |         |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----|-------|----|----|---------|---------|
| 内 18号                           | 異形棒鋼 <sup>エポキシ樹脂塗装</sup> |               | D13 |       |    |    |         |         |
|                                 | 名称・規格                    | 条件            | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 異形棒鋼 <sup>エポキシ樹脂塗装</sup><br>D13 |                          | ZZ99*01*01035 |     |       |    |    |         | 管理費区分：0 |
|                                 |                          |               | t   | 0.005 |    |    |         |         |
| 合計                              |                          |               |     |       |    |    |         |         |
|                                 |                          |               |     |       |    |    |         |         |
|                                 |                          |               |     |       |    |    |         |         |
|                                 |                          |               |     |       |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 19号    | コンクリート                           | 形状寸法:W450×H770,コンクリート規格:土木 (12) -2 24-12-25 (20) W/C≤55% |      |    |    |         |           |
|----------|----------------------------------|--|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                               | 単位   | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| コンクリート   | 土木(12)-2 24-12-25(20), 有り, 全ての費用 |  |      |    |    |         | 04-03-12  |
| CB431730 |                                  | m3   | 4. 1 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                  |  |      |    |    |         |           |
|          |                                  |  |      |    |    |         |           |
|          |                                  |  |      |    |    |         |           |
|          |                                  |  |      |    |    |         |           |
|          |                                  |  |      |    |    |         |           |
|          |                                  |  |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 20号         | ひびわれ誘発目地 |    |      |    |    |         |           |
|---------------|----------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格         | 条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| ひび割れ誘発目地      |          |    |      |    |    |         |           |
| ZZ99*01*01031 |          | m  | 3. 2 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計            |          |    |      |    |    |         |           |
|               |          |    |      |    |    |         |           |
|               |          |    |      |    |    |         |           |
|               |          |    |      |    |    |         |           |
|               |          |    |      |    |    |         |           |
|               |          |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |        |               |       |       |    |    |         |         |
|-------------|--------|---------------|-------|-------|----|----|---------|---------|
| 内 21号       | 水切り材設置 |               | 軟質PVC |       |    |    |         |         |
|             | 名称・規格  | 条件            | 単位    | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 水切り材設置      |        | ZZ99*01*01034 |       |       |    |    |         | 管理費区分：0 |
|             |        |               | m     | 22. 6 |    |    |         |         |
| 水切り材（軟質PVC） |        | ZZ99*01*01003 |       |       |    |    |         | 管理費区分：0 |
|             |        |               | m     | 22. 6 |    |    |         |         |
| 合計          |        |               |       |       |    |    |         |         |
|             |        |               |       |       |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|-----------------|--------|------------------------------|--|----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 22号           | 低圧注入工法 |                              | 1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:<br>:(エポキシ樹脂) |    |    |    |         |                               |
|                 | 名称・規格  | 条件                           | 単位                                     | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                            |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法) |        | 25m未満, 0. 11kg, 2. 03kg, 24個 |  |    |    |    |         | 単 5号 02-02-09<br><br>管理費区分: 0 |
| WB229110        |        |                              | 構造物                                    | 1  |    |    |         |                               |
| 合計              |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |
|                 |        |                              |  |    |    |    |         |                               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|-------------|------|---|-----------------------|-----|----|----|----|---------|----------------------------|
| 内 23号       | 左官工法 | 1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      | 名称・規格   | 条件                    | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 断面修復工(左官工法) |      | WB229210  | 無し, 0. 1m3未満, 0. 01m3 |     |    |    |    |         | 単 6号 02-02-09<br>管理費区分 : 0 |
|             |      |   |                       | 構造物 | 1  |    |    |         |                            |
| 合計          |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |
|             |      |   |                       |     |    |    |    |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |       |           |    |       |    |    |         |                                |
|------------|-------|-----------|----|-------|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 24号      | 下地処理工 |           |    |       |    |    |         |                                |
|            | 名称・規格 | 条件        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 下地処理(表面含浸) |       | 無し, 無し, 無 |    |       |    |    |         | 単 7号 06-01-94<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB820220   |       |           | m2 | 124.8 |    |    |         |                                |
| 合計         |       |           |    |       |    |    |         |                                |
|            |       |           |    |       |    |    |         |                                |
|            |       |           |    |       |    |    |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|----------|--------|-----------------|------|--------|----|----|---------|------------------------------|
| 内 25号    | 含浸材塗布工 |                 | 高分子系 |        |    |    |         |                              |
|          | 名称・規格  | 条件              | 単位   | 数量     | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| 含浸材塗布    |        | 無し, 無し, 無, 高分子系 |      |        |    |    |         | 単 8号 06-01-94<br><br>管理費区分：0 |
| DZ820010 |        |                 | m2   | 124. 8 |    |    |         |                              |
| 合計       |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |
|          |        |                 |      |        |    |    |         |                              |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |           |    |      |    |    |         |                                |
|----------|-------|-----------|----|------|----|----|---------|--------------------------------|
| 内 26号    | 簡易清掃工 |           |    |      |    |    |         |                                |
|          | 名称・規格 | 条件        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 簡易清掃     |       | 無し, 無し, 無 |    |      |    |    |         | 単 9号 06-01-94<br><br>管理費区分 : 0 |
| WB820210 |       |           | m2 | 39.4 |    |    |         |                                |
| 合計       |       |           |    |      |    |    |         |                                |
|          |       |           |    |      |    |    |         |                                |
|          |       |           |    |      |    |    |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 27号    | 含浸材塗布工          | ｼﾝ系 |       |    |    |         |                |
|----------|-----------------|-----|-------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件              | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 含浸材塗布    | 無し, 無し, 無し, ｼﾝ系 |     |       |    |    |         | 単 10号 06-01-94 |
| DZ820010 |                 | m2  | 39. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                 |     |       |    |    |         |                |
|          |                 |     |       |    |    |         |                |
|          |                 |     |       |    |    |         |                |
|          |                 |     |       |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 28号     | ｺﾝｸﾘｰﾄはつり          | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |       |    |    |         |           |
|-----------|--------------------|------------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格     | 条件                 | 単位               | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 3cmを超え6cm以下, 全ての費用 |                  |       |    |    |         | 02-02-14  |
| CB224250  |                    | m2               | 1. 26 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |                    |                  |       |    |    |         |           |
|           |                    |                  |       |    |    |         |           |
|           |                    |                  |       |    |    |         |           |
|           |                    |                  |       |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 29号              | コンクリート   |    |     |    |    |         |                       |
|--------------------|--|----|-----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格              | 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| コンクリート<br>CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.1 |    |    |         | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                 |  |    |     |    |    |         |                       |
|                    |  |    |     |    |    |         |                       |
|                    |  |    |     |    |    |         |                       |
|                    |  |    |     |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 30号          | 型枠             |    |     |    |    |         |                       |
|----------------|----------------|----|-----|----|----|---------|-----------------------|
| 名称・規格          | 条件             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 型枠<br>CB240210 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1.4 |    |    |         | 02-02-06<br>管理費区分 : 0 |
| 合計             |                |    |     |    |    |         |                       |
|                |                |    |     |    |    |         |                       |
|                |                |    |     |    |    |         |                       |
|                |                |    |     |    |    |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 31号                 | コンクリートはつり          | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |       |    |    |         |           |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------|----|----|---------|-----------|
| 名称・規格                 | 条件                 | 単位               | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| コンクリートはつり<br>CB224250 | 3cmを超え6cm以下, 全ての費用 |                  |       |    |    |         | 02-02-14  |
|                       |                    | m2               | 0. 34 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                    |                    |                  |       |    |    |         |           |
|                       |                    |                  |       |    |    |         |           |
|                       |                    |                  |       |    |    |         |           |
|                       |                    |                  |       |    |    |         |           |
|                       |                    |                  |       |    |    |         |           |
|                       |                    |                  |       |    |    |         |           |



# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 32号   | コンクリート工  |    |       |    |    |         |                |
|---|--|----|-------|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格   | 条件   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| コンクリート  | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用                            |    |       |    |    |         | 02-03-01       |
| CB240010  |  | m3 | 0.1   |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)  | 30mm以上200mm未満  |    |       |    |    |         | 02-02-15       |
| CB224410  |  | 孔  | 12    |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| ARケミカルセッターMUアンカー<br>MU-12 φ13.0×110mm ガラス管<br>ZZ99*01*01027 |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  | 本  | 12    |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 鉄筋工[市場単価]   | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) |    |       |    |    |         | 単 11号 02-02-06 |
| WB810010  |  | t  | 0.004 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 瀝青質目地板<br>厚10mm   |  |    |       |    |    |         |                |
| Z004150001  |  | m2 | 0.2   |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計  |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |
|   |  |    |       |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                |    |      |    |    |         |           |
|----------|----------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 33号    | 型枠             |    |      |    |    |         |           |
| 名称・規格    | 条件             | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 型枠       | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |    |      |    |    |         | 02-02-06  |
| CB240210 |                | m2 | 0. 4 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                |    |      |    |    |         |           |
|          |                |    |      |    |    |         |           |
|          |                |    |      |    |    |         |           |
|          |                |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |   |                 |      |    |    |         |           |
|----------|---|-----------------|------|----|----|---------|-----------|
| 内 34号    | 殻運搬   | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |    |    |         |           |
| 名称・規格    | 条件  | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 |                 |      |    |    |         | 02-02-07  |
| CB227010 |   | m3              | 4. 5 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |   |                 |      |    |    |         |           |
|          |   |                 |      |    |    |         |           |
|          |   |                 |      |    |    |         |           |
|          |   |                 |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |   |             |     |    |    |         |          |
|----------|-----|---|-------------|-----|----|----|---------|----------|
| 内 35号    | 殻運搬 |   | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件  | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 |             |     |    |    |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |   | m3          | 3.7 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |   |             |     |    |    |         |          |
|          |     |   |             |     |    |    |         |          |
|          |     |   |             |     |    |    |         |          |
|          |     |   |             |     |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|---------------------------|-----|---------------------|----|------|----|----|---------|-----------|
| 内 36号                     | 殻運搬 | 殻種別:As切削材           |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
| 名称・規格                     |     | 条件                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬(路面切削)<br><br>CB430020 |     | 無し, 5. 5km以下, 全ての費用 |    |      |    |    |         | 04-03-01  |
|                           |     |                     | m3 | 3. 3 |    |    |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                        |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |
|                           |     |                     |    |      |    |    |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|--------|-------|----------|-----------------|------|----|----|---------|----------------|
| 内 37号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |    |    |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |      |    |    |         | 単 12号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 10.6 |    |    |         | 管理費区分:T        |
| 合計     |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |
|        |       |          |                 |      |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|--------|-----|----------|-------------|-----|----|----|---------|-------------------------------|
| 内 38号  | 殻処分 |          | 殻種別:アスファルト殻 |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
| 名称・規格  |     | 条件       | 単位          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                            |
| 処分費(t) |     | WB020052 |             |     |    |    |         | 単 13号 01-02-02<br><br>管理費区分:T |
|        |     |          | t           | 8.7 |    |    |         |                               |
| 合計     |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |
|        |     |          |             |     |    |    |         |                               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |               |    |       |    |    |    |         |         |
|--------------|---------------|----|-------|----|----|----|---------|---------|
| 内 39号        | 殻処分           |    | As切削材 |    |    |    |         |         |
|              | 名称・規格         | 条件 | 単位    | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 処分費<br>As切削材 | Y007600001003 |    |       |    |    |    |         | 管理費区分：T |
|              |               | t  | 7.8   |    |    |    |         |         |
| 合計           |               |    |       |    |    |    |         |         |
|              |               |    |       |    |    |    |         |         |
|              |               |    |       |    |    |    |         |         |
|              |               |    |       |    |    |    |         |         |
|              |               |    |       |    |    |    |         |         |
|              |               |    |       |    |    |    |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |
|-------------------------------------|---------|----|-------|----|----|----|---------|----|
| 内 40号                               | スクラップ処分 |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     | 名称・規格   | 条件 | 単位    | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費<br>スクラップH3<br><br>Y007600001004 |         |    |       |    |    |    | 管理費区分：0 |    |
|                                     |         | t  | 0.575 |    |    |    |         |    |
| 合計                                  |         |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |
|                                     |         |    |       |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|-------|----|----|---------|----------|
| 内 41号                        | 現場発生品運搬 |                                 | 発生材種類:スクラップ |       |    |    |         |          |
|                              | 名称・規格   | 条件                              | 単位          | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 現場発生品及び支給品運搬<br><br>CB010410 |         | クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下 |             |       |    |    |         | 01-02-02 |
|                              |         |                                 | t           | 0.575 |    |    |         | 管理費区分: 0 |
| 合計                           |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |
|                              |         |                                 |             |       |    |    |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |    |                             |     |     |    |    |         |                |
|----------|----|-----------------------------|-----|-----|----|----|---------|----------------|
| 内 42号    | 足場 |                             |     |     |    |    |         |                |
| 名称・規格    |    | 条件                          | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 足場工      |    | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)     |     |     |    |    |         | 単 14号 02-04-01 |
| WB252110 |    |                             | 掛m2 | 18  |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 足場工      |    | 単管足場, 不要, 標準(1. 0)          |     |     |    |    |         | 単 15号 02-04-01 |
| WB252110 |    |                             | 掛m2 | 89  |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 朝顔       |    | 少数I桁, 設置・撤去・賃料, 0. 6月, 両側朝顔 |     |     |    |    |         | 単 16号 04-07-03 |
| WB470690 |    |                             | m2  | 111 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |    |                             |     |     |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 43号    | シート張防護工              |    |     |    |    |         |                |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| シート張防護工  | 設置・撤去・賃料, 0.6月, 両側朝顔 |    |     |    |    |         | 単 17号 04-07-03 |
| WB470730 |                      | m2 | 111 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 44号    | 板張防護工                |    |     |    |    |         |                |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 板張防護工    | 設置・撤去・賃料, 0.6月, 両側朝顔 |    |     |    |    |         | 単 18号 04-07-03 |
| WB470720 |                      | m2 | 111 |    |    |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |
|          |                      |    |     |    |    |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 45号    | 交通誘導警備員 |    |    |    |    |         |                |
|----------|---------|----|----|----|----|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |    |         | 単 19号 02-04-04 |
| WB010212 |         | 人日 | 20 |    |    |         | 管理費区分：0        |
| 合計       |         |    |    |    |    |         |                |
|          |         |    |    |    |    |         |                |
|          |         |    |    |    |    |         |                |
|          |         |    |    |    |    |         |                |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|---|-------|---|----|--------|------|-----|---------|--|
| 単 1号<br>WB812920                                | 塗膜系防水 | 補修, 有, 20.956m/100m2, 有, 25.025m/100m2, 無 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格   |       | 条件  | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 橋面防水工<br>塗膜系防水(アスファルト系)補修<br>Q001572002         |       |   |    |        |      |     | 管理費区分：0 |  |
|   |       |   | m2 | 100    |      |     |         |  |
| 床版排水材<br>導水パイプ Φ15 50m<br>Y001474101002         |       |   |    |        |      |     | 管理費区分：0 |  |
|   |       |   | m  | 22.004 |      |     |         |  |
| 目地材<br>成型目地t5mmW30mmセロシール同等品以上<br>Y001141101002 |       |   |    |        |      |     | 管理費区分：0 |  |
|   |       |   | m  | 26.276 |      |     |         |  |
| 諸雑費(まるめ)<br>ZS3000004                           |       |   |    |        |      |     | 管理費区分：0 |  |
|   |       |   | 式  | 1      |      |     |         |  |
| 合計  |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
| 単価  |       |   |    |        |      |     | 円／m2    |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |
|   |       |   |    |        |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 2号<br>WB821210                  | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価      |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無 |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 |      |        | 管理費区分：0 |  |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白       |       | Z004350007                              | L  | 50     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       | Z004352001                              | kg | 39     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                |       | Z006702002                              | L  | 33     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       | ZS8000004                               | 式  | 1      |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                |       |   |    |        |      |        |         |  |
| 単価                                |       |   |    |        |      |        | 円／m     |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|-----------------------------------|-------|---|----|--------|------|--------|---------|--|
| 単 3号<br>WB821210                  | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価      |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無 |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 |      |        | 管理費区分：0 |  |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白       |       | Z004350007                              | L  | 50     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       | Z004352001                              | kg | 39     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 軽油                                |       | Z006702002                              | L  | 40     |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       | ZS8000004                               | 式  | 1      |      |        | 管理費区分：0 |  |
| 合計                                |       |   |    |        |      |        |         |  |
| 単価                                |       |   |    |        |      |        | 円／m     |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |
|                                   |       |   |    |        |      |        |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |           |    |    |    |      |        |         |  |
|---------------|-----------|----|----|----|------|--------|---------|--|
| 単 4号          | 埋設ジョイント補修 |    | 単位 | m  | 単位数量 | 16. 85 | 単価      |  |
| 名称・規格         |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |  |
| 埋設型伸縮装置補修     |           |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |  |
| ZZ99*01*01012 |           |    | 式  | 1  |      |        |         |  |
| 合計            |           |    |    |    |      |        | 円／m     |  |
| 単価            |           |    |    |    |      |        |         |  |
|               |           |    |    |    |      |        |         |  |
|               |           |    |    |    |      |        |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号<br>WB229110       | ひび割れ補修工(低圧注入工法) | 25m未満, 0. 11kg, 2. 03kg, 24個 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----|--------|------|----|---------|--|
| 名称・規格                  |                 | 条件                           | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 土木一般世話役                |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | R0125           |                              | 人  | 1. 5   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 特殊作業員                  |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | R0101           |                              | 人  | 2. 4   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員                  |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | R0102           |                              | 人  | 1. 8   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 注入材<br>ポ キシ樹脂          |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | Y001633001001   |                              | kg | 0. 11  |      |    | 管理費区分：0 |  |
| シール材<br>シール材(ひび割れ注入用)  |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | Y001670000001   |                              | kg | 2. 781 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 材料費<br>低圧注入器具(ひび割れ注入用) |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | Y000800005001   |                              | 個  | 24     |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)             |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        | ZS8000004       |                              | 式  | 1      |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                     |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
| 単価                     |                 |                              |    |        |      |    | 円／構造物   |  |
|                        |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        |                 |                              |    |        |      |    |         |  |
|                        |                 |                              |    |        |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|----------------------|---------------|-----------------------|----|--------|------|----|---------|--|
| 単 6号<br>WB229210     | 断面修復工(左官工法)   | 無し, 0. 1m3未満, 0. 01m3 | 単位 | 構造物    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                |               | 条件                    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 土木一般世話役              |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      | R0125         |                       | 人  | 1. 9   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 特殊作業員                |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      | R0101         |                       | 人  | 3. 2   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員                |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      | R0102         |                       | 人  | 2. 1   |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 材料費<br>ポ リマーセメントモルタル |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      | Y000800003001 |                       | m3 | 0. 012 |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)           |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      | ZS8000004     |                       | 式  | 1      |      |    | 管理費区分：0 |  |
| 合計                   |               |                       |    |        |      |    |         |  |
| 単価                   |               |                       |    |        |      |    | 円／構造物   |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |
|                      |               |                       |    |        |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|                                       |            |           |    |    |      |        |                     |  |
|---------------------------------------|------------|-----------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                                       |            |           |    |    |      | 単価使用年月 | 2025. 07            |  |
|                                       |            |           |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2025. 07            |  |
|                                       |            |           |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 7号<br>WB820220                      | 下地処理(表面含浸) | 無し, 無し, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格                                 |            | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 下地処理(表面含浸) 昼間<br>無 固定足場<br>Q001649025 |            |           |    |    |      |        | 管理費区分：0             |  |
|                                       |            |           | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計                                    |            |           |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                                    |            |           |    |    |      |        | 円／m2                |  |
|                                       |            |           |    |    |      |        |                     |  |

## 2 次単価表

|  |       |                 |    |    |      |        |                     |  |
|--|-------|-----------------|----|----|------|--------|---------------------|--|
|  |       |                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2025. 07            |  |
|  |       |                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2025. 07            |  |
|  |       |                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 8号<br>DZ820010                                 | 含浸材塗布 | 無し, 無し, 無, 高分子系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格  |       | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 含浸材塗布 昼間<br>無 固定足場<br>Q001650025                 |       |                 |    |    |      |        | 管理費区分：0             |  |
|  |       |                 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| コンクリート表面含浸材<br>高分子系(ローラー塗布工)、ロス率含む<br>Z231217025 |       |                 |    |    |      |        | 管理費区分：0             |  |
|  |       |                 | m2 | 1  |      |        |                     |  |
| 合計   |       |                 |    |    |      |        |                     |  |
| 単価   |       |                 |    |    |      |        | 円／m2                |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |      |           |    |    |      |    |         |  |
|-------------------------------------|------|-----------|----|----|------|----|---------|--|
| 単 9号<br>WB820210                    | 簡易清掃 | 無し, 無し, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                               |      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 簡易清掃 昼間<br>無 固定足場<br><br>Q001648025 |      |           |    |    |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                                     |      |           | m2 | 1  |      |    |         |  |
| 合計                                  |      |           |    |    |      |    |         |  |
|                                     |      |           |    |    |      |    |         |  |
| 単価                                  |      |           |    |    |      |    | 円／m2    |  |
|                                     |      |           |    |    |      |    |         |  |
|                                     |      |           |    |    |      |    |         |  |
|                                     |      |           |    |    |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                |    |    |      |    |           |  |
|------------------------------------|-------|----------------|----|----|------|----|-----------|--|
| 単 10号<br>DZ820010                  | 含浸材塗布 | 無し, 無し, 無, シン系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価        |  |
| 名称・規格                              |       | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要        |  |
| 含浸材塗布 昼間<br>無 固定足場                 |       | Q001650025     |    |    |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
|                                    |       |                | m2 | 1  |      |    |           |  |
| コンクリート表面含浸材<br>シン系 (ローラー塗布工)、ロス率含む |       | Z231217015     |    |    |      |    | 管理費区分 : 0 |  |
|                                    |       |                | m2 | 1  |      |    |           |  |
| 合計                                 |       |                |    |    |      |    |           |  |
| 単価                                 |       |                |    |    |      |    | 円 / m2    |  |



# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|--------------------------|-----------|--|----|------|------|----|---------|--|
| 単 11号<br>WB810010        | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無,<br>無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満<br>含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価      |  |
| 名称・規格                    |           | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要      |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |           | Z001102019   |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                          |           |  | t  | 1.03 |      |    |         |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |           | Q001001002   |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                          |           |  | t  | 1    |      |    |         |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |           | ZS3000004  |    |      |      |    | 管理費区分：0 |  |
|                          |           |  | 式  | 1    |      |    |         |  |
| 合計                       |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
| 単価                       |           |  |    |      |      |    | 円／t     |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |
|                          |           |  |    |      |      |    |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                               |        |    |    |     |      |     |         |  |
|-------------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 12号<br>WB020052             | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                         |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>無筋Co殻<br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                               |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                            |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                               |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                            |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                               |        |    |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |    |    |     |      |     |         |  |
|-----------------------------|--------|----|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 13号<br>WB020052           | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                       |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 処分費<br>As殻<br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |     | 管理費区分：T |  |
|                             |        |    | t  | 100 |      |     |         |  |
| 合計                          |        |    |    |     |      |     | 円／t     |  |
|                             |        |    |    |     |      |     |         |  |
| 単価                          |        |    |    |     |      |     |         |  |
|                             |        |    |    |     |      |     |         |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|-----------------------------|-----|----------------------------|----|-----|------|-----|---------|--|
| 単 14号<br>WB252110           | 足場工 | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0<br>) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
| 名称・規格                       |     | 条件                         | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 土木一般世話役                     |     |                            |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| R0125                       |     |                            | 人  | 1.6 |      |     |         |  |
| とび工                         |     |                            |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| R0106                       |     |                            | 人  | 7   |      |     |         |  |
| 普通作業員                       |     |                            |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| R0102                       |     |                            | 人  | 1.3 |      |     |         |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊 |     |                            |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| L001130006                  |     |                            | 日  | 1.4 |      |     |         |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                  |     |                            |    |     |      |     | 管理費区分：0 |  |
| ZS8000004                   |     |                            | 式  | 1   |      |     |         |  |
| 合計                          |     |                            |    |     |      |     |         |  |
| 単価                          |     |                            |    |     |      |     | 円／掛m2   |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |
|                             |     |                            |    |     |      |     |         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 15号<br>WB252110             | 足場工        | 単管足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価      |  |
|-------------------------------|------------|--------------------|----|------|------|-----|---------|--|
| 名称・規格                         |            | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要      |  |
| 土木一般世話役                       |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               | R0125      |                    | 人  | 1. 9 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| とび工                           |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               | R0106      |                    | 人  | 6. 9 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 普通作業員                         |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               | R0102      |                    | 人  | 1. 8 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>25t吊 |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               | L001130006 |                    | 日  | 0. 8 |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                    |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               | ZS8000004  |                    | 式  | 1    |      |     | 管理費区分：0 |  |
| 合計                            |            |                    |    |      |      |     |         |  |
| 単価                            |            |                    |    |      |      |     | 円／掛m2   |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |
|                               |            |                    |    |      |      |     |         |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表              |    |  |                             |  |    | 単価使用年月 | 2025. 07                |     |    |         |  |
|---------------------|----|--|-----------------------------|--|----|--------|-------------------------|-----|----|---------|--|
|                     |    |  |                             |  |    | 歩掛適用年月 | 2025. 07                |     |    |         |  |
|                     |    |  |                             |  |    | 労務調整係数 | 1. 000-00000   0. 0   0 |     |    |         |  |
| 単   16号<br>WB470690 | 朝顔 |  | 少数I桁, 設置・撤去・賃料, 0. 6月, 両側朝顔 |  | 単位 | m2     | 単位数量                    | 1   | 単価 |         |  |
| 名 称 ・ 規 格           |    |  | 条 件                         |  | 単位 | 数量     | 単価                      | 金 額 |    | 摘 要     |  |
| 橋 り よ う 特 殊 工       |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    | 管理費区分：0 |  |
|                     |    |  |                             |  | 人  | 0. 02  |                         |     |    |         |  |
| 朝 顔 賃 料             |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    | 管理費区分：0 |  |
|                     |    |  |                             |  | 月  | 0. 6   |                         |     |    |         |  |
| 合 計                 |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    |         |  |
|                     |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    |         |  |
| 単 価                 |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    | 円／m2    |  |
|                     |    |  |                             |  |    |        |                         |     |    |         |  |

## 2 次単価表

|  |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    |         |  |
|--|--|---------|--|-----------------------|--|--------|--------|-------------------------|----|---------|--|
| 2 次単価表                                 |  |         |  |                       |  | 単価使用年月 |        | 2025. 07                |    |         |  |
|  |  |         |  |                       |  | 歩掛適用年月 |        | 2025. 07                |    |         |  |
|  |  |         |  |                       |  | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000   0. 0   0 |    |         |  |
| 単   17号<br>WB470730                    |  | シート張防護工 |  | 設置・撤去・賃料, 0. 6月, 両側朝顔 |  | 単位     | m2     | 単位数量                    | 1  | 単価      |  |
| 名 称 ・ 規 格                              |  |         |  | 条 件                   |  | 単位     | 数量     | 単価                      | 金額 | 摘 要     |  |
| 橋 り よ う 特 殊 工<br><br><div>R0122</div>  |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    | 管理費区分：0 |  |
|  |  |         |  |                       |  | 人      | 0. 009 |                         |    |         |  |
| シート張防護材賃料<br><br><div>L001200010</div> |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    | 管理費区分：0 |  |
|  |  |         |  |                       |  | 月      | 0. 6   |                         |    |         |  |
| 合 計                                    |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    |         |  |
|  |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    |         |  |
| 単 価                                    |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    | 円／m2    |  |
|  |  |         |  |                       |  |        |        |                         |    |         |  |

## 2 次単価表

|                   |       |                       |    |        |      |        |                     |  |
|-------------------|-------|-----------------------|----|--------|------|--------|---------------------|--|
|                   |       |                       |    |        |      | 単価使用年月 | 2025. 07            |  |
|                   |       |                       |    |        |      | 歩掛適用年月 | 2025. 07            |  |
|                   |       |                       |    |        |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 18号<br>WB470720 | 板張防護工 | 設置・撤去・賃料, 0. 6月, 両側朝顔 | 単位 | m2     | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格             |       | 条件                    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 橋りょう特殊工           |       |                       |    |        |      |        |                     |  |
| R0122             |       |                       | 人  | 0. 039 |      |        | 管理費区分：0             |  |
| 防護材賃料             |       |                       |    |        |      |        |                     |  |
| L001200009        |       |                       | 月  | 0. 6   |      |        | 管理費区分：0             |  |
| 合計                |       |                       |    |        |      |        |                     |  |
| 単価                |       |                       |    |        |      |        | 円／m2                |  |

## 2 次単価表

|                   |          |    |    |    |      |        |                     |  |
|-------------------|----------|----|----|----|------|--------|---------------------|--|
|                   |          |    |    |    |      | 単価使用年月 | 2025. 07            |  |
|                   |          |    |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2025. 07            |  |
|                   |          |    |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |  |
| 単 19号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1      | 単価                  |  |
| 名称・規格             |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                  |  |
| 交通誘導警備員B          |          |    |    |    |      |        |                     |  |
| R0804             |          |    | 人  | 1  |      |        | 管理費区分：0             |  |
| 合計                |          |    |    |    |      |        |                     |  |
| 単価                |          |    |    |    |      |        | 円／人日                |  |
|                   |          |    |    |    |      |        |                     |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|--|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 橋梁保全工事<br>(0001)   | 式          | 1                       |             |             |  |
| 舗装工<br>(0002)  | 式          | 1                       |             |             |  |
| 路面切削工<br>(0003)  | 式          | 1                       |             |             |  |
| 路面切削<br>(0004) (P)   | m2         | 103                     |             |             | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0           |
| Q01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>Q02 段差すりつけ撤去作業 無し<br>Q03 切削費(持込) 路面切削 |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
| 路面切削   | m2         | 103                     |             |             | CB430010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                         |
| J01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)<br>J02 段差すりつけの撤去作業 無し<br>J03 費用の内訳 全ての費用 |            |                         |             |             | 単価補正   |
| 路面切削<br>(0005)   | 式          | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                         |            |                         |             |             |   |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名                     | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                         |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| アスファルト切削 t=3cm W=30cm   | 式          | 1                       |             |             | ZZ99*01*01018<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                     |
|                         |            |                         |             |             | 単価補正  |
| 路面切削<br>(0006)          | m2         | 100                     |             |             | オブション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                         |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| Co切削<br>コンクリート舗装版 t=2cm | m2         | 99.8                    |             |             | ZZ99*01*01029<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                     |
|                         |            |                         |             |             | 単価補正  |
| 橋面防水工<br>(0007)         | 式          | 1                       |             |             |   |
| 橋面防水                    |            |                         |             |             | 第0004号内訳書   |



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| (0008)                | m2         | 98                      |             |             | 単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)             |
| Q01 防水工種類             |            | 塗膜防水                    |             |             |   |
| Q02 橋面防水費             |            | 塗膜系防水[市場単価]             |             |             |   |
| 塗膜系防水                 | m2         | 98.3                    |             |             | WB812920<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>単価補正                            |
| J01 作業区分              |            | 補修                      |             |             |   |
| J02 床版排水(ドレン)材の有無     |            | 有                       |             |             |   |
| J03 床版排水(ドレン)材数量(実数)  |            | 20.956m/100m2           |             |             |   |
| J04 目地材の有無            |            | 有                       |             |             |   |
| J05 目地材数量(実数入力)       |            | 25.025m/100m2           |             |             |   |
| J08 夜間作業補正            |            | 無                       |             |             |   |
| 舗装打換え工<br>(0009)      | 式          | 1                       |             |             |   |
| 舗装版切断<br>(0010) (P)   | m          | 19                      |             |             | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| Q01 舗装版種別             |            | アスファルト舗装版               |             |             |   |
| Q02 舗装厚               |            | 70mm                    |             |             |   |
| Q03 舗装版切断費            |            | 舗装版切断                   |             |             |   |
| 舗装版切断                 | m          | 19                      |             |             | CB430510<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                    |
| J01 舗装版種別             |            | アスファルト舗装版               |             |             |   |
| J02 アスファルト舗装版厚        |            | 15cm以下                  |             |             |   |
| J05 費用の内訳             |            | 全ての費用                   |             |             |   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事  |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                       |             |                         |             |             | 単価補正   |
| 舗装版破碎<br>(0011) (P)   | m2          | 8                       |             |             | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0         |
|                       | Q01 舗装版種別   | アスファルト舗装版               |             |             |  |
|                       | Q02 舗装版厚    | 7cm                     |             |             |  |
|                       | Q03 破碎費     | 舗装版破碎                   |             |             |  |
|                       |             |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
| 舗装版破碎                 | m2          | 8.4                     |             |             | CB430310<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                       |
|                       | J01 舗装版種別   | アスファルト舗装版               |             |             |  |
|                       | J02 障害等の有無  | 無し                      |             |             |  |
|                       | J03 騒音振動対策  | 不要                      |             |             |  |
|                       | J04 舗装版厚    | 15cm以下                  |             |             |  |
|                       | J06 積込作業の有無 | 有り                      |             |             |  |
|                       | J07 費用の内訳   | 全ての費用                   |             |             |  |
| 表層<br>(0012) (P)      | m2          | 103                     |             |             | 単価補正<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       | Q01 歩車道区分   | 車道・路肩                   |             |             |  |
|                       | Q02 材料種類    | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |  |
|                       | Q03 材料規格    | ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型       |             |             |  |
|                       | Q04 舗装厚     | 50mm                    |             |             |  |
|                       | Q05 平均幅員    | 3.0m超                   |             |             |  |
|                       | Q07 施工費     | 表層(車道・路肩部)              |             |             |  |
|                       | Q08 急速施工費   | 計上しない                   |             |             |  |
| 表層(車道・路肩部)            | m2          | 103                     |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
|                       | J01 平均幅員    | 3.0m超                   |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |  |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|--|------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳                         |            | 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>無し<br>全ての費用  |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |
| 表層<br>(0013) (P)   | m2         | 8  |             |             | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| Q01 歩車道区分<br>Q02 材料種類<br>Q03 材料規格<br>Q04 舗装厚<br>Q05 平均幅員<br>Q07 施工費<br>Q08 急速施工費 |            | 車道・路肩<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>②密粒度As (13) 改質Ⅱ型<br>40mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部)<br>計上しない  |             |             |  |
| 表層(車道・路肩部)   | m2         | 8.4  |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                             |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳             |            | 3.0m超<br>40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>ブライムコート PK-3<br>全ての費用                             |             |             | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 表層<br>(0014) (P)   | m2         | 14   |             |             |  |
| Q01 歩車道区分<br>Q02 材料種類<br>Q03 材料規格<br>Q04 舗装厚<br>Q05 平均幅員<br>Q07 施工費<br>Q08 急速施工費 |            | 車道・路肩<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型<br>30mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部)<br>計上しない |             |             |  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             |             | 事業区分  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |         |
| 表層(車道・路肩部)            | m2         | 13.5                    |             |             | CB410260<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                            |         |
| J01 平均幅員              |            | 3.0m超                   |             |             |   |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下   |            | 30mm                    |             |             |   |         |
| J05 材料                |            | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |   |         |
| J06 瀝青材料種類            |            | タックコート PK-4             |             |             |   |         |
| J07 費用の内訳             |            | 全ての費用                   |             |             |   |         |
| 区画線工<br>(0015)        | 式          | 1                       |             |             |   |         |
| 区画線工<br>(0016)        | 式          | 1                       |             |             |   |         |
| ペイント式区画線<br>(0017)    | m          | 29                      |             |             | 第0010号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |         |
| Q01 施工方法区分            |            | ペイント式 溶剤型               |             |             |   |         |
| Q02 規格・仕様区分           |            | 実線 15cm                 |             |             |   |         |
| Q03 塗料規格              |            | 常温                      |             |             |   |         |
| Q04 区画線設置費            |            | 区画線設置                   |             |             |   |         |
| 区画線設置                 | m          | 28.8                    |             |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                            |         |
| J01 夜間作業の有無           |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J02 施工方法区分            |            | ペイント式溶剤型                |             |             |   |         |
| J03 豪雪補正の有無           |            | 有り                      |             |             |   |         |
| J04 規格・仕様区分           |            | 実線 15cm                 |             |             |   |         |
| J05 時間的制約の有無          |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J08 未供用区間の場合の補正       |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J10 ペイント式塗料規格         |            | 常温                      |             |             |   |         |
| J11 塗料区分              |            | 白                       |             |             |   |         |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |   | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|--|------------|-------------------------|---|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回   | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| J13 費用の内訳  |            | 全ての費用                   |   |             |   |
| ペイント式区画線<br>(0018)   | m          | 10                      |   |             | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 施工方法区分<br>Q02 規格・仕様区分<br>Q03 塗料規格<br>Q04 区画線設置費  |            |                         | ペイント式 溶剤型<br>破線 15cm<br>常温<br>区画線設置                             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| 区画線設置  | m          | 10                      |   |             | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0              |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J10 ペイント式塗料規格<br>J11 塗料区分<br>J13 費用の内訳 |            |                         | 無し<br>ペイント式溶剤型<br>有り<br>破線 15cm<br>無し<br>無し<br>常温<br>白<br>全ての費用 |             | 単価補正  |
| 橋梁付属物工<br>(0019)   | 式          | 1                       |   |             |   |
| 伸縮継手工<br>(0020)  | 式          | 1                       |   |             |   |
| 埋設ジョイント補修<br>(0021)  | m          | 16.9                    |   |             | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)            |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       |            |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| 埋設ジョイント補修             | m          | 16.85                   |             |             | オプション入力<br>単位数量 16.85 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正 |
| 埋設型伸縮装置補修             | 式          | 1                       |             |             | ZZ99*01*01012<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正           |
| 排水施設工<br>(0022)       | 式          | 1                       |             |             |   |
| 排水管<br>(0023)         | m          | 3                       |             |             | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0    |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 排水管設置                    |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
| J01 足場の有無                | m          | 3.4<br>有り               |             |             | CB473320<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正             |
| TSステンレス排水装置 排水桝TSDR-MT-1 | 基          | 2                       |             |             | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正        |
| 取付金具 TS-T1               | 基          | 2                       |             |             | ZZ99*01*01006<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正        |
| 排水管<br>(0024)            | m          | 3                       |             |             | オプション入力<br>第0014号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                          |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| 排水管設置                    | m          | 2.8                     |             |             | CB473320<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0      |
| J01 足場の有無                |            | 有り                      |             |             | 単価補正  |
| TSステンレス排水装置 排水桝TSDR-MT-2 | 基          | 2                       |             |             | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                          |            |                         |             |             | 単価補正  |
| 取付金具 TS-T2               | 基          | 2                       |             |             | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                          |            |                         |             |             | 単価補正  |
| 橋梁用高欄工<br>(0025)         | 式          | 1                       |             |             |   |
| 橋梁用高欄<br>(0026) (P)      | m          | 23                      |             |             | 第0015号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0  |
| Q01 材質                   |            | アルミ製                    |             |             | 歩 2025.07 単 2025.07   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                                      |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                         | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件              | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| Q02 高欄形式<br>Q03 橋梁用高欄設置費<br>Q04 橋梁用高欄材料費（一体式） |            | 橋梁用高欄（一体式）<br>橋梁用高欄<br>橋梁用高欄一体式（材料費） |             |             | 単価地区 平川市（旧平賀町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上（月単位）                                   |
| 橋梁用高欄   | m          | 22.7                                 |             |             | CB422740<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市（旧平賀町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |
| J01 設置方法                                      |            | 一体式                                  |             |             |  |
| 橋梁用高欄一体式（材料費）                                 | m          | 22.7                                 |             |             | CB422741<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市（旧平賀町）<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |
| 橋梁補修工<br>（0027）                               | 式          | 1                                    |             |             |  |
| 橋梁地覆補修工<br>（0028）                             | 式          | 1                                    |             |             |  |
| 橋梁地覆とりこわし<br>（0029）（P）                        | m3         | 2                                    |             |             | 第0016号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市（旧平賀町）<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 とりこわし費                                    |            | とりこわし                                |             |             |  |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |                    | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| とりこわし                              |            |                         |                    |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| J01 費用の内訳                          | m3         | 2.4                     | 全ての費用              |             | CB431710<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0              |
| 鉄筋<br>(0030) (P)                   |            |                         |                    |             | 単価補正  |
| Q01 鉄筋規格<br>Q03 鉄筋費                | t          | 0.13                    | SD345 D13<br>鉄筋    |             | 第0017号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 鉄筋                                 |            |                         |                    |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| J01 鉄筋規格<br>J02 費用の内訳              | t          | 0.13                    | SD345 D13<br>全ての費用 |             | CB431720<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0              |
| 異形棒鋼 <sup>ホ</sup> キシ樹脂塗装<br>(0031) |            |                         |                    |             | 単価補正  |
|                                    | t          | 0.01                    |                    |             | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07                              |

|                                 |            |    |                         |              |             |   |  |
|---------------------------------|------------|----|-------------------------|--------------|-------------|---|--|
| 工事名                             | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |                         |              | 事業区分        | 道路維持・修繕   |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回  | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |  |
|                                 |            |    |                         |              |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0  |  |
|                                 |            |    |                         |              |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |  |
| 異形棒鋼 <sup>エボシ</sup> 樹脂塗装<br>D13 |            | t  | 0.005                   |              |             | ZZ99*01*01035<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                     |  |
|                                 |            |    |                         |              |             | 単価補正  |  |
| コンクリート<br>(0032)                |            | m3 | 4                       |              |             | オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |  |
|                                 |            |    |                         |              |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |  |
| コンクリート                          |            | m3 | 4.1                     |              |             | CB431730<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                          |  |
| J01 コンクリート規格                    |            |    | 土木(12)-2                | 24-12-25(20) |             |   |  |
| J02 養生工の有無                      |            |    | 有り                      |              |             |   |  |
| J03 費用の内訳                       |            |    | 全ての費用                   |              |             |   |  |
|                                 |            |    |                         |              |             | 単価補正  |  |
| ひびわれ誘発目地<br>(0033)              |            | m  | 3                       |              |             | オプション入力<br>第0020号内訳書  |  |

平川市

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                       |            |                         |             |             | 単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)                         |
| ひび割れ誘発目地              | m          | 3.2                     |             |             | ZZ99*01*01031<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                                  |
| 水切り材設置工<br>(0034)     | 式          | 1                       |             |             | オプション入力  |
| 水切り材設置<br>(0035)      | m          | 23                      |             |             | オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 水切り材設置                | m          | 22.6                    |             |             | ZZ99*01*01034<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)  |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             |             | 事業区分  | 道路維持・修繕       |
|--|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |               |
|  |            |                         |             |             | 労調係数  | 1.000 00-00 0 |
|  |            |                         |             |             | 単価補正  |               |
| 水切り材（軟質PVC）  | m          | 22.6                    |             |             | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0           |               |
|  |            |                         |             |             | 単価補正  |               |
| ひび割れ補修工<br>(0036)  | 式          | 1                       |             |             |   |               |
| 低圧注入工法<br>(0037)   | 構造物        | 1                       |             |             | 第0022号内訳書<br>単位数量 1 構造物<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |               |
| <div>Q01 1構造物当り補修延べ延長区分</div> <div>Q02 1構造物当り補修延べ延長</div> <div>Q04 材料種類</div> <div>Q05 低圧注入工法費</div>                           |            |                         |             |             | <div>25m未満</div> <div>25m未満</div> <div>(エポキシ樹脂)</div> <div>ひび割れ補修工(低圧注入工法)</div>                  |               |
|  |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |               |
| ひび割れ補修工(低圧注入工法)  | 構造物        | 1                       |             |             | WB229110<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                |               |
| <div>J01 1構造物当り補修延べ延長区分</div> <div>J03 1構造物当り注入材使用量(実数)</div> <div>J04 1構造物当りシール材設計量(実数)</div> <div>J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実</div> |            |                         |             |             | <div>25m未満</div> <div>0.11kg</div> <div>2.03kg</div> <div>24個</div>                               |               |
|  |            |                         |             |             | 単価補正  |               |
| 断面修復工  |            |                         |             |             |   |               |

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| (0038)                | 式          | 1                       |             |             |   |
| 左官工法<br>(0039)        | 構造物        | 1                       |             |             | 第0023号内訳書<br>単位数量 1 構造物<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)           |
| Q01 1構造物当り修復延べ体積区分    |            | 0.1m3未満                 |             |             |   |
| Q02 1構造物当り修復延べ体積      |            | 0.1m3未満                 |             |             |   |
| Q04 材料種類              |            | ポリマーセメントモルタル            |             |             |   |
| Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理      |            | 無し                      |             |             |   |
| Q06 左官工法費             |            | 断面修復工(左官工法)             |             |             |   |
| 断面修復工(左官工法)           | 構造物        | 1                       |             |             | WB229210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正  |
| J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無   |            | 無し                      |             |             |   |
| J02 1構造物当り修復延べ体積区分    |            | 0.1m3未満                 |             |             |   |
| J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)  |            | 0.01m3                  |             |             |   |
| 表面処理工<br>(0040)       | 式          | 1                       |             |             | オプション入力   |
| 下地処理工<br>(0041)       | m2         | 125                     |             |             | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 下地処理(表面含浸)            |            |                         |             |             | WB820220  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             |             | 事業区分  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |         |
|                       | m2         | 124.8                   |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                                      |         |
| J01 夜間作業の有無           |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J02 時間的制約の有無          |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J03 高所作業車の有無          |            | 無し                      |             |             |   |         |
| 含浸材塗布工<br>(0042)      | m2         | 125                     |             |             | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正 |         |
| 含浸材塗布                 | m2         | 124.8                   |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)<br>DZ820010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正    |         |
| J01 夜間作業の有無           |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J02 時間的制約の有無          |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J03 高所作業車の有無          |            | 無し                      |             |             |   |         |
| J04 表面含浸材料            |            | 高分子系                    |             |             |   |         |
| 簡易清掃工<br>(0043)       | m2         | 39                      |             |             | オプション入力<br>第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0             |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 簡易清掃                  |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
|                       | m2         | 39.4                    |             |             | WB820210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                          |
| J01 夜間作業の有無           |            | 無し                      |             |             |   |
| J02 時間的制約の有無          |            | 無し                      |             |             |   |
| J03 高所作業車の有無          |            | 無し                      |             |             |   |
| 含浸材塗布工<br>(0044)      |            |                         |             |             | 単価補正  |
|                       | m2         | 39                      |             |             | オプション入力<br>第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
| 含浸材塗布                 |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
|                       | m2         | 39.4                    |             |             | DZ820010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                          |
| J01 夜間作業の有無           |            | 無し                      |             |             |   |
| J02 時間的制約の有無          |            | 無し                      |             |             |   |
| J03 高所作業車の有無          |            | 無し                      |             |             |   |
| J04 表面含浸材料            |            | シン系                     |             |             |   |
| 親柱補修工<br>(0045)       |            |                         |             |             | 単価補正  |
|                       | 式          | 1                       |             |             | オプション入力   |
| はつり工<br>(0046)        |            |                         |             |             | オプション入力   |
|                       | 式          | 1                       |             |             |   |



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| コンクリートはつり<br>(0047)     | m2         | 1.3                     |             |             | オプション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリートはつり               | m2         | 1.26                    |             |             | CB224250<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                                       |
| J01 平均はつり厚<br>J02 費用の内訳 |            | 3cmを超え6cm以下<br>全ての費用    |             |             |  |
| 復旧工<br>(0048)           | 式          | 1                       |             |             | オプション入力  |
| コンクリート<br>(0049)        | m3         | 0.1                     |             |             | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリート                  |            |                         |             |             | CB240010   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       |            | m3 | 0.1                     |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |
| J01 構造物種別             |            |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 単価補正  |
| J02 打設工法              |            |    | 人力打設                    |             |             |   |
| J03 コンクリート規格          |            |    | 土木(12)-2 24-12-25(20)   |             |             |   |
| J05 養生工の種類            |            |    | 一般養生                    |             |             |   |
| J07 現場内小運搬の有無         |            |    | 無し                      |             |             |   |
| J13 費用の内訳             |            |    | 全ての費用                   |             |             |   |
| 型枠<br>(0050)          |            | m2 | 1                       |             |             | オプション入力<br>第0030号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       |            |    |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
| 型枠                    |            | m2 | 1.4                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                          |
| J01 型枠の種類             |            |    | 一般型枠                    |             |             | 単価補正  |
| J02 構造物の種類            |            |    | 鉄筋・無筋構造物                |             |             |   |
| 下部工補修工<br>(0051)      |            | 式  | 1                       |             |             | オプション入力   |
| 構造物取壊し工<br>(0052)     |            | 式  | 1                       |             |             | オプション入力   |
| コンクリートはつり<br>(0053)   |            | m2 | 0.3                     |             |             | オプション入力<br>第0031号内訳書  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       |            |                         |             |             | 単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)                         |
| コンクリートはつり             | m2         | 0.34                    |             |             | CB224250<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正  |
| J01 平均はつり厚            |            | 3cmを超え6cm以下             |             |             |   |
| J02 費用の内訳             |            | 全ての費用                   |             |             |   |
| 復旧工<br>(0054)         | 式          | 1                       |             |             | オプション入力   |
| コンクリート工<br>(0055)     | m3         | 0.1                     |             |             | オプション入力<br>第0032号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| コンクリート                | m3         | 0.1                     |             |             | CB240010<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)  |
| J01 構造物種別             |            | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |   |
| J02 打設工法              |            | 人力打設                    |             |             |   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |   |             |             | 事業区分  | 道路維持・修繕       |
|--|------------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |               |
| J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳   |            | 各種<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用   |             |             | 労調係数  | 1.000 00-00 0 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)   | 孔          | 12  |             |             | 単価補正  |               |
| J01 削孔深さ   |            | 30mm以上200mm未満   |             |             | CB224410<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0      |               |
| ARケミカルセッターMUアンカー<br>MU-12 φ13.0×110mm ガラス管   | 本          | 12  |             |             | 単価補正  |               |
| 鉄筋工[市場単価]  | t          | 0.004   |             |             | ZZ99*01*01027<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |               |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模<br>J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正<br>J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 |            | SD345 D13<br>一般構造物<br>10t未満<br>無<br>無<br>無<br>無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |             |             | 単価補正  |               |
| 瀝青質目地板<br>厚10mm  | m2         | 0.2   |             |             | Z004150001<br>管理費区分 0   |               |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |            |                         |             |             |   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
|                       |            |                         |             |             | 歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |
| 型枠<br>(0056)          | m2         | 0.4                     |             |             | オブション入力<br>第0033号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 型枠                    | m2         | 0.4                     |             |             | CB240210<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正  |
| J01 型枠の種類             |            | 一般型枠                    |             |             |   |
| J02 構造物の種類            |            | 鉄筋・無筋構造物                |             |             |   |
| 構造物撤去工<br>(0057)      | 式          | 1                       |             |             |   |
| 運搬処理工<br>(0058)       | 式          | 1                       |             |             |   |
| 殻運搬<br>(0059) (P)     | m3         | 5                       |             |             | 第0034号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名  | 枇杷田橋橋梁補修工事 |  |             |             | 事業区分   | 道路維持・修繕 |
|--|------------|--|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費  |            | コンクリート殻(無筋)<br>殻運搬                                     |             |             | 歩 2025. 07 単 2025. 07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1. 000 00-00 0 |         |
|  |            |  |             |             | 週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)   |         |
| 殻運搬  | m3         | 4. 5   |             |             | CB227010<br>管理費区分 0  |         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |            | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>5. 7km以下<br>全ての費用  |             |             | 歩 2025. 07 単 2025. 07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1. 000 00-00 0 |         |
|  |            |  |             |             | 単価補正   |         |
| 殻運搬<br>(0060) (P)  | m3         | 4  |             |             | 第0035号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                              |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 殻運搬費  |            | アスファルト殻<br>殻運搬   |             |             | 歩 2025. 07 単 2025. 07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1. 000 00-00 0 |         |
|  |            |  |             |             | 週休 2 日補正 4週8休以上(月単位)   |         |
| 殻運搬  | m3         | 3. 7   |             |             | CB227010<br>管理費区分 0  |         |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳  |            | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>6. 5km以下<br>全ての費用 |             |             | 歩 2025. 07 単 2025. 07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1. 000 00-00 0 |         |
|  |            |  |             |             | 単価補正   |         |
| 殻運搬<br>(0061)  | m3         | 3  |             |             | オプション入力<br>第0036号内訳書   |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |            |    |                         |             |             |  |  |
|-----------------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |  |
|                       |            |    |                         |             |             | 単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)              |  |
| 殻運搬(路面切削)             |            | m3 | 3.3                     |             |             | CB430020<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                             |  |
| J01 DID区間の有無          |            |    | 無し                      |             |             | 第0037号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |  |
| J02 運搬距離(km)(DID区間無)  |            |    | 5.5km以下                 |             |             | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                             |  |
| J04 費用の内訳             |            |    | 全ての費用                   |             |             |  |  |
| 殻処分<br>(0062)         |            | m3 | 5                       |             |             |  |  |
| Q01 殻種別               |            |    | コンクリート殻(無筋)             |             |             |  |  |
| Q02 処分費               |            |    | 処分費(t)                  |             |             |  |  |
| 処分費(t)                |            | t  | 10.6                    |             |             |  |  |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                       |            |                         |             |             |   |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要  |
| 殻処分<br>(0063)         | m3         | 4                       |             |             | 第0038号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位)            |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費    |            | アスファルト殻<br>処分費(t)       |             |             |   |
| 処分費(t)                | t          | 8.7                     |             |             | WB020052<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正  |
| 殻処分<br>(0064)         | m3         | 3                       |             |             | オプション入力<br>第0039号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 処分費<br>As切削材          | t          | 7.8                     |             |             | Y007600001003<br>管理費区分 T<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
|                       |            |                         |             |             | 単価補正   |
| スクラップ処分<br>(0065)     | t          | 0.58                    |             |             | オプション入力<br>第0040号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 9<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |
|                       |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
| 処分費<br>スクラップH3        | t          | 0.575                   |             |             | Y007600001004<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                    |
|                       |            |                         |             |             | 単価補正   |
| 現場発生品運搬<br>(0066) (P) | t          | 0.58                    |             |             | 第0041号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0            |
|                       |            |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)   |
|                       |            |                         |             |             | Q01 発生材種類 スクラップ<br>Q02 積込・荷卸し・運搬 現場発生品及び支給品運搬  |
| 現場発生品及び支給品運搬          | t          | 0.575                   |             |             | CB010410<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)   |
|                       |            |                         |             |             | J01 トラック機種 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t<br>J02 DID区間の有無 有り   |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             |             | 事業区分   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |         |
| J04 片道運搬距離(km)DID有    |            | 9.0km以下                 |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |         |
| 仮設工<br>(0067)         | 式          | 1                       |             |             |  |         |
| 橋梁足場工<br>(0068)       | 式          | 1                       |             |             | オプション入力  |         |
| 足場<br>(0069)          | 掛m2        | 110                     |             |             | オプション入力<br>第0042号内訳書<br>単位数量 1 掛m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |         |
| 足場工                   | 掛m2        | 18                      |             |             | WB252110<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |         |
| J01 工法                |            | 手摺先行型枠組足場               |             |             |  |         |
| J02 安全ネット             |            | 不要                      |             |             |  |         |
| J03 ラフテレンクレーン賃料補正     |            | 標準(1.0)                 |             |             |  |         |
| 足場工                   | 掛m2        | 89                      |             |             | WB252110<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正   |         |
| J01 工法                |            | 単管足場                    |             |             |  |         |
| J02 安全ネット             |            | 不要                      |             |             |  |         |
| J03 ラフテレンクレーン賃料補正     |            | 標準(1.0)                 |             |             |  |         |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕             |
|-----------------------|------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |            | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| 朝顔                    |            |    |                         |             |             | 単価補正                |
|                       |            | m2 | 111                     |             |             | WB470690            |
| J01 橋梁の種類             |            |    | 少数I桁                    |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 作業区分              |            |    | 設置・撤去・賃料                |             |             | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| J03 供用月数(実数入力)        |            |    | 0.6月                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
| J04 朝顔の区分             |            |    | 両側朝顔                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| 橋梁防護工<br>(0070)       |            |    |                         |             |             | 単価補正                |
|                       |            | 式  | 1                       |             |             | オプション入力             |
| シート張防護工<br>(0071)     |            |    |                         |             |             | オプション入力             |
|                       |            | m2 | 110                     |             |             | 第0043号内訳書           |
|                       |            |    |                         |             |             | 単位数量 1 m2           |
|                       |            |    |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                       |            |    |                         |             |             | 歩 2025.07 単 2025.07 |
|                       |            |    |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |            |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| シート張防護工               |            |    |                         |             |             | 週休2日補正 4週8休以上(月単位)  |
|                       |            | m2 | 111                     |             |             | WB470730            |
| J01 作業区分              |            |    | 設置・撤去・賃料                |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 供用月数(実数入力)        |            |    | 0.6月                    |             |             | 歩 2025.07 単 2025.07 |
| J03 朝顔の区分             |            |    | 両側朝顔                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |            |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| 板張防護工                 |            |    |                         |             |             | 単価補正                |
|                       |            |    |                         |             |             | オプション入力             |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| (0072)                | m2         | 110                     |             |             | 第0044号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| 板張防護工                 | m2         | 111                     |             |             | WB470720<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>単価補正                             |
| J01 作業区分              |            | 設置・撤去・賃料                |             |             |  |
| J02 供用月数(実数入力)        |            | 0.6月                    |             |             |  |
| J03 朝顔の区分             |            | 両側朝顔                    |             |             |  |
| 交通管理工<br>(0073)       | 式          | 1                       |             |             |  |
| 交通誘導警備員<br>(0074)     | 人日         | 20                      |             |             | 第0045号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br><br>週休2日補正 4週8休以上(月単位) |
| Q01 交通誘導警備員費          |            | 交通誘導警備員B                |             |             |  |
| 交通誘導警備員B              | 人日         | 20                      |             |             | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2025.07 単 2025.07<br>単価地区 平川市(旧平賀町)   |

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 枇杷田橋橋梁補修工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕            |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位         | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                 |
|                        |            |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0 |
|                        |            |                         |             |             | 単価補正               |
| 直接工事費<br>(0075)        | 式          | 1                       |             |             |                    |
| 共通仮設<br>(0076)         | 式          | 1                       |             |             |                    |
| 共通仮設費<br>(0077)        | 式          | 1                       |             |             |                    |
| 現場環境改善費<br>(0078)      | 式          | 1                       |             |             |                    |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0079) | 式          | 1                       |             |             |                    |
|                        | 市街地補正      | 市街地以外                   |             |             |                    |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0080)   | 式          | 1                       |             |             |                    |
|                        | 主たる工種      | 12:橋梁保全工事               |             |             |                    |
|                        | 施工地域等補正    | 一般交通影響有り（2）－1           | 1.4         |             |                    |
|                        | 除雪工事補正     | 未使用                     | 1.00        |             |                    |
|                        | ICT施工補正    | 補正なし                    | 1.0         |             |                    |
|                        | 週休2日補正     | 4週8休以上(月単位)             | 1.03        |             |                    |
| 純工事費<br>(0081)         | 式          | 1                       |             |             |                    |
| 現場管理費<br>(0082)        | 式          | 1                       |             |             |                    |
|                        | 施工地域等補正    | 一般交通影響有り（2）－1           | 1.2         |             |                    |
|                        | 工期日数       | 183日間                   |             |             |                    |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

|                        |             |                         |             |             |         |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 枇杷田橋橋梁補修工事  |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 冬期日数                   | 91日間        |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地         |                         | 1.20%       |             |         |
| 施工時期補正                 | 自動設定        |                         | 0.60%       |             |         |
| 緊急工事補正                 | 補正なし        |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし        |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正                | 補正なし        |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                 | 4週8休以上(月単位) |                         | 1.05        |             |         |
| 工事原価<br>(0083)         | 式           | 1                       |             |             |         |
| 一般管理費等<br>(0084)       | 式           | 1                       |             |             |         |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない     |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない     |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証       |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0085)         | 式           | 1                       |             |             |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0086) | 式           | 1                       |             |             |         |
| 工事費計<br>(0087)         | 式           | 1                       |             |             |         |
|                        |             |                         |             |             |         |

| レベル 1<br>工事区分 | レベル 2<br>工 種 | レベル 3<br>種 別 | レベル 4<br>細 別 | レベル 5<br>規 格             | レベル 6<br>積算要素            | 単位             | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘 要       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|------|------|-----------|
|               |              |              |              |                          |                          |                | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |           |
| 橋梁保全工事        |              |              |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               | 舗装工          |              |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              | 路面切削工        |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | 路面切削         | 全面切削 6cm以下               |                          | m <sup>2</sup> | 103.0 | 103   |      |      |           |
|               |              |              |              | CB430010                 | 路面切削                     | m <sup>2</sup> | 103.0 | 103.0 |      |      | 全面 3cm    |
|               |              |              | 路面切削         | As舗装版 t=3cm              |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | アスファルト舗装版 t=3cm W=30cm   | 式              | 1     | 1     |      |      | 帯状切削3cm以下 |
|               |              |              | 路面切削         | Co舗装版 t=2cm              |                          | m <sup>2</sup> | 99.8  | 100   |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | コンクリート舗装版 t=2cm          | m <sup>2</sup> | 99.8  | 99.8  |      |      |           |
|               |              | 橋面防水工        |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | 橋面防水         | 塗膜系防水                    |                          | m <sup>2</sup> | 98.3  | 98    |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | 塗膜系防水（アスファルト系）           | m <sup>2</sup> | 98.3  | 98.3  |      |      |           |
|               |              | 舗装打換え工       |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | 舗装版切断        | As舗装版、t=7cm              |                          | m              | 19.0  | 19    |      |      |           |
|               |              |              |              | CB430510                 | 舗装版切断                    | m              | 19.0  | 19.0  |      |      |           |
|               |              |              | 舗装版破碎        | As舗装版 t=7cm              |                          | m <sup>2</sup> | 8.4   | 8     |      |      |           |
|               |              |              |              | CB430310                 | 舗装版破碎                    | m <sup>2</sup> | 8.4   | 8.4   |      |      |           |
|               |              |              | 表層（橋面）       | ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型 t=5cm  |                          | m <sup>2</sup> | 103.0 | 103   |      |      |           |
|               |              |              |              | CB410260                 | 表層（車道・路肩部）               | m <sup>2</sup> | 103.0 | 103.0 |      |      |           |
|               |              |              | 表層（すり付け部）    | ②密粒度As (13) 改質Ⅱ型 t=4cm   |                          | m <sup>2</sup> | 8.4   | 8     |      |      |           |
|               |              |              |              | CB410260                 | 表層（車道・路肩部）               | m <sup>2</sup> | 8.4   | 8.4   |      |      |           |
|               |              |              | 表層（すり付け部）    | ⑤密粒度As (13F) 改質Ⅱ型 t=3cm  |                          | m <sup>2</sup> | 13.5  | 14    |      |      |           |
|               |              |              |              | CB410260                 | 表層（車道・路肩部）               | m <sup>2</sup> | 13.5  | 13.5  |      |      |           |
|               | 区画線工         |              |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              | 区画線工         |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | ペイント式区画線     | ペイント式溶剤型 常温 W=15cm、実線    |                          | m              | 28.8  | 29    |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | 区画線設置                    | m              | 28.8  | 28.8  |      |      | 外側線       |
|               |              |              | ペイント式区画線     | ペイント式溶剤型 常温 W=15cm、破線    |                          | m              | 10.0  | 10    |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | 区画線設置                    | m              | 10.0  | 10.0  |      |      | 中央線       |
|               | 橋梁付属物工       |              |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              | 伸縮継手工        |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | 埋設ジョイント補修    | 伸縮装置及び床版防水の一体化工法         |                          | m              | 16.85 | 16.9  |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | 埋設ジョイント補修                | m              | 16.85 | 16.85 |      |      |           |
|               |              | 排水施設工        |              |                          |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |           |
|               |              |              | 排水管          | 高気密ステンレス排水管 排水樹TSDR-MT-1 |                          | m              | 3.4   | 3     |      |      |           |
|               |              |              |              | CB473320                 | 排水管設置                    | m              | 3.4   | 3.4   |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | TSステンレス排水装置 排水樹TSDR-MT-1 | 基              | 2     | 2     |      |      |           |
|               |              |              |              |                          | 取付金具 TS-T1               | 基              | 2     | 2     |      |      |           |
|               |              |              | 排水管          | 高気密ステンレス排水管 排水樹TSDR-MT-2 |                          | m              | 2.8   | 3     |      |      |           |
|               |              |              |              | CB473320                 | 排水管設置                    | m              | 2.8   | 2.8   |      |      |           |

| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別 | レベル4<br>細別               | レベル5<br>規格       | レベル6<br>積算要素             | 単位             | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘要 |
|--------------|------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------|-------|------|------|----|
|              |            |            |                          |                  |                          |                | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |    |
|              |            |            |                          |                  | TSステンレス排水装置 排水柵TSDR-MT-2 | 基              | 2     | 2     |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 取付金具 TS-T1               | 基              | 2     | 2     |      |      |    |
|              |            | 橋梁用高欄工     |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 橋梁用高欄                    | アルミ製 橋梁用高欄       |                          | m              | 22.7  | 23    |      |      |    |
|              |            |            |                          | CB422740         | 橋梁用高欄                    | m              | 22.7  | 22.7  |      |      |    |
|              |            |            |                          | CB422741         | 橋梁用高欄一体式（材料費）            | m              | 22.7  | 22.7  |      |      |    |
|              | 橋梁補修工      |            |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            | 橋梁地覆補修工    |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 橋梁地覆とりこわし                |                  |                          | m <sup>3</sup> | 2.4   | 2     |      |      |    |
|              |            |            |                          | CB431710         | とりこわし                    | m <sup>3</sup> | 2.4   | 2.4   |      |      |    |
|              |            |            | 鉄筋                       | SD345 D13        |                          | t              | 0.130 | 0.13  |      |      |    |
|              |            |            |                          | CB431720         |                          | t              | 0.130 | 0.130 |      |      |    |
|              |            |            | 異形棒鋼丸 <sup>※</sup> 杉樹脂塗装 | D13              |                          | t              | 0.005 | 0.01  |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 異形棒鋼丸 <sup>※</sup> 杉樹脂塗装 | t              | 0.005 | 0.005 |      |      |    |
|              |            |            | コンクリート                   | 24N-12-25        |                          | m <sup>3</sup> | 4.1   | 4     |      |      |    |
|              |            |            |                          | CB431730         | コンクリート                   | m <sup>3</sup> | 4.1   | 4.1   |      |      |    |
|              |            |            | ひび割れ誘発目地                 |                  |                          | m              | 3.2   | 3     |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  |                          | m              | 3.2   | 3.2   |      |      |    |
|              |            | 水切り材設置工    |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 水切り材設置                   | 軟質PVC            |                          | m              | 22.6  | 23    |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 水切り材設置                   | m              | 22.6  | 22.6  |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 水切り（軟質PVC）               | m              | 22.6  | 22.6  |      |      |    |
|              |            | ひび割れ補修工    |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 低圧注入工法                   | エポキシ樹脂           |                          | 構造物            | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | ひび割れ補修工（低圧注入工法）          | 構造物            | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            | 断面修復工      |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 左官工法                     | ポリマーセメントモルタル     |                          | 構造物            | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 断面修復工（左官工法）              | 構造物            | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            | 表面処理工      |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | 下地処理工                    |                  |                          | m <sup>2</sup> | 124.8 | 125   |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 下地処理（表面含浸）               | m <sup>2</sup> | 124.8 | 124.8 |      |      |    |
|              |            |            | 含浸材塗布工                   | 高分子系             |                          | m <sup>2</sup> | 124.8 | 125   |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 含浸材塗布                    | m <sup>2</sup> | 124.8 | 124.8 |      |      |    |
|              |            |            | 簡易清掃工                    |                  |                          | m <sup>2</sup> | 39.4  | 39    |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 簡易清掃                     | m <sup>2</sup> | 39.4  | 39.4  |      |      |    |
|              |            |            | 含浸材塗布工                   | シラン系             |                          | m <sup>2</sup> | 39.4  | 39    |      |      |    |
|              |            |            |                          |                  | 含浸材塗布                    | m <sup>2</sup> | 39.4  | 39.4  |      |      |    |
|              | 親柱補修工      |            |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            | はつり工       |                          |                  |                          | 式              | 1     | 1     |      |      |    |
|              |            |            | コンクリートはつり                | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |                          | m2             | 1.26  | 1.3   |      |      |    |



| レベル1<br>工事区分 | レベル2<br>工種 | レベル3<br>種別 | レベル4<br>細別 | レベル5<br>規格       | レベル6<br>積算要素       | 単位              | 当初数量  |       | 変更数量 |      | 摘要  |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------|-------|------|------|-----|
|              |            |            |            |                  |                    |                 | 計算数量  | 計上数量  | 計算数量 | 計上数量 |     |
|              |            |            |            | CB224250         | コンクリートはつり          | m2              | 1.26  | 1.26  |      |      |     |
|              |            | 復旧工        |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            |            | コンクリート     |                  |                    | m <sup>3</sup>  | 0.1   | 0.1   |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 24N-12-25          | m <sup>3</sup>  | 0.1   | 0.1   |      |      |     |
|              |            |            | 型枠         | 一般型枠             |                    | m <sup>2</sup>  | 1.4   | 1     |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 型枠                 | m <sup>2</sup>  | 1.4   | 1.4   |      |      |     |
|              | 下部工補修工     |            |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            | 構造物取壊し工    |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            |            | コンクリートはつり  | 鉄筋Co 3cmを超え6cm以下 |                    | m <sup>3</sup>  | 0.34  | 0.3   |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | コンクリートはつり          | m <sup>3</sup>  | 0.34  | 0.34  |      |      |     |
|              |            | 復旧工        |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            |            | コンクリート     | 24N-12-25        |                    | m <sup>3</sup>  | 0.1   | 0.1   |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | コンクリート             | m <sup>3</sup>  | 0.1   | 0.1   |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 孔               | 12    | 12    |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 樹脂アンカー（MU-12）      | 本               | 12    | 12    |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 鉄筋工（市場単価）          | t               | 0.004 | 0.004 |      |      | D13 |
|              |            |            |            |                  | 瀝青質目地板 t=10mm      | m <sup>2</sup>  | 0.2   | 0.2   |      |      |     |
|              |            |            | 型枠         | 一般型枠             |                    | m <sup>2</sup>  | 0.40  | 0.4   |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 型枠                 | m <sup>2</sup>  | 0.40  | 0.4   |      |      |     |
|              | 構造物撤去工     |            |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            | 運搬処理工      |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            |            | 殻運搬        | 無筋Co殻            |                    | m <sup>3</sup>  | 4.5   | 5     |      |      |     |
|              |            |            |            | CB227010         | 殻運搬                | m <sup>3</sup>  | 4.5   | 4.5   |      |      |     |
|              |            |            | 殻運搬        | As殻              |                    | m <sup>3</sup>  | 3.7   | 4     |      |      |     |
|              |            |            |            | CB227010         | 殻運搬                | m <sup>3</sup>  | 3.7   | 3.7   |      |      |     |
|              |            |            | 殻運搬        | As切削材            |                    | m <sup>3</sup>  | 3.3   | 3     |      |      |     |
|              |            |            |            | CB227010         | 殻運搬                | m <sup>3</sup>  | 3.3   | 3.3   |      |      |     |
|              |            |            | 殻処分        | 無筋Co殻            |                    | m <sup>3</sup>  | 4.5   | 5     |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 殻処分                | t               | 10.6  | 10.6  |      |      |     |
|              |            |            | 殻処分        | As殻              |                    | m <sup>3</sup>  | 3.7   | 4     |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 殻処分                | t               | 8.7   | 8.7   |      |      |     |
|              |            |            | 殻処分        | As切削材            |                    | m <sup>3</sup>  | 3.3   | 3     |      |      |     |
|              |            |            |            |                  | 殻処分                | t               | 7.8   | 7.8   |      |      |     |
|              |            |            | スクラップ処分    | スクラップH3          |                    | t               | 0.575 | 0.58  |      |      |     |
|              |            |            |            |                  |                    | t               | 0.575 | 0.575 |      |      |     |
|              |            |            | 現場発生品運搬    | スクラップH3          |                    | t               | 0.575 | 0.58  |      |      |     |
|              |            |            |            |                  |                    | t               | 0.575 | 0.575 |      |      |     |
|              | 仮設工        |            |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            | 橋梁足場工      |            |                  |                    | 式               | 1     | 1     |      |      |     |
|              |            |            | 足場         |                  |                    | 掛m <sup>2</sup> | 106.7 | 110   |      |      |     |

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

舗装工

| 名称        | 計 算 式 ・ 略 図  | 数 量   |
|-----------|--|---|
| 路面切削工     |  |   |
| 路面切削      | アスファルト舗装 全面 t=3cm<br>$A = ( 12.320 + 0.200 \times 2 ) \times 8.100$<br>= 103.0 m <sup>2</sup><br>As舗装版 t=3cm W=30 帯状<br>$A = 8.426 \times 0.3 \times 2$<br>= 5.1 m <sup>2</sup><br>Co舗装版 t=2cm<br>$A = 12.320 \times 8.100$<br>= 99.8 m <sup>2</sup> |   |
| 橋面防水工     |  |   |
| 橋面防水      | 塗膜系防水（アスファルト系）   |   |
| 橋面        | $A1 = 12.133 \times 8.100$   | = 98.3 m <sup>2</sup>                         |
| 成型目地材     | t=5mm厚、セロシールSS同等品以上<br>$L = 12.32 \times 2$  | = 24.6 m                                      |
| 導水パイプ     | 樹脂製 φ15mm<br>$L = 10.30 \times 2$  | = 20.6 m                                      |
| 舗装打換え工    |  |   |
| 舗装版切断     | アスファルト舗装 t=7cm<br>$L = 9.5 + 9.5$  | = 19.0 m                                      |
| 舗装版破碎     | アスファルト舗装 t=7cm<br>$A2 = 0.50 \times 8.426 \times 2$  | = 8.4 m <sup>2</sup>                          |
| アスファルト舗装工 |  |   |
| 橋面工       | ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=5cm<br>$A1 = ( 12.320 + 0.200 \times 2 ) \times 8.100$   | = 103.03 m <sup>2</sup>                       |
| 排水樹       | $A2 = - 0.105 \times 0.125 \times 4$   | = -0.05 m <sup>2</sup>                        |
|           | 計  | 103.0 m <sup>2</sup>                          |
| すり付け部     | ②密粒度As(13)改質Ⅱ型 t=4cm<br>$A = 0.500 \times 8.426 \times 2$<br>⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=3cm<br>$A = 0.800 \times 8.426 \times 2$  | = 8.4 m <sup>2</sup><br>= 13.5 m <sup>2</sup> |

## 数量集計表

[illegible]

舗装工

| 名称   | 計 算 式 ・ 略 図                   | 数 量      |
|------|-------------------------------|----------|
| 区画線工 |                               |          |
| 外側線  | 実線 W=15cm<br>L = 14.40 × 2.00 | = 28.8 m |
| 中央線  | 破線 W=15cm<br>L = 10.00        | = 10.0 m |

## 数量集計表

[illegible]

# 伸縮装置補修工

| 名称           | 計 算 式 ・ 略 図  | 数 量              |
|--------------|--|------------------|
| 伸縮装置補修工      | 埋設ジョイント補修（伸縮装置及び床版防水の一体化工法）<br>$L = 8.426 \times 2$                      | = 16.85 m        |
| 排水施設工        | 高気密ステンレス排水管  |                  |
| 設置延長         | TSDR-MT-1<br>$L = ( 0.450 + 0.360 + 0.414 + 0.473 ) \times 2$<br>$N = 2$ | = 3.4 m<br>= 2 基 |
|              | TSDR-MT-2<br>$L = ( 0.450 + 0.940 ) \times 2$<br>$N = 2$                 | = 2.8 m<br>= 2 基 |
| 橋梁用高欄工<br>設置 | アルミ製<br>$L = 11.358 \times 2$  | = 22.7 m         |



橋梁補修工

数量集計表

| 名称           | 計算式・略図              | 単位 | 数量      | 摘要 |
|--------------|---------------------|----|---------|----|
| 橋梁地覆補修工      |                     |    |         |    |
| 地覆取壊し工       | 鉄筋コンクリート            | m3 | 2.4     |    |
| 鉄筋           | SD345 D13           | t  | 0.130   |    |
| 異形棒鋼球状樹脂塗装鉄筋 | D13                 | t  | 0.005   |    |
| コンクリート       | 24N-12-25           | m3 | 4.1     |    |
| 型枠           | 一般型枠                | m2 | 29.0    |    |
| ひび割れ誘発目地     | Vカット部 W=60mm t=30mm | m  | 3.2     |    |
| シーリング材       | ※ひび割れ誘発目地に含む        | L  | 3.0     |    |
|              |                     |    |         |    |
| 水切り材設置工      |                     |    |         |    |
| 水切り材設置       | 軟質PVC               | m  | 22.6    |    |
|              |                     |    |         |    |
| ひび割れ補修工      |                     |    |         |    |
| 低圧注入工法       | ゴム注入式               | m  | 5.8     |    |
|              | 注入量                 | kg | 0.00008 |    |
|              | ひび割れ注入材             | kg | 0.11    |    |
|              | シール材                | kg | 2.03    |    |
|              | 注入器                 | 個  | 24      |    |
|              |                     |    |         |    |
| 断面修復工        |                     |    |         |    |
| 左官工法         | ポリマーセメント            | m3 | 0.01    |    |
|              |                     |    |         |    |
| 表面処理工        |                     |    |         |    |
| 下地処理工        | コンクリート面清掃（既設）       | m2 | 124.8   |    |
| 含浸材塗布工       | 高分子系                | m2 | 124.8   |    |
| 簡易清掃工        | コンクリート面清掃（新設）       | m2 | 39.4    |    |
| 含浸材塗布工       | シラン系                | m2 | 39.4    |    |
|              |                     |    |         |    |
|              |                     |    |         |    |
|              |                     |    |         |    |

橋梁地覆補修工

| 名称       | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量                 |
|----------|---|---------------------|
| 橋梁地覆取壊し工 | 鉄筋コンクリート  |                     |
|          | $V1 = ( 0.180 + 0.250 + 0.490 + 0.094 \div 2 )$ $\times 0.100 \times 11.320 \times 2 = 2.19 \text{ m}^3$                        |                     |
| 端部       | $V2 = 0.430 \times 0.280 \times 0.180 \times 4 = 0.09 \text{ m}^3$  |                     |
| Gr支柱     | $V3 = 0.250 \times 0.080 \times 0.300 \times 6 \times 2 = 0.07 \text{ m}^3$   |                     |
|          | 計   | 2.4 m <sup>3</sup>  |
| 復旧       |   |                     |
| 鉄筋       | SD345 D13   |                     |
|          | $W = 130 \div 1000 = 0.130 \text{ t}$   |                     |
|          | SD345 D13 エポキシ樹脂塗装  |                     |
|          | $W = 5 \div 1000 = 0.005 \text{ t}$   |                     |
| コンクリート   | 24N-12-25   |                     |
|          | $V1 = ( ( 0.080 + 0.250 ) \times 0.100 + 0.250$ $\times 0.250 + 0.100 \times 0.770 ) \times 11.320 \times 2 = 3.91 \text{ m}^3$ |                     |
| 端部       | $V2 = 0.430 \times 0.280 \times ( ( 0.080 + 0.250 ) \times 4 = 0.16 \text{ m}^3$  |                     |
| Gr支柱     | $V3 = 0.250 \times 0.080 \times 0.300 \times 6 \times 2 = 0.07 \text{ m}^3$   |                     |
|          | 計   | 4.1 m <sup>3</sup>  |
| 型 枠      | 一般型枠  |                     |
|          | $A1 = ( 0.080 + 0.250 + 0.770 + 0.140 )$ $\times 11.320 \times 2 = 28.07 \text{ m}^2$   |                     |
|          | $A2 = ( 0.430 + 0.280 ) \times ( 0.080 + 0.250 ) \times 4 = 0.94 \text{ m}^2$   |                     |
|          | 計   | 29.0 m <sup>2</sup> |

橋梁地覆補修工

| 名称                 | 計 算 式 ・ 略 図  | 数 量                   |
|--------------------|--|-----------------------|
| ひび割れ誘発目地<br>シーリング材 | $L = ( 0.250 + 0.450 + 0.770 + 0.140 ) \times 2 = 3.2 \text{ m}$ $V = 0.06 \times 0.03 / 2 \times 3.2 \times 1000 \times 1.05 = 3.0 \text{ L}$   |                       |
| 水切り材設置             | $L = 11.320 \times 2 = 22.6 \text{ m}$   |                       |
| 表面処理工<br>簡易清掃工     | <p>コンクリート面清掃 ※橋梁補修工に計上</p> $A1 = ( 0.250 + 0.450 + 0.770 + 0.140 ) \times 11.32 \times 2 = 36.45 \text{ m}^2$ $A2 = ( 0.430 \times 0.280 + ( 0.430 + 0.280 ) \times 0.250 ) \times 4 = 0.83 \text{ m}^2$ |                       |
|                    | 計  | 37.3 m <sup>2</sup>   |
| 含浸材塗布工             | <p>シラン系 ※橋梁補修工に計上</p> <p>下地処理工と同様</p>  | = 37.3 m <sup>2</sup> |

橋梁補修工（1橋当り）

| 名称                         | 計 算 式 ・ 略 図  | 数 量 |
|----------------------------|--|-----|
| <b>ひび割れ補修工</b><br>下部工補修工より | 低圧低速式 ゴム注入式<br>$L = 5.80$<br>= 5.8 m<br>注入量<br>$V = 0.00008$<br>= 0.00008 m <sup>3</sup><br>ひび割れ注入材<br>$W = 0.11$<br>= 0.11 kg<br>シール材<br>$W = 2.03$<br>= 2.03 kg<br>注入器<br>$N = 24$<br>= 24 個 |     |
| <b>断面補修工</b>               | 左官工法、ポリマーセメント系修復材<br>親柱 主桁 下部工<br>$V = 0.002 + 0.005 + 0.003$<br>= 0.01 m <sup>3</sup>   |     |
| <b>表面処理工</b><br>下地処理工      | コンクリート面清掃<br>親柱 主桁 下部工<br>$A = 10.60 + 96.90 + 17.30$<br>= 124.8 m <sup>2</sup>  |     |
| 含浸材塗布工                     | 高分子系<br>親柱 主桁 下部工<br>$A = 10.60 + 96.90 + 17.30$<br>= 124.8 m <sup>2</sup>   |     |
| 簡易清掃工                      | コンクリート面清掃<br>地覆 親柱台座 下部工立上部<br>$A = 37.30 + 1.72 + 0.40$<br>= 39.4 m <sup>2</sup>  |     |
| 含浸材塗布工                     | シラン系<br>地覆 親柱台座 下部工立上部<br>$A = 37.30 + 1.72 + 0.40$<br>= 39.4 m <sup>2</sup>   |     |

## 数量集計表

[illegible]

親柱補修工

| 名称     | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量                   |
|--------|---|-----------------------|
| はつリエ   | 鉄筋コンクリート  |                       |
| 親柱     | $V1 = ( 0.595 \times 2 + 0.400 ) \times 0.150 \times 4$                                       | $= 0.95 \text{ m}^2$  |
| 台座     | $V2 = ( 0.632 \times 0.070 + 0.400 \times 0.035 + 0.632 \times 0.030 ) \times 4$              | $= 0.31 \text{ m}^2$  |
|        | 計   | $1.26 \text{ m}^2$    |
| 殻運搬・処分 | 無筋Co殻 ※構造物撤去工に計上  |                       |
| 親柱     | $V1 = ( 0.595 \times 2 + 0.400 ) \times 0.150 \times 0.030 \times 4$                          | $= 0.03 \text{ m}^3$  |
| 台座     | $V2 = ( 0.632 \times 0.070 + 0.400 \times 0.035 + 0.632 \times 0.030 ) \times 0.050 \times 4$ | $= 0.02 \text{ m}^3$  |
|        | 計   | $0.05 \text{ m}^3$    |
|        | $W = 0.05 \times 2.35$  | $= 0.12 \text{ t}$    |
| 復旧工    |   |                       |
| コンクリート | 24N-12-25   |                       |
| 台座     | $V = ( 0.632 \times 0.100 + 0.400 \times 0.065 + 0.632 \times 0.060 ) \times 0.200 \times 4$  | $= 0.1 \text{ m}^3$   |
| 型 枠    | 普通型枠  |                       |
|        | $A1 = ( 0.632 \times 2 + 0.500 ) \times 0.200 \times 4$                                       | $= 1.4 \text{ m}^2$   |
| 断面修復工  | 左官工法、ポリマーセメント系修復材 ※橋梁補修工に計上   |                       |
| t=5cm  |   |                       |
| A1 上流  | $V = 0.200 \times 0.200 \times 0.050$   | $= 0.002 \text{ m}^3$ |
| 殻運搬・処分 | 無筋Co殻 ※構造物撤去工に計上  |                       |
|        | $V = 0.002$   | $= 0.002 \text{ m}^3$ |
|        | $W = 0.002 \times 2.35$   | $= 0.005 \text{ t}$   |

# 親柱補修工

| 名称     | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量                   |
|--------|---|-----------------------|
| 表面処理工  | 親柱 ※橋梁補修工に計上  |                       |
| 下地処理工  | コンクリート面清掃   |                       |
|        | $A1 = 1/2 \times ( 0.460 + 0.740 ) \times 0.270 \times 2$ | $= 0.32 \text{ m}^2$  |
|        | $A2 = 0.740 \times 0.670 \times 2$                        | $= 0.99 \text{ m}^2$  |
|        | $A3 = ( 0.940 + 0.460 + 0.389 + 0.670 ) \times 0.400$     | $= 0.98 \text{ m}^2$  |
|        | $A4 = ( 0.220 + 0.669 ) \times 0.400$                     | $= 0.36 \text{ m}^2$  |
|        | 計   | $2.65 \text{ m}^2$    |
|        | $A = 2.650 \times 4$                                      | $= 10.60 \text{ m}^2$ |
| 含浸材塗布工 | 高分子系 ※橋梁補修工に計上  |                       |
|        | 下地処理工と同様  | $= 10.60 \text{ m}^2$ |
| 表面処理工  | 台座 ※橋梁補修工に計上  |                       |
| 簡易清掃工  | コンクリート面清掃   |                       |
|        | $A1 = ( 0.632 \times 2 + 0.500 ) \times 0.200 \times 4$   | $= 1.41 \text{ m}^2$  |
|        | $A2 = ( 0.632 \times 0.070 + 0.400 \times 0.035$          |                       |
|        | $+ 0.632 \times 0.030 ) \times 4$                         | $= 0.31 \text{ m}^3$  |
|        | 計   | $1.72 \text{ m}^3$    |
| 含浸材塗布工 | シラン系 ※橋梁補修工に計上  |                       |
|        |   | $= 1.72 \text{ m}^2$  |

# 主桁表面処理工

| 名称             | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量   |
|----------------|---|---|
| 断面補修工<br>t=2cm | 左官工法、ポリマーセメント系修復、※橋梁補修工に計上<br>$V = 0.800 \times 0.320 \times 0.020$   | = 0.005 m <sup>3</sup>                          |
| 殻運搬・処分         | 無筋Co殻 ※構造物撤去工に計上<br>$V = 0.005$<br>$W = 0.005 \times 2.35$  | = 0.005 m <sup>3</sup><br>= 0.01 t              |
| 表面処理工<br>下地処理工 | コンクリート面清掃 ※橋梁補修工に計上<br>$A1 = 11.320 \times 0.320 \times 26$<br>$A2 = ( 11.320 + 0.500 \times 2 ) \times 0.110 \times 2$ | = 94.18 m <sup>2</sup><br>= 2.71 m <sup>2</sup> |
|                | 計   | 96.9 m <sup>2</sup>                             |
| 含浸材塗布工         | 高分子系 ※橋梁補修工に計上<br>下地処理工と同様  | = 96.9 m <sup>2</sup>                           |



## 数量集計表

[illegible]

下部工補修工

| 名称            | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量                  |
|---------------|---|----------------------|
| <b>はつり工</b>   | 鉄筋コンクリート  |                      |
| A1橋台          | $V1 = 0.412 \times 0.200 \times 2$                      | $= 0.17 \text{ m}^2$ |
| A2橋台          | $V2 = 0.412 \times 0.200 \times 2$                      | $= 0.17 \text{ m}^2$ |
|               | 計   | $0.34 \text{ m}^2$   |
| <b>殻運搬・処分</b> | 無筋Co殻 ※構造物撤去工に計上  |                      |
|               | $V = 0.34 \times 0.05$                                  | $= 0.02 \text{ m}^3$ |
|               | $W = 0.02 \times 2.35$                                  | $= 0.05 \text{ t}$   |
| <b>地覆部立上工</b> |   |                      |
| コンクリート        | 24N-12-25   |                      |
| A1橋台          | $V1 = 0.412 \times 0.200 \times 0.300 \times 2$         | $= 0.05 \text{ m}^3$ |
| A2橋台          | $V2 = 0.412 \times 0.200 \times 0.300 \times 2$         | $= 0.05 \text{ m}^3$ |
|               | 計   | $0.10 \text{ m}^3$   |
| <b>型 枠</b>    | 一般型枠  |                      |
| A1橋台          | $A1 = 0.412 \times 0.300 + 0.200 \times 0.300 \times 2$ | $= 0.2 \text{ m}^2$  |
| A2橋台          | $A2 = 0.412 \times 0.300 + 0.200 \times 0.300 \times 2$ | $= 0.2 \text{ m}^2$  |
|               | 計   | $0.4 \text{ m}^2$    |
| <b>削孔</b>     | $\phi 16\text{mm}$ 、 $L=110\text{mm}$                   |                      |
|               | $N = 3 \times 2 \times 2$                               | $= 12 \text{ 箇所}$    |
|               | $L = 0.11 \times 12$                                    | $= 1.32 \text{ m}$   |
| <b>樹脂アンカー</b> | 参考：MU-12  |                      |
|               | $N = 3 \times 2 \times 2$                               | $= 12 \text{ 本}$     |
| <b>鉄筋</b>     | D13 L=300   |                      |
|               | $N = 3 \times 2 \times 2$                               | $= 12 \text{ 本}$     |
|               | $W = 0.30 \times 0.995 \div 1000 \times 12$             | $= 0.004 \text{ t}$  |
| <b>瀝青質目地板</b> | $t=10\text{mm}$   |                      |
| A1橋台+A2橋台     | $A = 0.412 \times 0.300 \times 2$                       | $= 0.2 \text{ m}^2$  |
| <b>表面処理工</b>  |   |                      |
| 簡易清掃工         | コンクリート面清掃 ※橋梁補修工に計上                                     |                      |
| A1橋台          | $A1 = 0.412 \times 0.300 + 0.200 \times 0.300 \times 2$ | $= 0.2 \text{ m}^2$  |
| A2橋台          | $A2 = 0.412 \times 0.300 + 0.200 \times 0.300 \times 2$ | $= 0.2 \text{ m}^2$  |
|               | 計   | $0.4 \text{ m}^2$    |
| <b>含浸材塗布工</b> | シラン系 ※橋梁補修工に計上  |                      |
|               | 下地処理工と同様  | $= 0.4 \text{ m}^2$  |

下部工補修工

| 名称             | 計 算 式 ・ 略 図   | 数 量                                |
|----------------|---|------------------------------------|
| 断面補修工<br>t=5cm | 左官工法、ポリマーセメント系修復材 ※橋梁補修工に計上<br>$V = 0.250 \times 0.200 \times 0.050$                          | = 0.003 m <sup>3</sup>             |
| 殻運搬・処分         | 無筋Co殻 ※構造物撤去工に計上<br>$V = 0.003$<br>$W = 0.003 \times 2.35$                                    | = 0.003 m <sup>3</sup><br>= 0.01 t |
| 表面処理工          |   |                                    |
| 下地処理工          | コンクリート面清掃 ※橋梁補修工に計上   |                                    |
| A1橋台           | $A1 = 4.27$   | = 4.3 m <sup>2</sup>               |
| A2橋台           | $A2 = 0.15 + 12.89$   | = 13.0 m <sup>2</sup>              |
|                | 計   | 17.3 m <sup>2</sup>                |
| 含浸材塗布工         | 高分子系 ※橋梁補修工に計上<br>下地処理工と同様  | = 17.3 m <sup>2</sup>              |
| ひび割れ補修工        | ※橋梁補修工に計上   |                                    |
| 延 長            | 低圧低速式 ゴム注入式 ※橋梁補修工に計上   |                                    |
| 幅0.20mm        | 下部工補修工詳細図より   | = 1.9 m                            |
| 幅0.25mm        | 下部工補修工詳細図より   | = 2.1 m                            |
| 幅0.30mm        | 下部工補修工詳細図より   | = 1.8 m                            |
|                | 計   | 5.8 m                              |
| 注入量            | ひび割れ深さ 幅の200倍 幅*200   |                                    |
| 幅0.20mm        | $V1 = 0.20 \div 1000 \times 1.90 \times 40.00 \div 1000$                                      | = 0.00002 m <sup>3</sup>           |
| 幅0.25mm        | $V2 = 0.25 \div 1000 \times 2.10 \times 50.00 \div 1000$                                      | = 0.00003 m <sup>3</sup>           |
| 幅0.30mm        | $V3 = 0.30 \div 1000 \times 1.80 \times 60.00 \div 1000$                                      | = 0.00003 m <sup>3</sup>           |
|                | 計   | 0.00008 m <sup>3</sup>             |
| ひび割れ注入材        | エポキシ樹脂系注入材 比重 1150 ロス率 0.20<br>$W = 0.00008 \times 1150 \times 1.20$                          | = 0.11 kg                          |
| シール材           | 幅 5cm × t 3mm 比重 1700 ロス率 0.37<br>$W = 5.80 \times 0.05 \times 0.003 \times 1700 \times 1.37$ | = 2.03 kg                          |
| 注入器            | 低圧低速式 ゴム注入式 設置間隔 25cm程度<br>$N = 5.80 \div 0.25$   | = 24 個                             |

## 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工

| 名称             | 計 算 式 ・ 略 図  | 数 量                   |
|----------------|--|-----------------------|
| 殻運搬・処分         | 無筋Co殻  |                       |
| Co切削           | $V = 99.8 \times 0.020 = 2.0 \text{ m}^3$<br>$W = 2.00 \times 2.35 = 4.7 \text{ t}$  |                       |
| 無筋Co殻          | <div> <div>地覆</div> <div>親柱</div> <div>親柱（断修）</div> <div>主桁</div> <div>下部工（立）</div> </div> $V = 2.40 + 0.05 + 0.002 + 0.005 + 0.020$<br><div>下部工</div> $+ 0.003 = 2.5 \text{ m}^3$<br>$W = 2.50 \times 2.35 = 5.9 \text{ t}$<br><div>Co切削材</div> <div>Co殻</div> $V = 2.00 + 2.50 = 4.5 \text{ m}^3$<br><div>Co切削材</div> <div>Co殻</div> $W = 4.70 + 5.90 = 10.6 \text{ t}$<br>アスファルト殻<br>$V = 8.4 \times 0.070 = 0.6 \text{ m}^3$ |                       |
| As殻 t=7cm      |  | 計 3.7 m <sup>3</sup>  |
|                | $W = 3.7 \times 2.35 = 8.7 \text{ t}$  |                       |
| As切削           | As切削材<br>$V = 103.0 \times 0.03 = 3.1 \text{ m}^3$<br>$V = 8.426 \times 0.300 \times 2 \times 0.03 = 0.2 \text{ m}^3$  |                       |
|                | $W = 3.30 \times 2.35 = 7.8 \text{ t}$   | 計 3.30 m <sup>3</sup> |
| スクラップ<br>既設防護柵 | スクラップH3 参考重量25.3kg/m<br>$L = 11.358 \times 2 = 22.72 \text{ m}$<br>$W = 22.72 \times 25.30 \div 1000 = 0.575 \text{ t}$  |                       |
| 現場発生品運搬        | 既設防護柵<br>$W = 22.72 \times 25.30 \div 1000 = 0.575 \text{ t}$  |                       |

## 数量集計表

[illegible]

仮設工(参考)

| 名称           | 計 算 式 ・ 略 図                   | 数 量                           |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>足場工</b>   |                               |                               |
| 枠組足場         | $A = 1.700 \times 10.600$     | $= 18.0 \text{ 掛} \text{m}^2$ |
| 単管足場         | $A1 = 9.000 \times 9.860$     | $= 88.7 \text{ 掛} \text{m}^2$ |
| 朝顔 (両側)      | $A1 = 9.000 \times 12.340$    | $= 111.1 \text{ m}^2$         |
| <b>防護工</b>   |                               |                               |
| シート・板張防護     | $A1 = 9.000 \times 12.340$    | $= 111.1 \text{ m}^2$         |
| <b>交通管理工</b> | 交通誘導警備員B<br>$N = 10 \times 2$ | $= 20 \text{ 人日}$             |



