

令和 7 年度

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

【縦覧用】設計内訳明細書

市 民 生 活 部

碓 ヶ 関 総 合 支 所

令和7年4月21日  
枚数 108 枚（表紙共）

## 金抜き設計内訳明細書についての説明

- ① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。
- ② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。
- ③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。
- ④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
A	直接工事費											
	一般工事	改修		式	1							
	小 計											
	電気設備工事			式	1							
	機械設備工事			式	1							
	小 計											
	発生材処分費			式	1							
	計											
	産業廃棄物税相当額			式	1							
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	一般工事			式	1							
	電気設備工事			式	1							
	機械設備工事			式	1							
	共通仮設費 計											
	純工事費											

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
C	現場管理費											
	一般工事			式	1							
	電気設備工事			式	1							
	機械設備工事			式	1							
	現場管理費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											
D	一般管理費等	一般管理費率	*. **%	式	1							
		契約保証補正率	*. **%	式	1							
	一般管理費等 計			式	1							
	端数調整			式	1							
	工事価格											
E	消費税相当額	10. 00%		式	1							
	合 計											

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
B	共通仮設費											
B-1	一般共通仮設費											
	一般共通仮設費			式	1							
	(積み上げ)											
	メッシュシート張り	H=2000	5ヶ月	m	121.00							
	キャスターゲート	W5000×H1800	5ヶ月	ヶ所	2.00							
	室内空気汚染測定費			式	1.00							
	一般共通仮設費 計											

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	直接工事費											
1	直接仮設工事	一般工事		式	1							
2	屋根改修工事	一般工事		式	1							
3	軒天井改修工事	一般工事		式	1							
4	外壁改修工事	一般工事		式	1							
5	建具改修工事	一般工事		式	1							
6	浴室改修工事	一般工事		式	1							
7	各室仕上改修工事	一般工事		式	1							
8	機械基礎工事	一般工事		式	1							
9	外構改修工事	一般工事		式	1							
10	ポンプ小屋外壁屋根改修工事	一般工事		式	1							
11	発生材積込み・運搬費	一般工事		式	1							
12	発生材処分費			式	1							
13	産業廃棄物税相当額			式	1							



## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
1	直接仮設工事											
	(外部)											
	養生	屋上防水改修		m <sup>2</sup>	36.20							
	整理清掃後片付け	屋上防水改修		m <sup>2</sup>	36.20							
	養生	外壁改修		m <sup>2</sup>	241.00							
	整理清掃後片付け	外壁改修		m <sup>2</sup>	241.00							
	外部足場（手すり先行方式）	桢組本足場 600幅		掛m <sup>2</sup>	628.00							
	安全手すり	桢組本足場用		m	133.00							
	外部足場	単管本足場		掛m <sup>2</sup>	110.00							
	安全手すり	単管本足場用		m	22.40							
	外部足場	単管一本足場 急勾配屋根		掛m <sup>2</sup>	18.30							
	外部仕上足場	脚立足場 一般		m <sup>2</sup>	5.60							
	養生シート張り	防災		掛m <sup>2</sup>	738.00							
	小幅ネット張り			m	150.00							
	(内部)											
	墨出し	内部 複合改修		m <sup>2</sup>	162.00							
	養生	内部 複合改修		m <sup>2</sup>	602.00							
	整理清掃後片付け	内部 複合改修		m <sup>2</sup>	602.00							
	内部仕上足場	脚立足場 一般		m <sup>2</sup>	455.00							
	内部仕上足場	桢組棚足場 階高5.7～7.4m未満		m <sup>2</sup>	11.30							
	内部仕上足場	桢組棚足場 階高7.4～9.1m未満		m <sup>2</sup>	4.80							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	仮設材運搬	桝組本足場 600幅		掛m <sup>2</sup>	628.00							
	〃	安全手すり 桝組本足場用		m	133.00							
	〃	単管本足場		掛m <sup>2</sup>	110.00							
	〃	安全手すり 単管本足場用		m	22.40							
	〃	単管一本足場		掛m <sup>2</sup>	18.30							
	〃	外部脚立足場		m <sup>2</sup>	5.60							
	〃	シート		掛m <sup>2</sup>	738.00							
	〃	小幅ネット張り		m	150.00							
	〃	内部脚立足場		m <sup>2</sup>	455.00							
	〃	桝組棚足場 階高5.7～7.4m未満		m <sup>2</sup>	11.30							
	〃	桝組棚足場 階高7.4～9.1m未満		m <sup>2</sup>	4.80							
	小 計	一般										

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
2	屋根改修工事											
	【撤去】											
	雪止め撤去	集積共		ヶ所	260.00							
	シート防水撤去	集積共		m <sup>2</sup>	0.80							
	構造用合板撤去	集積共		m <sup>2</sup>	0.80							
	ポリエチレンフィルム撤去	集積共		m <sup>2</sup>	0.80							
	コンパネ撤去	集積共		m <sup>2</sup>	0.80							
	タルキ撤去	75×45@455 集積共		m <sup>2</sup>	0.80							
	鼻隠ガルバリウム鋼板撤去	集積共		m	2.80							
	鼻隠木製下地撤去	165×30・330×30 集積共		m	2.80							
	【改修】											
	高圧水洗浄	15M p a		m <sup>2</sup>	962.00							
	下地調整	鉄部 RB種		m <sup>2</sup>	962.00							
	フッ素樹脂塗料塗替え			m <sup>2</sup>	962.00							
	雪止め新設			ヶ所	334.00							
	(無落雪部)											
	高圧水洗浄	15M p a		m <sup>2</sup>	64.50							
	塩ビ樹脂系シート防水	t =2.0 機械的固定工法 (かぶせ工法)		m <sup>2</sup>	36.20							
	ガルバリウム鋼板定尺横一文字葺き	t =0.4 かぶせ工法		m <sup>2</sup>	28.30							
	雨押えガルバリウム鋼板	t =0.4 150×30		m	5.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	アスファルトルーフィング	940		m <sup>2</sup>	28.30							
	雨押え木製下地	150×30 杉特1等		m	5.00							
	(軒先追加)											
	ガルバリウム鋼板定尺横一文字葺き	t =0.4 ポリチレンフォーム t =4裏張り		m <sup>2</sup>	1.70							
	鼻隠ガルバリウム鋼板	t 0.4 160×30・330×30		m	3.20							
	アスファルトルーフィング	940		m <sup>2</sup>	1.70							
	野地板構造用合板	t =12		m <sup>2</sup>	1.70							
	タルキ下地組	105×45@455 杉特1等		m <sup>2</sup>	1.70							
	鼻隠木製下地	165×30・330×30 杉特1等		m	3.20							
	天井木製下地	45×45@ 455 杉特1等		m <sup>2</sup>	1.30							
	(丸環)											
	ステンレス丸環	Aタイプ		ヶ所	3.00							
	ステンレス丸環	Bタイプ		ヶ所	4.00							
	小 計	一般										

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
4	外壁改修工事											
	【撤去】											
	スロープステンレス手摺撤去	Φ34 H=700 集積共		m	8.40							
	根廻りモルタル撤去	集積共		m <sup>2</sup>	26.70							
	根廻りガルバリウム鋼板水切撤去	集積共		m	114.00							
	腰見切外壁同化粧モルタル撤去	60×45 集積共		m	102.00							
	壁ガルバリウム鋼板水切撤去	180×60 集積共 湯気抜き壁		m	10.40							
	腰壁セメント押出外装材撤去	t=18 押縁35×35@910共 集積共		m <sup>2</sup>	97.80							
	中壁セメント押出外装材撤去	t=12 集積共		m <sup>2</sup>	260.00							
	上壁セメント押出外装材撤去	t=18 集積共		m <sup>2</sup>	149.00							
	木製胴縁組撤去	45×18@455 集積共		m <sup>2</sup>	469.00							
	壁合板撤去	集積共		m <sup>2</sup>	407.00							
	防湿シート張り撤去	集積共		m <sup>2</sup>	507.00							
	塩ビ製下部幕板撤去	125×30 集積共		m	54.30							
	塩ビ製化粧柱撤去	125×30 集積共		m	29.40							
	木製格子撤去	3000×1200 40×45 @80 受け65×45 集積共		m	2.00							
	ゆ看板撤去	1800×1800 アクリル板 集積共		ヶ所	1.00							
	シーリング撤去	建具廻り 集積共		m	305.00							
	シーリング撤去	水切・見切等 集積共		m	240.00							
	シーリング撤去	サイディング取合い 集積共		m	220.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	【改修】											
	ステンレス手摺新設	Φ34 H=700 L=7640+750		ヶ所	1.00							
	ケレン	コンクリート・モルタル面		m <sup>2</sup>	24.60							
	樹脂モルタル補修			m <sup>2</sup>	24.60							
	根廻りモルタル金ゴテ			m <sup>2</sup>	26.70							
	腰壁高圧水洗浄	15Mpa		m <sup>2</sup>	27.00							
	浸透性吸水防止剤塗布	腰コンクリート面		m <sup>2</sup>	27.00							
	根廻りガルバリウム鋼板水切	t=0.4		m	114.00							
	腰ガルバリウム鋼板水切	t=0.4		m	102.00							
	水切ガルバリウム鋼板	t=0.4 180×60 湯気抜き壁		m	10.40							
	(腰壁)											
	壁窯業系平形スレート板	t=5.5 千鳥張り		m <sup>2</sup>	97.80							
	非透湿防水紙			m <sup>2</sup>	97.80							
	壁耐水ラワン合板	t=9		m <sup>2</sup>	97.80							
	木製押縁	35×35 ヒバ 上小		m	89.70							
	木材保護塗料塗り	3回塗り 細物		m	89.70							
	(中壁)											
	壁窯業系サイディング	t=16 梨地 塗装品		m <sup>2</sup>	324.00							
	出隅共材	t=16 梨地 塗装品		m	28.50							



碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	(上壁)											
	壁窯業系サイディング	t =16 板木目 塗装品		m <sup>2</sup>	149.00							
	出隅共材	t =16 板木目 塗装品		m	19.20							
	外壁同材下部幕板	125×12		m	54.30							
	外壁同材化粧柱	125×12		m	29.40							
	木製胴縁組	45×18@455 杉特1等		m <sup>2</sup>	533.00							
	透湿防水シート張り			m <sup>2</sup>	545.00							
	下地調整	木部 RB種		m <sup>2</sup>	18.50							
	壁木材保護塗料塗替え	木部・板張り面		m <sup>2</sup>	18.50							
	木製格子新設	1100×1200 40×45 @80 受け65×45 ヒバ <sup>上小</sup>		ヶ所	2.00							
	木材保護塗料塗り	3回塗り 新設格子面		m <sup>2</sup>	6.50							
	シーリング	MS-2 10×10 建具		m	296.00							
	シーリング	MS-2 10×10 水切		m	36.40							
	シーリング	MS-2 10×10 サイディング廻り		m	407.00							
	ゆ看板新設	アクリル板 t =5 1800×1800		ヶ所	1.00							
	人工強化竹垣取外し再取付	H2.0m×L10.0m		式	1.00							
	小 計	一般										

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
5	建具改修工事											
	【撤去】											
	SD-1 スチール製両開き戸撤去	1800×1900	枠共 集積共	ヶ所	1.00							
	AD-2 アルミ製引違い戸撤去	2470×2660	枠共 集積共	ヶ所	2.00							
	AW-1 アルミ製嵌め殺し窓、外倒し 排煙窓撤去	1560×2660	枠共 集積共	ヶ所	8.00							
	AG-1 アルミ製可動ガリ撤去	2160×1050	枠共 集積共	ヶ所	2.00							
	AG-2 アルミ製可動ガリ撤去	1625×800・800×800	枠共 集積共	ヶ所	2.00							
	WD-1 木製片開きドア撤去	670×1750	枠共 集積共	ヶ所	2.00							
	【改修】											
	(アルミ製建具)											
	AD-1	1800×1900		ヶ所	1.00							
	AD-2	2470×2660		ヶ所	2.00							
	AW-1	1560×2660		ヶ所	8.00							
	AG-1	2160×1050		ヶ所	2.00							
	AG-3	800×800		ヶ所	2.00							
	取付費			式	1.00							
	運搬費			式	1.00							
	AD-3	1735×2200	錠前改修	ヶ所	1.00							
	AW-2	1440×800	ワンタッチホーレータ撤去新設（ダンパー 含む）	ヶ所	6.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	(硝子)											
	フロートガラス	t =3	2.18㎡以下	㎡	2.50							
	網入磨板ガラス	t =6.8	2.18㎡以下	㎡	1.80							
	強化ガラス	t =5	4.0㎡以下	㎡	9.90							
	複層ガラス	FL3+A6+FL3	2.0㎡以下	㎡	7.00							
	〃	強化5+A6+FL3	4.0㎡以下	㎡	25.00							
	ガラス清掃			㎡	46.20							
	ガラスシーリング	5×5	シリコン	m	94.90							
	〃	6×8	シリコン	m	45.40							
	(トイレブース)											
	T B-1	600×1950	外開きに変更 金物取替え	ヶ所	2.00							
	小 計	一般										

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
6	浴室改修工事											
	【撤去】											
	(浴槽)											
	床モザイクタイル撤去	モルタル共 集積共		m <sup>2</sup>	35.50							
	壁モザイクタイル撤去	モルタル共 集積共		m <sup>2</sup>	27.80							
	浴槽床ステンレス手摺撤去	38Φ L＝840 集積共		ヶ所	4.00							
	(洗い場)											
	壁ステンレス手摺撤去	32Φ L＝500 集積共		ヶ所	30.00							
	甲板御影石撤去	120×30 集積共		m	25.90							
	カッター入れ	モルタル面		m	25.80							
	壁モザイクタイル撤去	モルタル共 集積共		m <sup>2</sup>	17.10							
	コンクリートブロック撤去	コンクリートブレイカ 集積共		m3	0.30							
	(壁)											
	壁二丁掛タイル撤去	ラスモルタル共 集積共		m <sup>2</sup>	199.00							
	壁防湿シート撤去	集積共		m <sup>2</sup>	199.00							
	壁合板撤去	集積共		m <sup>2</sup>	197.00							
	木製胴縁組撤去	45×24@455 集積共		m <sup>2</sup>	197.00							
	壁下地板撤去	集積共		m <sup>2</sup>	197.00							
	準不燃バスリブ撤去	集積共		m <sup>2</sup>	50.80							
	木製胴縁組撤去	45×45@455 集積共		m <sup>2</sup>	50.80							
	現場発泡ウレタン吹付撤去	t＝50 集積共		m <sup>2</sup>	135.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	アルミ額縁撤去	200×25 集積共		m	16.10							
	アルミ額縁撤去	110×25 集積共		m	67.30							
	アルミ押え金物撤去	t 2.0 集積共		m	14.50							
	(ササ上部床)											
	塩ビシート防水撤去	集積共		m <sup>2</sup>	27.80							
	アルミ見切縁撤去	集積共		m	25.10							
	アルミ笠木撤去	W=225 集積共		m	2.20							
	(天井)											
	天井準不燃バ`スリフ`撤去	集積共		m <sup>2</sup>	151.00							
	天井軽鉄下地撤去	集積共		m <sup>2</sup>	151.00							
	現場発泡ウレタン吹付撤去	t =50 集積共		m <sup>2</sup>	151.00							
	ステンレス結露受撤去	集積共		m	36.00							
	(トロンサウナ)											
	床木質フロア撤去	t =12		m <sup>2</sup>	10.80							
	床下地耐水合板撤去	t =12		m <sup>2</sup>	10.80							
	ころばし床組撤去			m <sup>2</sup>	10.80							
	腰掛撤去	W600×H440		m <sup>2</sup>	3.60							

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	【改修】											
	(浴槽)											
	床十和田青石	t =22	300×150 モルタル下地共	m <sup>2</sup>	35.50							
	壁十和田青石	t =15	300×150 モルタル下地共	m <sup>2</sup>	27.80							
	浴槽床ステンレス手摺	38Φ	L=840	ヶ所	4.00							
	(洗い場)											
	壁ステンレス手摺	32Φ	L=500	ヶ所	30.00							
	甲板御影石	120×30		m	25.90							
	洗い場御影石取外し・再取付け			m	25.40							
	壁モザイクタイル張り			m <sup>2</sup>	17.10							
	壁モルタル木ゴテ		タイル下地	m <sup>2</sup>	17.10							
	壁改質アスファルトシート防水	t =4.0		m <sup>2</sup>	18.60							
	コンクリートブロック	t =100	A (08)	m <sup>2</sup>	9.80							
	(壁)											
	巾木磁器質タイル	H=200		m	68.30							
	準不燃バリア張り		木目調	m <sup>2</sup>	286.00							
	専用出隅見切縁			m <sup>2</sup>	15.90							
	ポリエチレンフィルム	t =0.2		m <sup>2</sup>	268.00							
	耐水合板	t =12		m <sup>2</sup>	268.00							
	木製胴縁組	45×18@455	杉特1等	m <sup>2</sup>	268.00							
	透湿防水シート張り			m <sup>2</sup>	17.40							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	壁硬質ウレタンフォーム	t =50		m <sup>2</sup>	216.00							
	アルミ押え金物	t =2.0		m	14.50							
	(ササ上部床)											
	塩ビシート防水	t =2.0 床面		m <sup>2</sup>	20.40							
	塩ビシート防水	t =2.0 立上り		m <sup>2</sup>	7.40							
	壁アルミ見切縁	t =2.0		m	25.00							
	アルミ笠木	W225 t =2.0		m	2.20							
	(天井)											
	天井準不燃バ`スリフ`張り	木目調		m <sup>2</sup>	166.00							
	アルミ廻り縁	バ`スリフ`用		m	100.00							
	ポリエチレンフィルム	t =0.2		m <sup>2</sup>	166.00							
	天井耐水合板	t =12		m <sup>2</sup>	166.00							
	天井木製下地組	45×45@455 吊木受け105×45		m <sup>2</sup>	166.00							
	天井現場発泡ウレタン充填	t =50		m <sup>2</sup>	151.00							
	天井点検口	アルミ製 450×450 高気密タイプ		ヶ所	2.00							



碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	(淀みどころ)											
	磁器質タイル	150角		m <sup>2</sup>	14.80							
	モルタル木ゴテ	タイル下地		m <sup>2</sup>	14.80							
	嵩上土間コンクリート	21N/m <sup>2</sup> S=15		m <sup>3</sup>	1.20							
	コンクリート打設手間	人力 土間		m <sup>3</sup>	1.20							
	異形鉄筋	SD295A D10		t	0.10							
	鉄筋加工組立	壁式		t	0.09							
	鉄筋運搬費	4 t 車		t	0.09							
	木製額縁	25×180		m	13.60							
	間仕切下端押え	120*45 杉特1等		m	4.60							
	木製間仕切	105*45 杉特1等		m <sup>2</sup>	10.30							
	小 計	一般										

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
7	各室仕上改修工事											
	【撤去】											
	ホモニアスビニル床タイル撤去	集積共		m <sup>2</sup>	58.80							
	畳撤去			枚	13.00							
	木製巾木撤去	集積共		m	33.50							
	塩ビ製巾木撤去	集積共		m	4.50							
	壁ビニルクロス撤去	集積共		m <sup>2</sup>	559.00							
	天井ビニルクロス撤去	集積共		m <sup>2</sup>	223.00							
	天井石膏ボード撤去	集積共		m <sup>2</sup>	214.00							
	天井化粧石膏ボード撤去	和風裏棧付 t 9.5		m <sup>2</sup>	5.70							
	天井ロックウール吸音板撤去	石膏ボード共		m <sup>2</sup>	0.40							
	塩ビ廻り縁撤去			m	193.00							
	T Vハンガー撤去	処分共		ヶ所	1.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	【改修】											
	ビニル床タイル	t =2.9 ポリ塩化ビニル同等品		m <sup>2</sup>	57.70							
	床長尺塩ビシート	t =2.0 一般部		m <sup>2</sup>	1.20							
	スタイロ畳	C種 t =60		枚	4.00							
	スタイロ畳	C種 t =60 半帖		枚	9.00							
	木製巾木	H=60 スプルース上小 CL		m	33.50							
	塩ビ製巾木	H=60		m	4.50							
	壁ビニルクロス	不燃 一般部		m <sup>2</sup>	296.00							
	壁ビニルクロス	不燃 多湿部		m <sup>2</sup>	171.00							
	壁ビニルクロス	ジュク風 一般部		m <sup>2</sup>	91.60							
	下地調整	クロス部 素地ごしらえ		m <sup>2</sup>	559.00							
	下地調整	木部 RB種		m <sup>2</sup>	1.80							
	木部CL塗替え	カウンター		m <sup>2</sup>	0.70							
	木材保護塗料塗替え			m <sup>2</sup>	1.10							
	天井ビニルクロス	不燃 一般部		m <sup>2</sup>	125.00							
	天井ビニルクロス	不燃 多湿部		m <sup>2</sup>	98.60							
	ボード面継ぎ目処理			m <sup>2</sup>	223.00							
	木製格子取外し・再付け	36×40		m	49.10							
	天井石膏ボード	t =9.5 突付		m <sup>2</sup>	214.00							

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
				位	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	天井化粧石膏ボード	t =9.5 シフトン		m <sup>2</sup>	5.70							
	天井ロックウール吸音板	t =12+石膏ボード t =9.5		m <sup>2</sup>	0.40							
	塩ビ廻り縁			m	187.00							
	下り壁塩ビ見切縁			m	6.10							
	天井点検口	アルミ製450×450 高気密・高断熱型		ヶ所	2.00							
	天井木製下地補強	杉特1等45×45 450×450		ヶ所	2.00							
	樹脂被覆L型手摺取外し・再取付け	34Φ L =600+700		ヶ所	6.00							
	樹脂被覆L型手摺取外し・再取付け	34Φ L =600		ヶ所	1.00							
	樹脂被覆L型手摺取外し・再取付け	34Φ L =500+900 小便器		ヶ所	1.00							
	小 計	一般										

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
8	機械基礎工事											
	やりかた	小規模		m <sup>2</sup>	8.60							
	墨出し	小規模		m <sup>2</sup>	8.60							
	根切り	機械堀 小規模		m3	14.30							
	床付け			m <sup>2</sup>	5.50							
	埋戻し			m3	3.50							
	残土処分	DID無し 4 t 車7.0km以下 自由処分		m3	5.10							
	砕石地業	再生砕石 基礎下		m3	0.80							
	〃	再生砕石 土間下		m3	1.10							
	機械運搬費			式	1.00							
	異形鉄筋	SD295A D10		t	0.30							
	〃	SD295A D13		t	0.10							
	鉄筋加工組立	細物		t	0.30							
	鉄筋運搬費	4 t 車		t	0.30							
	捨てコンクリート	18N/m <sup>2</sup> S=15		m3	0.70							
	基礎コンクリート	21+3N/m <sup>2</sup> S=15		m3	5.10							
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力		m3	0.70							
	〃	基礎 ポンプ 打ち		m3	5.10							
	ポンプ圧送 基本料金	50m3未満		回	1.00							

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
10	ホップ小屋外壁屋根改修工事											
	【仮設】											
	養生	外壁改修		m <sup>2</sup>	56.90							
	整理清掃後片付け	外壁改修		m <sup>2</sup>	56.90							
	外部足場（手すり先行方式）	桢組本足場 600幅		掛m <sup>2</sup>	91.10							
	安全手すり	桢組本足場用		m	28.50							
	養生シート張り	防災		掛m <sup>2</sup>	91.10							
	仮設材運搬	桢組本足場 600幅		掛m <sup>2</sup>	91.10							
	〃	安全手すり 桢組本足場用		m	28.50							
	〃	シート		掛m <sup>2</sup>	91.10							
	【屋根・軒天井】											
	（撤去）											
	カラー鉄板立平葺き撤去	t = 0.35 集積共		m <sup>2</sup>	35.60							
	唐草カラー鉄板包み撤去	t = 0.35 集積共		m	30.00							
	天井スレート板撤去	t = 4 アスベスト含有 集積共		m <sup>2</sup>	8.10							
	（庇撤去）											
	カラー鉄板葺き撤去	t = 0.35 集積共		m <sup>2</sup>	4.80							
	アスファルトルーフィング撤去	集積共		m <sup>2</sup>	4.80							
	野地板撤去	t = 12 集積共		m <sup>2</sup>	4.80							
	鼻隠し板撤去	21×150 集積共		m	12.90							
	庇木製下地撤去	集積共		m <sup>2</sup>	4.80							



碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
	天井板張り撤去	t =9 集積共		m <sup>2</sup>	4.80							
	天井木製野縁撤去	集積共		m <sup>2</sup>	4.80							
	(改修)											
	ガルバリウム鋼板立平葺き	t =0.4		m <sup>2</sup>	35.60							
	唐草包みガルバリウム鋼板	t =0.4		m	30.00							
	天井ケイ酸カルシウム板	t =5 突付		m <sup>2</sup>	8.10							
	天井E P 塗り	ケイカル板面		m <sup>2</sup>	8.10							
	下地調整	木部 RB種		m <sup>2</sup>	9.80							
	木材保護塗料塗り	3回塗り		m <sup>2</sup>	9.80							
	【外壁】											
	(撤去)											
	カラートタン波板撤去	t =0.19 集積共		m <sup>2</sup>	39.10							
	(改修)											
	角波サイディング	t =0.35 カラーガルバリウム鋼板		m <sup>2</sup>	41.90							
	建具廻り見切縁	t =0.35 カラーガルバリウム鋼板		m	32.40							
	天井取合い見切縁	t =0.35 カラーガルバリウム鋼板		m	20.50							
	出隅カバー	t =0.35 カラーガルバリウム鋼板		m	10.20							
	ケミカル面戸			m	48.90							
	シーリング	MS-2 10×10 建具周囲		m	32.40							
	小 計											

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
11	発生材積込み・運搬費											
	発生材積込み	無筋コンクリート 人力		m3	8.20							
	〃	アスファルト 人力		m3	0.20							
	〃	木材 人力		m3	12.30							
	〃	金属くず 人力		m3	37.00							
	〃	廃プラスチック 人力		m3	6.00							
	〃	石膏ボード 人力		m3	2.10							
	〃	セメント押出外装材 人力		m3	7.60							
	〃	繊維くず 人力		m3	4.60							
	〃	発泡ウレタン 人力		m3	14.30							
	〃	陶磁器 人力		m3	1.40							
	〃	ガラス 人力		m3	1.10							
	〃	非飛散性アスベスト 人力		m3	0.90							
	〃	ルーフィング 人力		m3	0.01							
	発生材運搬費	無筋コンクリート DID無し2 t 車 6.5km以下		m3	8.20							
	〃	アスファルト DID無し2 t 車 6.5km以下		m3	0.20							
	〃	木材 DID無し2 t 車 60.0km以下		m3	12.30							
	〃	金属 DID無し2 t 車 60.0km以下		m3	37.00							
	〃	廃プラスチック DID無し2 t 車 27.5km以下		m3	6.00							
	〃	石膏ボード DID無し2 t 車 27.5km以下		m3	2.10							
	〃	セメント押出外装材 DID無し2 t 車 27.5km以下		m3	7.60							

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

名 称		仕 様		単 位	原 設 計 額			変 更 設 計 額			差 引	備 考
					数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	増 減	
12	発生材処分費											
	発生材処分費	無筋コンクリート 再生		t	16.30							
	〃	アスファルト 再生		t	0.40							
	〃	木材 再生		t	6.10							
	〃	廃プラスチック 再生		t	3.10							
	〃	石膏ボード 再生		t	1.50							
	〃	セメント押出外装材		t	9.50							
	〃	繊維くず		t	0.30							
	〃	発泡ウレタン		t	0.40							
	〃	陶磁器		t	3.20							
	〃	ガラス		t	1.10							
	〃	非飛散性アスベスト		t	1.60							
	〃	ルーフィング		t	0.01							
	スクラップ	金属くず H3		t	-10.20							
	〃	アルミ		t	-1.10							
	〃	ステンレス		t	-0.20							
	〃	ケーブル		式	1.00							
	小 計											

## 碓ヶ関温泉会館大規模改修工事

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	電気設備工事											
1	電灯設備工事	1)電灯分岐	式	1.00								
		2)コンセント分岐	式	1.00								
2	動力設備工事	1)動力分岐	式	1.00								
3	拡声設備工事		式	1.00								
4	誘導支援設備工事		式	1.00								
5	テレビ共聴設備工事		式	1.00								
6	監視カメラ設備工事		式	1.00								
7	火災報知設備工事		式	1.00								
8	構内配電線路工事		式	1.00								
	合計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	電灯設備工事											
	電灯設備工事	1) 電灯分岐設備										
	改修											
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C 天井内	m	175.00								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C 天井内	m	87.00								
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-2C 天井内	m	22.00								
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C 天井内	m	101.00								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C 管内	m	4.00								
	照明器具図示 A690	LEDベースライト 40形 和風直付型	台	15.00								
	照明器具図示 B520	LED 黒板灯 埋込型	台	2.00								
	照明器具図示 C13	LRS1-13	台	3.00								
	照明器具図示 D48	LSS6-4-48-LN	台	15.00								
	照明器具図示 D65	LSS6-4-65-LN	台	6.00								
	照明器具図示 E69	LEDベースライト 40形 直付型	台	8.00								
	照明器具図示 F429	LEDシーリングライト 露出型	台	4.00								
	照明器具図示 F850	LEDシーリングライト 露出型	台	7.00								
	照明器具図示 F1100	LEDシーリングライト 露出型	台	3.00								
	照明器具図示 G85	LEDシーリングライト 直付型 防水型	台	2.00								
	照明器具図示 H48	LSS9-4-48-LN	台	5.00								
	照明器具図示 I	LEDブラケットライト 防湿防雨型	台	28.00								
	照明器具図示 J435	LED和風ペンダントライト	台	1.00								
	照明器具図示 K815	LEDスポットライト 防湿防雨型	台	4.00								
	照明器具図示 L45	LEDブラケットライト 防湿防雨型	台	10.00								
	照明器具図示 M45	LEDブラケットライト 防湿防雨型	台	2.00								
	照明器具図示 N110	LEDブラケットライト 流し元灯	台	1.00								
	照明器具図示 O102	LEDブラケットライト 防湿防雨型	台	2.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	照明器具図示 P10	ランプ交換のみ ガーデンライト 防雨型	台	4.00								
	照明器具図示 Q34	LEDシーリングライト	台	1.00								
	照明器具図示 R273	LEDミラーライト	台	4.00								
	照明器具図示 S	サウナ用	台	6.00								
	照明器具図示 T48	LRS20-4-48	台	3.00								
	避難口誘導灯 SH20BL	SH1-FBF20-BL	台	7.00								
	照明器具図示 aLED	K1-LRS11-1	台	5.00								
	照明器具図示 bLED	K1-LRS11-2	台	5.00								
	照明器具図示 cLED	中天井用 埋込型	台	2.00								
	照明器具図示 dLED	K1-LSS14MP-2	台	4.00								
	照明器具図示 eLED	LEDダウンライト サウナ用	台	2.00								
	天井取付型熱線式自動スイッチ	親機 8A 広角検知型 明るさセンサ付	個	3.00								
	天井取付型熱線式自動スイッチ	子機	個	3.00								
	熱線センサ用操作ユニット	1回路	個	3.00								
	アウトレットボックス	中深・C付VE製	個	21.00								
	取外し・再取付											
	照明器具図示 U	LEDダウンライト	台	2.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×1	個	5.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×2	個	2.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×3	個	1.00								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P4AL×1	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	3W15A×1	個	2.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×1+1P4AL×1	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×1+3W15A×1	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×3+1P4AL×1	個	2.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×5+1P4AL×5	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×8+1P4AL×3	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	1P15A×12	個	1.00								
	埋込スイッチ(樹脂P共)	3W10A×1 トイレ用遅れスイッチ	個	2.00								
	撤去											
	VVFケーブル	1.6mm-2C 天井内	m	179.00								
	VVFケーブル	1.6mm-3C 天井内	m	38.00								
	VVFケーブル	2.0mm-2C 天井内	m	31.00								
	VVFケーブル	2.0mm-3C 天井内	m	91.00								
	照明器具図示 A	FHF32W×1 埋込型	台	5.00								
	照明器具図示 B1	FHF32W×1 直付型	台	11.00								
	照明器具図示 B2	FHF32W×2 直付型	台	41.00								
	照明器具図示 C1	FHD70W×1 埋込型	台	4.00								
	照明器具図示 C2	FHD100W×1 埋込型	台	1.00								
	照明器具図示 D	ダウンライト FDL27W×1	台	1.00								
	照明器具図示 E	FL20W×1 直付型	台	3.00								
	照明器具図示 F1	FHD70W×1 直付型	台	6.00								
	照明器具図示 F2	FHD100W×1 直付型	台	3.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	照明器具図示 G	シーリングライト FCL30W×1 露出型	台	2.00								
	照明器具図示 H	FCL32W×1+30W×1 吊下型	台	1.00								
	照明器具図示 I	スポットライト HID250W×1 防水型	台	6.00								
	照明器具図示 J	シーリングライト IL40W×1 直付型	台	10.00								
	照明器具図示 K	ブラケットライト FML13W×1 防水型	台	7.00								
	照明器具図示 L	ブラケットライト FPL13W×1	台	2.00								
	照明器具図示 N	シーリングライト 防水型	台	1.00								
	照明器具図示 O	FCL30W×1 防湿防雨型 直付型	台	28.00								
	照明器具図示 P	白熱ブラケット 防湿防雨型	台	6.00								
	照明器具図示 Q	投光器 IL300W×1	台	2.00								
	避難口誘導灯	直付 片面型	台	6.00								
	照明器具図示 a	非常灯 9W	台	5.00								
	照明器具図示 b	非常灯 13W	台	4.00								
	照明器具図示 c	非常灯 30W	台	4.00								
	照明器具図示 d	非常灯 防湿防雨型	台	2.00								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	電灯設備工事	2) コンセント分岐設備										
	改修											
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 天井内	m	2.00								
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C 管内	m	3.00								
	1種金属線び	A型(25.4mm)	m	3.00								
	埋込コンセント	2P15A・E×2 ET付	個	1.00								
	1種金属線び付属品	1個用凹凸ボックス	個	1.00								
	1種金属線び付属品	コーナーボックス	個	1.00								
	取外し・再取付											
	埋込コンセント	2P15A×1	個	2.00								
	埋込コンセント	2P15A×2	個	17.00								
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付	個	1.00								
	埋込コンセント	2P15A×2 ET付	個	17.00								
	天井コンセント	2P15A×1	個	1.00								
	入線プレート		個	3.00								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	動力設備工事	1)動力分岐										
	改修											
	EM-IE電線	2.0mm 管路内	m	454.00								
	ねじなし電線管	19mm 露出	m	124.00								
	支給スイッチ取付費		個	2.00								
	露出スイッチボックス	E19用 1個用1方出	個	2.00								
	取外し再取付											
	照明器具 FL40W-1 露出		台	2.00								
	撤去											
	撤去 IV電線	2.0mm 管路内	m	508.00								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	拡声設備工事											
	改修											
	ホーン型スピーカー	10W 防滴型	個	2.00								
	取外し・再取付											
	壁掛け型ワイヤレスアンテナ	120W	個	1.00								
	天井スピーカー		個	9.00								
	アッテネータ		個	3.00								
	撤去											
	防滴型スピーカー	10W	個	2.00								
	小 計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	テレビ共聴設備工事											
	改修											
	UHFアンテナ	AU-2	本	1.00								
	同上アンテナマスト	壁面取付型 3.0m	基	1.00								
	ブースター	SH/UF-1	個	1.00								
	分配器	CS-D4WE	個	1.00								
	取外し・再取付											
	直列ユニット	終端型	個	3.00								
	撤去											
	UHF・VHFアンテナ	2段式 20EL 12EL	本	1.00								
	同上アンテナマスト	壁面取付け型	基	1.00								
	ブースター		個	1.00								
	分配器	4分配	個	1.00								
	小 計											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	自動火災報知設備工事											
	改修											
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C 天井内	m	93.00								
	EM-HPケーブル	0.9mm-5P 天井内	m	7.00								
	受信機	P型1級 10回線	面	1.00								
	総合盤	埋込形 P型1級 ランプ・ベル・発信器	台	1.00								
	スポット型感知器	差動式 2種	個	27.00								
	スポット型感知器	定温式 1種 防水型	個	12.00								
	スポット型感知器	定温式 特種	個	2.00								
	スポット型感知器	定温式 1種 高温型 防水型	個	2.00								
	スポット型感知器	煙式 2種	個	3.00								
	電鈴	12V	個	2.00								
	アウトレットボックス	中深 C付	個	4.00								
	撤去											
	AEケーブル	0.9mm-2C 天井内	m	93.00								
	HPケーブル	0.9mm-5P 天井内	m	7.00								
	受信機	P型1級 10回線	面	1.00								
	総合盤	埋込形 P型1級 ランプ・ベル・発信器	台	1.00								
	スポット型感知器	差動式 2種	個	27.00								
	スポット型感知器	定温式 1種 防水型	個	12.00								
	スポット型感知器	定温式 特種	個	2.00								
	スポット型感知器	定温式 1種 高温型 防水型	個	2.00								
	スポット型感知器	イソ化式 2種	個	3.00								
	電鈴	12V	個	2.00								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	構内配電線路工事											
	改修											
	EM-IE電線	2.0mm FEP管内	m	16.00								
	EM-IE電線	5.5sq FEP管内	m	37.00								
	EM-CEケーブル	5.5sq-3C FEP管内	m	16.00								
	EM-CEケーブル	14sq-3C FEP管内	m	37.00								
	波付合成樹脂管	30mm 地中	m	16.00								
	波付合成樹脂管	40mm 地中	m	37.00								
	キュービクル	屋外設置 2面体 W=1600 D=1600 H=2300	面	1.00								
	プルボックス	WP-SUS 200×200×200	個	1.00			PB別紙明細					
	プルボックス	WP-SUS 300×300×300	個	2.00			PB別紙明細					
	土工事	根切 機械	m3	7.00								
	土工事	埋戻し 機械	m3	7.00								
	ケーブル埋設シート	ダブル	m	16.00								
	撤去											
	キュービクル	W=1800 D=1800 H=2000	体	1.00								
	変圧器	1φ 50KVA	個	1.00								
	変圧器	3φ 50KVA	個	1.00								
	コンデンサ	3φ 10Kvar	個	1.00								
	小 計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	機械設備工事											
1	空調設備工事	一般	式	1.0								
2	換気設備工事	一般	式	1.0								
3	衛生器具設備工事	一般	式	1.0								
4	給水設備工事	一般	式	1.0								
5	排水設備工事	一般	式	1.0								
6	給湯・温泉設備工事	一般	式	1.0								
7	消火設備工事	一般	式	1.0								
8	自動制御設備工事	一般	式	1.0								
9	撤去工事	一般	式	1.0								
	直接工事費 計	一般										
		その他										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税相当額										
	合 計											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	空調設備工事											
イ	空調配管工事											
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5φ	m	44.0								
	冷媒用被覆銅管	液管 12.7φ	m	20.0								
	冷媒用被覆銅管	液管 19.1φ	m	24.0								
	冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9φ	m	21.0								
	冷媒用被覆銅管	ガス管 19.1φ	m	15.0								
	冷媒用被覆銅管	ガス管 22.2φ	m	8.0								
	冷媒用被覆銅管	ガス管 25.4φ	m	20.0								
	冷媒用被覆銅管	ガス管 31.8φ	m	24.0								
	ドレン用塩ビ管	VP 屋内一般 25A	m	20.0								
	ドレン用塩ビ管	VP 屋内一般 40A	m	20.0								
	U字側溝	W450	m	6.0								
	配管接続費		式	1.0								
	空調配管保温工事		式	1.0								
	少 々 計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	空調設備工事											
ウ	送油設備工事											
	OT-1 オイルタンク	地上式鋼板製横型 オイルタンクセット 容量：942L	台	1.0								
	送油機器搬入費		式	1.0								
	送油機器据付費		式	1.0								
	油用ポリエチレン被覆鋼管	PLS 屋外架空 20A 溶接	m	4.0								
	油用ポリエチレン被覆鋼管	PLS 地中埋設 20A 溶接	m	28.0								
	油用仕切弁	20A	個	2.0								
	フレキシブル継手	油用 ベローズ 20A	個	1.0								
	配管接続費		式	1.0								
	少 々 計	一般										





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	換気設備工事											
ア	換気機器工事											
	VE-N1 排気ファン	天井換気扇 150φ×460m3/h	台	7.0								
	VE-N2 排気ファン	天井換気扇 150φ×340m3/h	台	4.0								
	VE-N3 排気ファン	天井換気扇 150φ×340m3/h	台	10.0								
	VE-N4 排気ファン	天井換気扇 150φ×220m3/h	台	4.0								
	VE-N5 排気ファン	天井換気扇 150φ×180m3/h	台	1.0								
	VE-N6 排気ファン	天井換気扇 100φ×100m3/h	台	1.0								
	VE-N7 排気ファン	天井換気扇 100φ×70m3/h	台	2.0								
	VE-N8 排気ファン	天井換気扇 150φ×310m3/h 人感センサー付	台	2.0								
	VE-N9 排気ファン	天井換気扇 100φ×100m3/h 人感センサー付	台	3.0								
	換気機器据付費		式	1.0								
	少 々 計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	換気設備工事											
イ	換気ダクト工事											
	スパイラルダクト	SUS製 150 φ	m	29.0								
	スパイラルダクト	SUS製 300 φ	m	15.0								
	スパイラルダクト	亜鉛鉄板製 100 φ	m	27.0								
	ベンドキャップ	SUS製 100 φ	個	1.0								
	ベンドキャップ	SUS製 150 φ	個	3.0								
	クリンプ金網	SUS製 150 φ	個	1.0								
	チャンバー類		式	1.0								
	換気ダクト保温工事		式	1.0								
	少 々 計	一般										



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	衛生器具設備工事											
	洋風大便器	BC-Z30S, DT-Z350N, CW-KB31, CF-AA22H	組	2.0								
	洗浄便座	CW-KB31 (既設BC-220S用)	組	5.0								
	洗浄便座	CW-KA32QC-C (既設BC-220SK用)	組	1.0								
	化粧鏡	KF-4560A (457×610)	枚	28.0								
	吐水口	BF-21H-19	個	4.0								
	バス単水栓	BF-2117P (水)	個	28.0								
	バス単水栓	BF-2117P (湯)	個	28.0								
	シャワー水栓	BF-2118PSD	個	28.0								
	シャワー混合水栓	BF-SM6A, BF-FB27, BF-39R, BF-2S-13	個	2.0								
	衛生器具据付費		式	1.0								
	小 計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	給水設備工事											
	WPU-1 給水加圧装置	受水槽付給水ポンプユニット	台	1.0								
		32φ×80L/min×0.75kW×2										
		FRP製タンク：1000L										
	給水機器搬入費		式	1.0								
	給水機器据付費		式	1.0								
	給水用ポリエチレン管	PP 地中埋設 20A	m	1.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 屋内一般 20A	m	9.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 屋内一般 25A	m	6.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 屋内一般 32A	m	7.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 機械室・便所 20A	m	142.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 機械室・便所 25A	m	18.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 機械室・便所 32A	m	40.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PD 地中埋設 32A	m	3.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PB 機械室・便所 20A	m	46.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PB 機械室・便所 25A	m	6.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PB 機械室・便所 32A	m	25.0								
	給水用ポリ粉体ライニング鋼管	PB 機械室・便所 40A	m	7.0								
	仕切弁	GV 青銅 10K 20A	個	3.0								
	仕切弁	GV 青銅 10K 25A	個	2.0								
	仕切弁	GV 青銅 10K 32A	個	3.0								
	仕切弁	GV 青銅 5K 25A	個	1.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 32A	個	1.0								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	排水設備工事											
	DP-1 排水ポンプ	強化樹脂製水中ポンプ(自動交互運転)	組	1.0								
		50φ×150L/min×0.4kW										
	DP-2 排水ポンプ	強化樹脂製水中ポンプ(自動交互運転)	組	1.0								
		40φ×100L/min×0.25kW										
	融雪ポンプ	水中ポンプ 50φ×80L/min×1.5kW	台	2.0								
	放流ポンプ	水中ポンプ 65φ×450L/min×2.2kW	台	2.0								
	排水機器据付費		式	1.0								
	排水用塩ビ管	VP 屋内一般 20A	m	11.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 20A	m	11.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 40A	m	2.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 50A	m	15.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 65A	m	4.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 75A	m	2.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 100A	m	25.0								
	排水用塩ビ管	VP 機械室・便所 150A	m	1.0								
	仕切弁	GV 青銅 5K 40A	個	2.0								
	仕切弁	GV 青銅 5K 50A	個	2.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 40A	個	2.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 50A	個	2.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 40A	個	1.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 50A	個	3.0								
	Pトラップ	100A	個	12.0								
	小 計	一般										





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	給湯・温泉設備工事											
ア	給湯・温泉機器工事											
	BW-1 温水ヒーター	屋外設置真空式温水ボイラー	台	1.0								
		定格：349kW 3回路 灯油焚き										
	PU-1 給湯ポンプユニット	SUS製給湯加圧ポンプ	台	1.0								
		50×40×260L/min×1.5kW×2										
	P-1 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 40φ×140L/min×0.75kW	台	2.0								
	P-2 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 32φ×90L/min×0.4kW	台	1.0								
	P-3 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 20φ×20L/min×0.15kW	台	1.0								
	P-4 排湯ポンプ	SUS製ライン形 40φ×160L/min×0.75kW	台	2.0								
	HP-1 温水循環ポンプ	ライン形 20φ×40L/min×0.25kW	台	1.0								
	EXT-1 膨張タンク	密閉式 容量：30L 吸収量：12L	台	1.0								
	EXT-2 膨張タンク	密閉式 容量：132L 吸収量：59L	台	1.0								
	HWT-1 温泉水槽部品交換	マンホール600φ更新	枚	3.0								
	ST-1 貯湯槽保温更新	GW カラー亜鉛鉄板	式	1.0								
	給湯・温泉機器搬入費		式	1.0								
	給湯・温泉機器据付費		式	1.0								
	少 々 計	一般										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	給湯・温泉設備工事											
イ	給湯・温泉配管工事											
	給湯用耐熱塩ビ管	HTVP 屋内一般 20A	m	25.0								
	給湯用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 20A	m	142.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 20A	m	26.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 25A	m	11.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 30A	m	45.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 75A	m	1.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 屋外架空 30A	m	3.0								
	温水用耐熱塩ビ管	HTVP 地中埋設 30A	m	11.0								
	温泉用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 20A	m	1.0								
	温泉用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 30A	m	14.0								
	温泉用耐熱塩ビ管	HTVP 機械室・便所 40A	m	15.0								
	仕切弁	GV 青銅 5K 20A	個	2.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 20A	個	10.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 25A	個	1.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 32A	個	2.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 40A	個	16.0								
	ボールバルブ	BAV 青銅 10K 50A	個	8.0								
	ボールバルブ	BAV 鋳鉄 10K 80A	個	2.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 20A	個	2.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 32A	個	1.0								
	逆止弁	CV 青銅 10K 40A	個	4.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	フレキシブル継手	FJ ゴム 20A	個	3.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム 25A	個	1.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム 40A	個	3.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム 50A	個	3.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム球 20A	個	4.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム球 32A	個	2.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム球 40A	個	8.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム球 50A	個	2.0								
	フレキシブル継手	FJ ゴム球 65A	個	1.0								
	手動三方弁	32A	個	2.0								
	三方弁装置	50A (本体別途)	組	1.0								
	安全弁	20A	個	1.0								
	安全弁	25A	個	1.0								
	圧力計		個	9.0								
	温度計		個	1.0								
	配管接続費		式	1.0								
	給湯・温泉配管保温工事		式	1.0								
	小 計	一般										





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	撤去工事											
	空調設備撤去工事		式	1.0								
	換気設備撤去工事		式	1.0								
	サウナ設備撤去工事		式	1.0								
	衛生器具設備撤去工事		式	1.0								
	給水設備撤去工事		式	1.0								
	排水設備撤去工事		式	1.0								
	給湯・温泉設備撤去工事		式	1.0								
	消火設備撤去工事		式	1.0								
	自動制御設備撤去工事		式	1.0								
	小 計	一般										

















	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-8	換気機器据付費										
	VE-N1 排気ファン	天井換気扇 150φ×460m3/h	台	7.0								
	VE-N2 排気ファン	天井換気扇 150φ×340m3/h	台	4.0								
	VE-N3 排気ファン	天井換気扇 150φ×340m3/h	台	10.0								
	VE-N4 排気ファン	天井換気扇 150φ×220m3/h	台	4.0								
	VE-N5 排気ファン	天井換気扇 150φ×180m3/h	台	1.0								
	VE-N6 排気ファン	天井換気扇 100φ×100m3/h	台	1.0								
	VE-N7 排気ファン	天井換気扇 100φ×70m3/h	台	2.0								
	VE-N8 排気ファン	天井換気扇 150φ×310m3/h 人感センサー付	台	2.0								
	VE-N9 排気ファン	天井換気扇 100φ×100m3/h 人感センサー付	台	3.0								
	小 計											
	改 め											









	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-12	衛生器具据付費										
	洋風大便器	BC-Z30S, DT-Z350N, CW-KB31, CF-AA22H	組	2.0								
	洗浄便座	CW-KB31(既設BC-220S用)	組	5.0								
	洗浄便座	CW-KA32QC-C(既設BC-220SK用)	組	1.0								
	化粧鏡	KF-4560A(457×610)	枚	28.0								
	吐水口	BF-21H-19	個	4.0								
	バス単水栓	BF-2117P(水)	個	28.0								
	バス単水栓	BF-2117P(湯)	個	28.0								
	シャワー水栓	BF-2118PSD	個	28.0								
	シャワー混合水栓	BF-SM6A, BF-FB27, BF-39R, BF-2S-13	個	2.0								
	小 計											
	改 め											







	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-16	給水配管保温工事										
	【PD管分】											
	ピット内	GW 20A	m	152.0								
	ピット内	GW 25A	m	24.0								
	ピット内	GW 32A	m	47.0								
	【PB管分】											
	機械室露出	GW 20A	m	14.0								
	機械室露出	GW 25A	m	5.0								
	機械室露出	GW 32A	m	25.0								
	機械室露出	GW 40A	m	7.0								
	天井内	GW 20A	m	32.0								
	天井内	GW 25A	m	1.0								
	小 計											
	改 め											











	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-21	給湯・温泉機器据付費										
	BW-1 温水ヒーター	屋外設置真空式温水ヒーター	台	1.0								
		定格：349kW 3回路 灯油焚き										
	PU-1 給湯ポンプユニット	SUS製給湯加圧ポンプ	台	1.0								
		50×40×260L/min×1.5kW×2										
	P-1 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 40φ×140L/min×0.75kW	台	2.0								
	P-2 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 32φ×90L/min×0.4kW	台	1.0								
	P-3 給湯循環ポンプ	SUS製ライン形 20φ×20L/min×0.15kW	台	1.0								
	P-4 排湯ポンプ	SUS製ライン形 40φ×160L/min×0.75kW	台	2.0								
	HP-1 温水循環ポンプ	ライン形 20φ×40L/min×0.25kW	台	1.0								
	EXT-1 膨張タンク	密閉式 容量：30L 吸収量：12L	台	1.0								
	EXT-2 膨張タンク	密閉式 容量：132L 吸収量：59L	台	1.0								
	小 計											
	改 め											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-23	給湯・温泉配管保温工事										
	【給湯管分】											
	機械室露出	GW 20A	m	21.0								
	天井内	GW 20A	m	16.0								
	ピット内	GW 20A	m	131.0								
	【温水管分】											
	機械室露出	GW 20A	m	26.0								
	機械室露出	GW 25A	m	11.0								
	機械室露出	GW 32A	m	45.0								
	機械室露出	GW 80A	m	1.0								
	屋外露出	GW 80A	m	3.0								
	【温泉管分】											
	機械室露出	GW 32A	m	5.0								
	機械室露出	GW 40A	m	15.0								
	ピット内	GW 20A	m	1.0								
	ピット内	GW 32A	m	10.0								
	小 計											
	改 め											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-24	空調設備撤去工事										
	ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン撤去 (KHP)	寒冷地仕様 室外機 マルチ 冷房：56.0kW	台	1.0								
	ACI-1 空冷ヒートポンプエアコン撤去 (KHP)	天井セット4方向 冷房：11.2kW	台	2.0								
	ACI-2 空冷ヒートポンプエアコン撤去 (KHP)	天井セット4方向 冷房：9.0kW	台	4.0								
	ACI-3 空冷ヒートポンプエアコン撤去 (KHP)	天井セット4方向 冷房：7.1kW	台	3.0								
	OT-1 オイルタンク撤去	地上式鋼板製縦型 容量：900L	台	1.0								
	OLS-1 オイルサーバー撤去	屋外設置用 20L/h×0.02kW	台	1.0								
	空調機器搬出費	複数搬出：200kg/m3以下 (ACP-1分)	ton	0.7								
	空調機器搬出費	複数搬出：200kg/m3以下 (OT-1分)	ton	0.3								
	冷媒管撤去	被覆銅管 液管 9.5φ	m	30.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 液管 12.7φ	m	16.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 液管 15.9φ	m	3.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 液管 19.1φ	m	24.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 ガス管 15.9φ	m	2.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 ガス管 19.1φ	m	29.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 ガス管 28.6φ	m	16.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 ガス管 31.8φ	m	3.0								
	冷媒管撤去	被覆銅管 ガス管 38.1φ	m	24.0								
	ドレン管撤去	VP 屋内一般 25A	m	19.0								
	ドレン管撤去	VP 屋内一般 32A	m	19.0								
	ドレン管撤去	VP 屋内一般 40A	m	30.0								
	ドレン保温撤去	GW 天井内 25A	m	19.0								
	ドレン保温撤去	GW 天井内 32A	m	19.0								





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-25	換気設備撤去工事										
	FE-2 排気ファン撤去	有圧換気扇 300φ×980m <sup>3</sup> /h	台	2.0								
	VE-1 排気ファン撤去	天井換気扇 150φ×380m <sup>3</sup> /h	台	5.0								
	VE-2 排気ファン撤去	天井換気扇 150φ×330m <sup>3</sup> /h	台	4.0								
	VE-3 排気ファン撤去	天井換気扇 150φ×310m <sup>3</sup> /h	台	2.0								
	VE-4 排気ファン撤去	天井換気扇 150φ×240m <sup>3</sup> /h	台	3.0								
	VE-5 排気ファン撤去	天井換気扇 150φ×220m <sup>3</sup> /h	台	4.0								
	VE-7 排気ファン撤去	天井換気扇 100φ×110m <sup>3</sup> /h	台	3.0								
	VE-8 排気ファン撤去	天井換気扇 100φ×100m <sup>3</sup> /h	台	2.0								
	スパイラルダクト撤去	150φ	m	3.0								
	バンドキャップ撤去	150φ	個	2.0								
	小 計											
	改 め											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-27	衛生器具設備撤去工事										
	和風大便器撤去	C-854BM, DT-570XZW32, CF-22H	組	2.0								
	洗浄便座撤去	CF-18AL(既設BC-220S用)	組	5.0								
	洗浄便座撤去 (車いす用)	CF-18AL(既設BC-220SK用)	組	1.0								
	化粧鏡撤去	KF-4560A(457×610)	枚	28.0								
	吐水口撤去	BF-21H-19	個	4.0								
	バス水栓撤去	BF-117P(水用)	個	28.0								
	バス水栓撤去	BF-117P(湯用)	個	28.0								
	シャワー水栓撤去	BF-118P	個	28.0								
	シャワー混合水栓撤去	BF-8MA, BF-29A, BF-39R, BF-2S-13	個	2.0								
	横水栓撤去	13A	個	2.0								
	小 計											
	改 め											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-28	給水設備撤去工事										
	WP-1 給水加圧スタン装置	受水槽付給水ポンプユニット(タンク容量:10L)	台	1.0								
		20φ×20L/min×0.2kW										
	給水管撤去	PD 屋内一般 20A	m	9.0								
	給水管撤去	PD 屋内一般 25A	m	6.0								
	給水管撤去	PD 屋内一般 32A	m	7.0								
	給水管撤去	PD 機械室・便所 20A	m	142.0								
	給水管撤去	PD 機械室・便所 25A	m	18.0								
	給水管撤去	PD 機械室・便所 32A	m	40.0								
	給水管撤去	PB 屋内一般 20A	m	4.0								
	給水管撤去	PB 機械室・便所 20A	m	48.0								
	給水管撤去	PB 機械室・便所 25A	m	1.0								
	給水管撤去	PB 機械室・便所 40A	m	4.0								
	給水管撤去	PB 屋外架空 20A	m	10.0								
	井水管撤去	PB 機械室・便所 50A	m	28.0								
	給水保温撤去	PD分 ピット内 GW 20A	m	152.0								
	給水保温撤去	PD分 ピット内 GW 25A	m	24.0								
	給水保温撤去	PD分 ピット内 GW 32A	m	47.0								
	給水保温撤去	PB分 機械室露出 GW 20A	m	15.0								
	給水保温撤去	PB分 機械室露出 GW 40A	m	4.0								
	給水保温撤去	PB分 天井内 GW 20A	m	37.0								
	給水保温撤去	PB分 天井内 GW 25A	m	1.0								
	給水保温撤去	PB分 屋外露出 PF 20A	m	10.0								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-29	排水設備撤去工事										
	DP-1 排水ポンプ撤去	強化樹脂製水中ポンプ(自動交互運転)	台	2.0								
		50φ×150L/min×0.4kW										
	DP-2 排水ポンプ撤去	強化樹脂製水中ポンプ(自動交互運転)	台	2.0								
		40φ×100L/min×0.25kW										
	融雪ポンプ撤去	水中ポンプ 50φ×80L/min×1.5kW	台	2.0								
	放流ポンプ撤去	水中ポンプ 65φ×450L/min×2.2kW	台	2.0								
	排水管撤去	VP 屋内一般 20A	m	11.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 20A	m	11.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 40A	m	2.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 50A	m	6.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 65A	m	4.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 75A	m	2.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 100A	m	24.0								
	排水管撤去	VP 機械室・便所 150A	m	1.0								
	小 計											
	改 め											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	別紙明細-30	給湯・温泉設備撤去工事										
	BW-1 温水ヒーター撤去	屋外設置真空式温水ヒーター 定格：349kW	台	1.0								
	PU-1 給湯ポンプユニット撤去	SUS製給湯加圧ポンプ	台	1.0								
		65×50×270L/min×2.2kW×2										
	P-1 給湯循環ポンプ撤去	SUS製ライン形 50φ×280L/min×2.2kW	台	1.0								
	P-2 給湯循環ポンプ撤去	SUS製ライン形 32φ×100L/min×0.4kW	台	1.0								
	P-3 給湯循環ポンプ撤去	SUS製ライン形 20φ×20L/min×0.15kW	台	1.0								
	P-4 給湯循環ポンプ撤去	SUS製ライン形 32φ×80L/min×0.25kW	台	1.0								
	P-5 給湯循環ポンプ撤去	SUS製ライン形 32φ×80L/min×0.25kW	台	2.0								
	P-6 排湯ポンプ撤去	SUS製床置渦巻形 40φ×200L/min×0.75kW	台	2.0								
	HP-1 温水循環ポンプ撤去	ライン形 20φ×36L/min×0.65kW	台	1.0								
	HEX-1 熱交換器撤去	SUS製プレート式 交換熱量：188.4kW	台	1.0								
	HEX-2 熱交換器撤去	SUS製プレート式 交換熱量：55.8kW	台	1.0								
	EXT-1 膨張タンク撤去	密閉式 容量：39L 吸収量：23L	台	1.0								
	EXT-2 膨張タンク撤去	密閉式 容量：96L 吸収量：33L	台	1.0								
	BP-1 バイブラ用送風機撤去	床置き 65φ×2.28m3	台	2.0								
	BM-1 バイブラマット撤去	SUS製 1.5×1.5相当	台	2.0								
	HWT-1 温泉水槽部品撤去	マンホール600φ	枚	3.0								
	ST-1 貯湯槽保温撤去	GW カラー亜鉛鉄板	m2	8.0								
	給湯・温泉機器搬出費	単独搬出：400kg/m3以下(BW-1分)	ton	2.1								
	給湯・温泉機器搬出費	単独搬出：500kg/m3以下(PU-1分)	ton	0.1								
	給湯管撤去	HTLP 屋内一般 20A	m	25.0								
	給湯管撤去	HTLP 屋内一般 25A	m	1.0								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	給湯管撤去	HTLP 屋内一般 32A	m	6.0								
	給湯管撤去	HTLP 屋内一般 40A	m	18.0								
	給湯管撤去	HTLP 機械室・便所 20A	m	135.0								
	給湯管撤去	HTLP 機械室・便所 25A	m	12.0								
	給湯管撤去	HTLP 機械室・便所 32A	m	14.0								
	給湯管撤去	HTLP 機械室・便所 40A	m	57.0								
	給湯管撤去	HTLP 機械室・便所 50A	m	1.0								
	給湯管撤去	HTLP 屋外架空 40A	m	14.0								
	温水管撤去	白 屋内一般 80A	m	12.0								
	温水管撤去	白 機械室・便所 20A	m	57.0								
	温水管撤去	白 機械室・便所 40A	m	4.0								
	温水管撤去	白 機械室・便所 65A	m	65.0								
	温水管撤去	白 機械室・便所 80A	m	1.0								
	温水管撤去	白 機械室・便所 100A	m	6.0								
	温水管撤去	白 屋外架空 80A	m	12.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 20A	m	9.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 25A	m	6.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 32A	m	17.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 40A	m	10.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 50A	m	91.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 65A	m	17.0								
	温泉管撤去	HTLP 機械室・便所 80A	m	9.0								
	給湯保温撤去	GW 機械室露出 20A	m	14.0								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	給湯保温撤去	GW 機械室露出 25A	m	11.0								
	給湯保温撤去	GW 機械室露出 32A	m	3.0								
	給湯保温撤去	GW 機械室露出 40A	m	22.0								
	給湯保温撤去	GW 天井内 20A	m	16.0								
	給湯保温撤去	GW 天井内 40A	m	9.0								
	給湯保温撤去	GW ピット内 20A	m	131.0								
	給湯保温撤去	GW ピット内 25A	m	3.0								
	給湯保温撤去	GW ピット内 32A	m	17.0								
	給湯保温撤去	GW ピット内 40A	m	43.0								
	給湯保温撤去	GW ピット内 50A	m	1.0								
	給湯保温撤去	GW 屋外露出 40A	m	14.0								
	温水保温撤去	GW 機械室露出 20A	m	57.0								
	温水保温撤去	GW 機械室露出 65A	m	28.0								
	温水保温撤去	GW 機械室露出 80A	m	1.0								
	温水保温撤去	GW 天井内 80A	m	9.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 20A	m	8.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 25A	m	6.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 32A	m	7.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 40A	m	10.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 50A	m	91.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 65A	m	17.0								
	温泉保温撤去	GW 機械室露出 80A	m	9.0								
	温泉保温撤去	GW ピット内 20A	m	1.0								





