

令和 7 年度

【縦覧用】

ひらかわドリームアリーナ サブアリーナ内壁改修工事

設計内訳明細書

令和7年5月19日
枚数 12 枚 (表紙共)

教 育 委 員 会
ス ポ ー ツ 課

積 算	建設部 建築住宅課 建築営繕係(1856、1857)
-----	-------------------------------

金抜き設計内訳明細書についての説明

- ① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。
- ② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。
- ③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。
- ④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。
- ⑤ この内訳書の数量は次の基準により積算されたものです。
 - 1) 建築工事
 - 公共建築数量積算基準
 - 2) 電気・機械設備工事
 - 公共建築設備数量積算基準

工 事 名				： ひらかわドリームアリーナ サブアリーナ内壁改修工事				刊 行 物					
工 事 場 所				： 平川市 町居 地内				建設物価 2025年 4月号			積算資料 2025年 4月号		
工 期				： 契約した日の翌日 ～ 令和 7 年 8 月 29 日				建築コスト 2025年 春号			施工単価 2025年 春号		
工 事 総 括 表													
	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額	
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考		
	工 事 番 号	平 ㊦ 第 3 号											
	工 事 名	ひらかわドリームアリーナ サブアリーナ内壁改修工事											
	工 事 場 所	平川市 町居 地内											
	設 計 額				一金 円也								
					(内消費税相当額 円)								
	設 定 工 期				1. か月								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
I	直接工事費	改修建築工事										
		改修電気設備工事										
	直接工事費 計											
II	共通費											
①	共通仮設費	改修建築工事										
		改修電気設備工事										
	小計											
②	現場管理費	改修建築工事										
		改修電気設備工事										
	小計											
③	一般管理費		式									
	共通費 計											
III	合計(工事価格)	I + II										
IV	消費税相当額	III × 10%	式									
V	総合計(工事費)	III + IV										

共通費算定表					
経費区分	0:対象外 1:新営 2:改修 3:解体	2	2	0	0
工種		改修建築工事	改修電気設備工事	機械設備(対象外)	昇降機設備(対象外)
監理事務所の有無	1:あり 2:なし	2			
工期	ヶ月	1.0	1.0		
直接工事費	一般工事				
	鉄骨工事				
	処分費				
	産業廃棄物税				
計					
共通仮設費	率				
	共通仮設費(一般)(×0.887)				
	共通仮設費(鉄骨)(×1.0)				
	積上げ				
計					
現場管理費	率				
	現場管理費(一般)				
	現場管理費(鉄骨)(×1.0)				
	積上げ				
計					
一般管理費	率				
	一般管理費				
	契約保証補正				
	前払い金補正				
	一般管理費(端数調整)				

共通仮設費等率算定表		
改修建築工事		
共通仮設費率		
	監理事務所を設けない場合の補	
	鉄骨工事の場合の補正	
現場管理費率		
一般管理費率	工事原価5百万円以下	
	5百万超～30億円以下	
	30億円超	
改修電気設備工事		
共通仮設費率		
現場管理費率		
一般管理費率	工事原価3百万円以下	
	3百万超～20億円以下	
	20億円超	
機械設備(対象外)		
共通仮設費率		
現場管理費率		
一般管理費率	工事原価3百万円以下	
	3百万超～20億円以下	
	20億円超	
昇降機設備(対象外)		
共通仮設費率		
現場管理費率		
一般管理費率	工事原価3百万円以下	
	3百万超～20億円以下	
	20億円超	

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	改修建築工事											
	1. 仮設工事		式	1.0			一般工事					
	2. 撤去工事		式	1.0			一般工事					
	3. 内装改修工事		式	1.0			一般工事					
	4. 発生材積込・運搬		式	1.0			一般工事					
	5. 発生材処分費		式	1.0			発生材処分費					
	6. 産業廃棄物税相当額		式	1.0			産業廃棄物税					
	直接工事費 合計											
		一般工事										
		鉄骨工事										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	1. 仮設工事											
	養生		式	1.0			第1(1)明細					
	整理清掃後片付け		式	1.0			第1(2)明細					
	計											
	2. 撤去工事											
	壁GWボード撤去	32K t25	m2	112.0								
	硬質樹脂巾木撤去	H150	m	72.3								
	計											
	3. 内装改修工事											
	下地合板張り	ラワン合板t5.5 +クロス下地合板 t12.5 材工共	m2	112.0								
	壁紙素地ごしらえ	B種 ボード面 材工共	m2	112.0								
	クロス張り	一般部 壁 量産タイプ 抗菌・汚れ防止 材工共	m2	112.0								
	ソフト巾木	H100 材工共	m	72.3								
	壁見切り取付	塩ビ製 クロス見切材 C-3T同等品 材工共	m	55.7								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	4. 発生材積込・運搬											
	発生材積込	グラスウール	m3	3.4								
	〃	廃プラ	m3	0.4								
	発生材運搬	グラスウール	m3	3.4								
	〃	廃プラ	m3	0.4								
	計											
	5. 発生材処分費											
	発生材処分費	グラスウール	t	0.1								
	〃	廃プラ	t	0.1								
	計											
	6. 産業廃棄物税相当額											
	産業廃棄物税相当額	廃プラ	t	0.1								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
第1(1) 明細												
養生												
	養生（内部改修	個別改修 壁	m2	88.0								
		搬出入路部分	m2	4.0								
	計											
第1(2) 明細												
整理清掃後片付け												
	整理清掃後片付け（内部改	個別改修 壁	m2	88.0								
		搬出入路部分	m2	4.0								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	1. 電灯設備取外し工事											
	埋め込みコンセント		組	6.0								
	埋め込みコンセント	マイクコンセント含む	組	4.0								
	カバープレート		枚	4.0								
	計											
	2. 電灯設備再取付工事											
	埋め込みコンセント		組	6.0								
	埋め込みコンセント	マイクコンセント含む	組	4.0								
	カバープレート		枚	4.0								
	計											