

工事番号 平 公 下 工 第 3 号

令和 7 年度

公 共

市 単

碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事  
仕様書

平川市 碓ヶ関古懸 地内

# 仕 様 書

- 1 . 工 事 名 碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事
- 2 . 工 事 場 所 平川市 碓ヶ関古懸 地内
- 3 . 工 事 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月25日まで
- 4 . 工 事 内 容 脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事 一式
- 5 . 提 出 書 類 別紙提出書類一覧による
- 6 . そ の 他 この仕様書にない事項は、協議の上定めるものとする。

## 目 次

第 1 章一般事項	1
§ 1 適用範囲	1
§ 2 規則及び適応範囲	1
§ 3 施工	1
§ 4 事前調査	1
§ 5 提出書類	1
第 2 章修繕箇所	1
第 3 章機器仕様	1

## 第 1 章 一 般 事 項

### § 1. 適用範囲

本仕様書は、碓ヶ関浄化センターでケーキ搬出コンテナの更新を行う工事に適用するものである。

### § 2. 規則及び適応範囲

本工事に当たっては、本特記仕様書、設計図書及び下記に示す図書、規格、法に基づかなければならない。

土木工事共通仕様書（青森県）

機械設備工事共通仕様書（社・公共建築協会）

電気設備工事共通仕様書（社・公共建築協会）

電気事業法

電気設備技術基準

内線規定

労働基準法

その他関係諸法規

尚、上記に定められてない事項については発注者の指示によるものとする。

### § 3. 施工

本工事請負人は、前記2.の規定及び適用規格に従って施工するものとし、明示されてない場合は全て発注者側の指示により施工するものとする。

### § 4. 事前調査

本工事請負人は、機器製作に先立ち、現状の状況について、綿密な調査を行い、十分に実状把握の上、機器製作しなければならない。

### § 5. 提出書類

工事に先立って本仕様書に基づき、図面及び資料を提出し、発注者側の承諾を得なければならない。

## 第 2 章 修 繕 箇 所

### § 1. 工事する箇所については別紙図面に記載する。

## 第 3 章 機 器 仕 様

### § 1. 機器の仕様については下記のとおりとする。

- ・基本仕様：オムスビ型 内寸法L3600×W1900×H1200
- ・板厚：デッキ 鉄t=3.2mm サイドゲート 鉄t=2.3mm フロントパネル 鉄t=3.2mm テールゲート 鉄t=3.2mm
- ・投入口：上面1ヶ所 左右4ヶ所
- ・塗装：下地処理塩害ガード及びウレタン塗料
- ・ステップ・ドレーン・テールゲート締付金具付
- ・塗装：外面ウレタン樹脂塗装 内面エポキシ樹脂塗装

※その他必要な事項が生じた場合は発注者側と協議することとする。

第10条 提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
建設管理課	工 事 工 程 表	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	
建設管理課	現 場 代 理 人 等 通 知 書	着 工 時	1 部	10条	
監督職員	工 事 履 行 報 告 書	毎月1回監督職員の指定する日	1 部	11条	毎月1部提出のこと
監督職員	完 成 届	工 事 完 成 の 日 から 5 日 以 内	1 部	31条	
監督職員	引 渡 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	31条	
監督職員	請 求 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	32条	

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
建設管理課	請 負 代 金 内 訳 書	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	3条(A)(B)適用の場合
建設管理課	現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書	必 要 の 都 度	1 部	10条	
監督職員	材 料 確 認 書	必 要 の 都 度	1 部	13条	
監督職員	確 認 ・ 立 会 依 頼 書	必 要 の 都 度	1 部	14条	
監督職員	支 給 品 受 領 書	引 渡 し の 日 から 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	貸 与 品 借 用 ( 返 納 ) 書	引 渡 し の 日 から 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	工 期 延 期 届	必 要 の 都 度	1 部	21条	

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	工 事 打 合 簿	必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-7	
監督職員	再 生 資 源 利 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	工 事 写 真	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部 1 部	第1編1-1-21	工事写真全部(CD-R) 着工前・完成のみ
監督職員	施 工 管 理 図 表	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-24	

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	施 工 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-5	※1
監督職員	施 工 体 制 台 帳 施 工 体 系 図	下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-11	
監督職員	支 給 品 精 算 書	工 事 完 成 時 (完成前に精算可能な場合はその時点)	1 部	第1編1-1-17	
監督職員	現 場 発 生 品 調 書	引 き 渡 し 時	1 部	第1編1-1-18	
監督職員	火 薬 類 使 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-28	非火薬品(破碎薬)含む
監督職員	事 故 報 告 書	発 生 時	1 部	第1編1-1-30	
建設管理課	建 設 業 退 職 者 共 済 組 合 掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )	契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内	1 部	第1編1-1-41	

※1 請負金額1,000万円以上。(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)

# 工事数量総括表(本01)

工事名	礎ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事				事業区分 工事区分	下水道 処理場・ポンプ場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
処理場・ポンプ場		式		1			
機械器具設置工		式		1			
ケーキ搬出コンテナ更新工		式		1			
機器費		式		1			
運搬作業費		式		1			
既設ケーキ搬出コンテナ処分費		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	礎ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事				事業区分 工事区分	下水道 処理場・ポンプ場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

## 参 考 資 料

青森県 平川市 碓ヶ関古懸 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年5月		
単 価 地 区	平川市(旧碓ヶ関村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	32:下水道工事（3）		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	310日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 設計内訳書（本01）

工事名	礎ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事				事業区分 工事区分	下水道 処理場・ポンプ場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処理場・ポンプ場								
		式	1					
機械器具設置工								
		式	1					
ケーキ搬出コンテナ更新工								
		式	1					
機器費								内 1号
		式	1					
運搬作業費								内 2号
		式	1					
既設ケーキ搬出コンテナ処分費								内 3号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	機器費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
脱水ケーキ搬出コンテナ ホムステ型 内寸法L3600×W1900×H1200 ZZ99*01*01001		台	1				管理費区分：9
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	運搬作業費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
脱水ケーキ搬出コンテナ輸送費 ZZ99*01*01002		式	1				管理費区分：0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	既設ケー搬出コンテナ処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設ケー搬出コンテナ処分費							
ZZ99*01*01003		式	1				管理費区分：T
合計							

# 【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事			事業区分	下水道	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処理場・ポンプ場 (0001)		式	1			
機械器具設置工 (0002)		式	1			オプション入力
ケーキ搬出コンテナ更新工 (0003)		式	1			オプション入力
機器費 (0004)		式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 9 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
脱水ケーキ搬出コンテナ オムスビ型 内寸法L3600×W1900×H1200		台	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
運搬作業費 (0005)		式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事				事業区分	下水道	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							労調係数 1.000 00-00 0
							週休2日補正 補正なし
脱水ケーキ搬出コンテナ輸送費		式	1				ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
							単価補正
既設ケーキ搬出コンテナ処分費 (0006)		式	1				オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
							週休2日補正 補正なし
既設ケーキ搬出コンテナ処分費		式	1				ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2025.05 単 2025.05 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
							単価補正
直接工事費 (0007)		式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0008)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0009)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	32:下水道工事（3） 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 補正なし	1.0 1.00 1.0 1.00			
純工事費 (0010)	式	1			
現場管理費 (0011)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 310日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.00			
工事原価 (0012)	式	1			
一般管理費等 (0013)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	碓ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0015)	式	1			
工事費計 (0016)	式	1			

[illegible]

数量総括表

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1.機械器具設置工 ○ケーキ搬出コンテナ更新工 ・機器費	基本仕様:オムスビ型 内寸法L3600×W1900×H1200 板厚:デッキ 鉄t=3.2 サイドゲート 鉄t=2.3 フロントパネル 鉄t=3.2 テールゲート 鉄t=3.2 投入口:上面1ヶ所 左右4ヶ所 ステップ・ドレン・テールゲート締付金具付 塗装:外面ウレタン樹脂塗装 内面エポキシ樹脂塗装  N=           1.0 台	=           1 台
・運搬作業費	N=           1.0 式	=           1 式
・既設ケーキ搬出コンテナ処分費	N=           1.0 式	=           1 式

